

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 27-03-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ : Α'

Ταχ. Δ/ση : Παν. Τσαλδάρη 15

Ταχ. Κώδικας : 176.76

Πληροφορίες : Γ. ΦΥΛΛΑΣ

Τηλέφωνο : (+210) 92.47.375

Fax : (+210) 92.48.108

ΕΠΕΙΓΟΝ	FAX	Αριθμός FAX
X		

Καλλιθέα,

14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Αρ. Πρωτ.: οικ. 8451

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ:

Ανάθεση Υπηρεσίας που αφορά προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση Στηθαίων ασφαλείας, καθώς και προσαρμογή στην τελική επιφάνεια του οδοστρώματος καπακιών φρεατίων επίσκεψης του δικτύου ομβρίων, προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για άμεσες και επείγουσες επεμβάσεις στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο, και Έγκριση δαπάνης 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, από τους πόρους της ΤΕΟ, Α.Ε., για την εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας.

Έχοντας υπόψιν :

1. Τις διατάξεις του ΠΔ 69/8-2-88 (ΦΕΚ 28/τ.Α'/16-2-88) «Οργανισμός Γεν. Γραμματείας Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 167/5-5-92 (ΦΕΚ 78/τ.Α'/18-5-92).
2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/τ.Α'/1-2-95) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
3. Την απόφαση Π1/7445/21-1-02 (ΦΕΚ 112/τ.Β'/31-1-02) των Υφυπουργών Ανάπτυξης «Εξαιρέσεις προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών».
4. Την απόφαση Π1/7446/14-1-02 (ΦΕΚ 112/τ.Β'/31-1-02 του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2, παρ.5,12,13 και 16 του Ν. 2286/95» σχετικά με τον καθορισμό ορίων δαπάνης προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό.
5. Τις διατάξεις του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α'/10-7-07) «Κανονισμός προμηθειών του Δημοσίου»
6. Την με αρ.πρωτ. 2024/709/601/0026/8-4-98 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 431/ τ.Β'/7-5-98) με την οποία καθορίζονται τα δικαιολογητικά για την πληρωμή δαπανών του Δημοσίου που αφορούν σε προμήθειες αγαθών και Υπηρεσιών.
7. Τις διατάξεις των άρθρων 79 έως 85 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α'/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
8. Το γεγονός ότι η όποια παρακράτηση φόρου καθορίζεται από την ΤΕΟ ΑΕ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εταιρείας.
9. Την απόφαση 35130/739/9-8-10 (ΦΕΚ 1291/τ.Β'/11-08-10) κ. Υπ. Οικονομικών «περί αυξήσεως των χρηματικών ποσών του άρ. 83 παρ.1 του Ν.2362/95».
10. Την εξουσιοδοτική απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Δ17α/01/79/Φ.Θ.2.2.1./24-8-89 (ΦΕΚ 666/τ.Β'/6-9-1989) περί μεταβίβασης αρμοδιότητος υπογραφής.
11. Την με αρ.πρωτ. 2148/22-4-02 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., βάσει της οποίας επιτρέπεται στην Υπηρεσία μας να προβαίνει σε προμήθειες υλικών που ενσωματώνονται επί τόπου του έργου, για έργα εκτελούμενα με αυτεπιστασία ή απολογιστικά.
12. Την απόφαση Δ3β/12/7-Ω/10-2-11 κ.Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. για έγκριση πίστωσης για την Υπηρεσία μας 300.000 €, για δαπάνες στοιχειώδους συντηρήσεως του ΠΑΟΔ.
13. Τις επισημάνσεις υπαλλήλων μας, που συνεχώς καταγράφουν τις καταστροφές στηθαίων ασφαλείας από προσκρούσεις οχημάτων επί αυτών, που έγιναν στο οδικό Δίκτυο αρμοδιότητάς της Υπηρεσίας μας (ΠΑΟΔ), που πρέπει να αντιμετωπισθούν άμεσα για την αποφυγή ατυχημάτων και την ασφαλή διέλευση των διερχόμενων αυτοκινήτων.

.../.../...

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1) Αναθέτουμε στην εταιρεία ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ, Χαλκοκονδύλη 13 , 10432 – ΑΘΗΝΑ, την υπηρεσία για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση Στηθαίων ασφαλείας , καθώς και προσαρμογή στάθμης φρεατίου στην τελική επιφάνεια του οδοστρώματος, προϋπολογισμού 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για άμεσες και επείγουσες επεμβάσεις στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο, αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας υπό τους κάτωθι όρους:

- α)** Η συνολική δαπάνη της προμήθειας, δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των 10.000,00 €, του αναλογούντος ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου,
- β)** Η πληρωμή θα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, το ποσοστό του οποίου θα καθορισθεί από την ΤΕΟ ΑΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 8 του σκεπτικού.
- γ)** Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να ζητήσει προκαταβολή.
- δ)** Η διάρκεια των εργασιών θα ισχύει από την υπογραφή του συμφωνητικού και μέχρι εξα-ντλήσεως της σύμβασης. Οι εργασίες της ως άνω Αναδόχου εταιρείας, θα εκτελούνται μετά από συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας, θα απασχολεί δε καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης προσωπικό κατάλληλο που θα διαθέτει την απαιτητή τεχνογνωσία.
- ε)** Το σύνολο των προηγούμενων εργασιών προϋποθέτει την κατάλληλη σήμανση οδών ό-που θα εκτελούνται οι εργασίες του Αναδόχου κατά τρόπον που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία και θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος, με ίδια έξοδα.
- στ)** Το πρόγραμμα εργασιών θα παραδίδεται εγκαίρως στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις ανά-γκες της Υπηρεσίας.

2) Εγκρίνουμε την ανωτέρω δαπάνη των 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, από τους πόρους της ΤΕΟ Α.Ε.

3), Η δαπάνη του έργου προκύπτει σύμφωνα με το τιμολόγιο που ακολουθεί και είναι ανα-πόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης:

Άρθρο Α: ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΟΥ

Τα στηθαία ακολουθούν το γεωμετρικό σχήμα της οδού, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας, και στην τιμή περιλαμβάνονται και οι οποιοσδήποτε σχετικές δαπάνες, όπως για την καμπύλωση των τεμαχίων της "χαλυβδοσανίδας" στις καμπύλες με ακτίνα μικρότερη των 40 μ., και για την κα-μπύλωση και στρέβλωση των άκρων των στηθαίων, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη ή/και τις εντο-λές της Υπηρεσίας, η δαπάνη των πρόσθετων ορθοστατών, οι δαπάνες της πρόσθετης ειδικής διά-τρησης στις "χαλυβδοσανίδες" όταν προβλέπεται πύκνωση των ορθοστατών στα άκρα των στηθαί-ων κλπ.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου του έργου, των στηθαίων και όλων των απαιτούμενων υλικών, ανάλογα με τον τύπο του στηθαίου, ό-πως υλικά σκυροδέματος και σιδηροπλισμού για τα τμήματα στηθαίων από σκυρόδεμα, χαλυβδο-σανίδες, ορθοστάτες και μικροϋλικά των μεταλλικών στηθαίων, συρματόπλεγμα περίφραξης, οριζό-ντιοι σωλήνες-χειρολισθήρες κλπ., σιδηρές πλάκες πάκτωσης, χαλύβδινοι σωλήνες ή πλαστικοί σωλήνες αναμονής τοποθέτησης ορθοστατών, άμμος εγκιβωτισμού, τσιμεντοκονία για το πώμα, φυτικές γαίες επανεπίχωσης του άνω τμήματος της οπής τοποθέτησης των ορθοστατών, τα αντα-νακλαστικά τραπεζοειδούς ή κυκλικής μορφής με ελάχιστη αντανάκλαστική επιφάνεια 50 cm² τα οποία αποτελούνται από πρισματικούς κρυστάλλους ακρυλικού υλικού ερμητικά στεγανοποιημέ-νους και τοποθετημένους σε πλαστική βάση που στερεώνεται σε έλασμα ή αλουμινίου πάχους του-λάχιστον 3mm ή γαλβανισμένο χαλύβδινο πάχους 1mm, ερυθρά ή λευκά. Περιλαμβάνεται επίσης η κατεργασία των υλικών, η διάνοιξη οπών και λάκκων θεμελίωσης των ορθοστατών των μεταλλικών στηθαίων, η τοποθέτηση-ρύθμιση- πάκτωση των ορθοστατών και στερέωση των στηθαίων στους ορθοστάτες, η επαναπλήρωση του απομένοντος σκάμματος, η συμπίκνωση του υλικού επανα-πλήρωσης, η τοποθέτηση αντανάκλαστών σε αποστάσεις ανά 12,00μ. μεταξύ τους, η προστασία (μετά την κατεργασία, κοπή, συγκόλληση κλπ) όλων των σιδηρών υλικών από τη σκωρίαση με

θερμό βαθύ γαλβάνισμα, η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού και η διάστρωση του σκυροδέματος (για τα από σκυρόδεμα τμήματα των στηθαίων) με χρήσεις ειδικού μηχανήματος ολισθαίνοντος σιδηρότυπου και η προστασία αυτού μετά τη σκυροδέτηση (CURING) και η εν συνεχεία στερέωση επ' αυτών ανάλογα με τον τύπο του στηθαίου, του προβλεπόμενου μεταλλικού κιγκλιδώματος με τη δαπάνη όλων των υλικών και μικροϋλικών, η αποκομιδή όλων των προϊόντων ορυγμάτων (από τη διάνοιξη των οπών ορθοστατών των μεταλλικών στηθαίων) σε θέσεις επιτρεπόμενες από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσθήκης (εργασία και υλικά) στο σκυρόδεμα κατάλληλων ινών πολυπροπυλενίου (PP) C3H6 τουλάχιστον 0,90 Kg ανά M3 σκυροδέματος, όπως και κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά, αλλά είναι αναγκαία για πλήρως ολοκληρωμένη εργασία σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη για τα ακραία τμήματα των μεταλλικών στηθαίων, που θα βυθίζονται στο έδαφος και θα πακτώνονται κατάλληλα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κυρίου του έργου.

Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση Στηθαίου ασφαλείας Οδού (Σ.Ο.) που κατασκευάζεται ανάλογα με τον τύπο του στηθαίου:

Άρθρο Α-1: Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-1
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653)

Τιμή ανά μέτρο μήκους εγκατεστημένου μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας οδού τύπου Μ.Σ.Ο.-1 με ορθοστάτες ανά 4,00 μ., σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στα γενικά του άρθρου περί Σ.Ο.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικά): 23,20 €

Άρθρο Α-2: Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653)

Τιμή ανά μέτρο μήκους εγκατεστημένου μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας οδού τύπου Μ.Σ.Ο.-2 με ορθοστάτες ανά 2,00 μ., σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στα γενικά του άρθρου περί Σ.Ο.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικά): 28,20 €

Άρθρο Β: Η δαπάνη της προμήθειας των απαραίτητων υλικών επί τόπου του έργου και η εργασία για την προσαρμογή στην τελική επιφάνεια του οδοστρώματος ενός καπακιού φρεατίου επίσκεψης του δικτύου ομβρίων ορίζεται σε

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ
(Αριθμητικά): 200,00 €

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και για την άρση μεγάλης επικινδυνότητας σε ορισμένες θέσεις του ΠΑΟΔ, παρουσιάστηκε η άμεση ανάγκη αντικατάστασης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας, που δεν καλύπτονται με τα άρθρα Α-1 και Α-2.

Ως εκ τούτου προστίθενται με την παρούσα ορθή επανάληψη τα παρακάτω άρθρα :

Άρθρο Β – 4 : Αντικατάσταση Αυλακωτής Λαμαρίνας (Χαλυβδοσανίδα)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653)

Τιμή ανά μέτρο μήκους εγκατεστημένης αυλακωτής λαμαρίνας (χαλυβδοσανίδα) :

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικά): 13,20 €

Άρθρο Β – 9 : Αντικατάσταση Ειδικών Εξαρτημάτων Στηθαίων
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653)

Τιμή ανά Κιλό εγκατεστημένων εξαρτημάτων ήτοι Ορθοστάτες ίσιοι ή κεκαμένοι, ύψους 0,75 μ. ή 1,20 μ. με μία ή δύο οπές μετά ή χωρίς πλάκα έδρασης:

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

- 4 -

(Αριθμητικά): 2,30 €

Άρθρο Ε – 4.1. : Χαλυβδοσωλήνες Διαμέτρου Φ 2”
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653)

Τιμή ανά μέτρο μήκους :
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικά): 13,90 €

4) Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών επί τόπου του έργου, θα γίνει από αρμόδια επιτροπή που θα απαρτίζεται από τους κατωτέρω υπαλλήλους

- α) Φύλλας Γεώργιος, Πολ.Μηχ/κός με Α' βαθμό ως Πρόεδρος
- β) Μακρής Απόστολος, Τεχνολόγος Πολ.Μηχ/κός με Α' βαθμό ως μέλος
- γ) Δεστούνης Σπύρος, Εργοδηγός με Α' βαθμό ως μέλος.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- 1. Χρονολογικό Αρχείο
- 2. Φάκελο έργου (2)
- 3. Γ. Φύλλα
- 4. Α. Μακρή
- 5. Σ. Δεστούνη
- 6. Τμηματάρχη ΔΚΕΣΟ/α'

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

α.α

Γ. ΦΥΛΛΑΣ

Πολιτικός Μηχανικός