

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΓΕΝ.ΑΣΤΥΝ.Δ-ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ-ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΕΠΙΧ.ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜ.ΔΙΑΧ.ΥΛΙΚΟΥ-ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΧΙΟΥ 8 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 161 21

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΞΙΑΣ # 41.524,80 # €
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. : 8045/26967/62-ιγ'

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: "ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε με δ.τ EUROTRADE "

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : " Κατασκευή-μεταφορά-τοποθέτηση-σύνδεση τεσσάρων (4) αλεξίσφαιρων φυλακίων-σκοπιές, κατασκευής βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα, για την ασφάλεια κτιρίου Δ/νσεώς μας (Χίου 8, Καισαριανή)".

Σήμερα την **30 Νοεμβρίου του έτους 2012** , στην Αθήνα και στα γραφεία της Δ/νσης Αστυν/κών Επιχ/σεων Αττικής , οδός Χίου 8 , οι υπογεγραμμένοι:

Α) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΣΙΚΑΣ, Υποστράτηγος, Διευθυντής της Δ/νσης Αστυν/κών Επιχ/σεων Αττικής , που εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή με βάση τις κείμενες διατάξεις το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ και

Β) Η εταιρεία με την επωνυμία * ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε με δ.τ EUROTRADE *, που εδρεύει στην Αθήνα, Περσεφόνης 47-49 Τ.Κ 11854,τηλ. 2262032725 & fax 2262032560, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον **ΣΤΑΥΡΟΥ Γεώργιο του Ευαγγέλου** και καλούμενη εφεξής * προμηθευτής*, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

1.- Με την υπ'αριθ. **8045/26967/62-ια από 27-11-2012** , Απόφαση της Δ/νσης Αστυν/κών Επιχ/σεων Αττικής , κατακυρώθηκε η αμοιβή για την κατασκευή-μεταφορά-τοποθέτηση-σύνδεση τεσσάρων (4) αλεξίσφαιρων φυλακίων-σκοπιές, κατασκευής βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα, για την ασφάλεια κτιρίου Δ/νσεώς μας (Χίου 8, Καισαριανή)που αναφέρεται στο Παράρτημα Α' της παρούσας και σύμφωνα με τους πάγιους όρους που αναφέρονται στο Παράρτημα Β', και τις τεχνικές προδιαγραφές Α.Ε.Α Δ/νσης Τεχνικών στο Παράρτημα Γ', στο όνομα της εταιρείας επωνυμία "ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε με δ.τ EUROTRADE που εδρεύει στην Αθήνα, Περσεφόνης 47-49 Τ.Κ 11854,τηλ. 2262032725 & fax 2262032560.

2.- Ύστερα από τα ανωτέρω , ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερομένη ιδιότητά του , αναθέτει ,στον δεύτερο , την Κατασκευή-μεταφορά-τοποθέτηση-σύνδεση τεσσάρων (4) αλεξίσφαιρων φυλακίων-σκοπιές, κατασκευής βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα, για την ασφάλεια κτιρίου Δ/νσεώς μας (Χίου 8, Καισαριανή), με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.Τα εν λόγω φυλάκια, θα είναι χρώματος γκρι.

3.- Κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει κατά τη εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια Δικαστήρια της έδρας της Υπηρεσίας μας.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 8045/26967/62-1γ

Για τα λοιπά θέματα αναφορικά με την προμήθεια, η οποία πραγματοποιείται, ισχύουν οι όροι των παραρτημάτων Α,Β,Γ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Επίσης η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του **ν.2362/1995** (Α'-247) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις" και του **Π.Δ.118/2007** (Α'-150) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου" Κ.Π.Δ..

Ύστερα απ' αυτά , συντάχθηκε η σύμβαση , η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία πρωτότυπα , σε κάθε ένα από τα οποία επικολλήθηκαν τα νόμιμα ενσημοχαρτόσημα.

Ένα από τα πρωτότυπα της σύμβασης παρέλαβε ο προμηθευτής .

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΣΙΚΑΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
EUROtrade
ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ 47-49, Τ.Κ.:118 54 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.:210 3411063, FAX:210 3411062
Α.Φ.Μ.:094450809, Δ.Ο.Υ.:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α'

1.- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ.

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	<u>Φ Ο Ρ Ε Α Σ</u>
				43-110 ΚΑΕ 1911
Κατασκευή-μεταφορά-τοποθέτηση-σύνδεση τεσσάρων (4) αλεξίσφαιρων φυλακίων-σκοπιές, κατασκευής βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα, για την ασφάλεια κτιρίου Δ/νσεώς μας (Χίου 8, Καισαριανή).	4	8.440,00€	33.760,00 €	
			33.760,00 €	
			ΦΠΑ 23%	7.764,80€
			ΣΥΝΟΛΟ	41.524,80€

2.- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ.2 του Π.Δ 118/2007, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων από το άρθρο 32 του Π.Δ 118/2007 κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση. Μετά τη λήξη της παράτασης θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου. Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.5 του Π.Δ 118/2007.

3.-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Κτίριο Δ/νσεώς μας (Χίου 8, Καισαριανή).

4.- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές ΑΕΑ/Δ-νση Τεχνικών παράρτημα Γ, με την διαφοροποίηση ότι δεν θα κατασκευαστεί βάση έδρας από σκυρόδεμα , καθώς τα φυλάκια διαθέτουν σιδερένια πόδια βάσης και τις εξής παρατηρήσεις:

Α) Φυλάκιο κεντρικής εισόδου Α' (οδός Μανωλίδη) χρώμα γκρι.

Τεχνικές δυσκολίες δεν επιτρέπουν την τοποθέτηση στη θέση του παλαιού και θα πρέπει να τοποθετηθεί στην κάτω πλευρά της εισόδου προς το μέρος του γραφείου του Αξ/κού Υπηρεσίας

όσο το δυνατό πλησιέστερα στην είσοδο. Η θύρα να τοποθετηθεί στην πλαϊνή πλευρά δεξιά για τους προσερχόμενους στο κτίριο και να ανοίγει προς τα έξω με κατεύθυνση από αριστερά προς τα δεξιά.

Σελ.1

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 8045/26967/62-Υ'

Β) Φυλάκιο Δευτερευούσης εισόδου Β' (οδός Μανωλίδη) χρώμα γκρι.

Τοποθέτηση στη θέση του παλαιού. Η θύρα να τοποθετηθεί στην πλαϊνή πλευρά προς το μέρος της εισόδου, ήτοι στην αριστερή πλευρά για τους προσερχόμενους στο κτίριο με άνοιγμα θύρας προς τα έξω με κατεύθυνση από δεξιά προς αριστερά.

Γ) Φυλάκιο πάρκινγκ οδού Φωκαίας χρώμα γκρι.

Τοποθέτηση παράπλευρα του παλαιού. Η θύρα να τοποθετηθεί στη μπροστινή πλευρά για τους προσερχόμενους από το κτίριο στο φυλάκιο και να ανοίγει προς τα έξω με κατεύθυνση από δεξιά προς αριστερά.

Δ) Φυλάκιο Τροχαίας (οδός Χίου) χρώμα γκρι.

Τοποθέτηση στη θέση του παλαιού. Η θύρα να τοποθετηθεί στη πλαϊνή πλευρά, από την πλευρά της εισόδου στην Τροχαία Καισαριανής, ήτοι δεξιά για τους προσερχόμενους με φορά την κατεύθυνση κίνησης των οχημάτων που ισχύει σήμερα και να ανοίγει προς τα έξω με κατεύθυνση από αριστερά προς τα δεξιά.

5.- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Η δαπάνη θα πληρωθεί με χρηματικό ένταλμα, που θα εκδοθεί από την Υ.Δ.Ε./Υ.Π.Π. στο όνομα του δικαιούχου δια της αρμοδίας Δ.Ο.Υ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΑΡΙΘ.ΦΟΡΕΑ	ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.	Π Ο Σ Ο	ΑΡ.ΚΑΤ/ΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ	ΟΙΚ.ΕΤΟΣ	ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	43-110	1911	41.524,80€	33082	2012	

6.- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Α) 6,4% υπέρ ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας και 2,4% επί των κρατήσεων για τέλη χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α, 0,10% επί της καθαρής αξίας τιμολογίου υπέρ ΕΑΑΔΣ(Ν.4013/2011).

Β) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% για την προμήθεια υλικών.

7.- Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης ο προμηθευτής κατέθεσε εγγυητική επιστολή με το παρακάτω στοιχείο:

Αριθμός	Ημερομηνία	Τράπεζα έκδοσης	Ποσό	Υπέρ της εταιρείας
000195401390232	28-11-2012	PROBANK	3.376.00	ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στον προμηθευτή μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΠ Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β'Π Α Γ Ι Ο Ι Ο Ρ Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ**1.- ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ**

Η τιμή των σαράντα ένα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι τέσσερα (41.524,80)€ και ογδόντα λεπτά για την κατασκευή-μεταφορά-τοποθέτηση-σύνδεση τεσσάρων (4) αλεξίσφαιρων φυλακίων-σκοπιές, κατασκευής βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα, για την ασφάλεια κτιρίου Δ/νσεώς μας (Χίου 8, Καισαριανή), νοείται για την εκτέλεση με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή, η οποία συμπεριλαμβάνει την αξία αυτών, όπως αναλυτικά αναγράφονται στην σύμβαση.

Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. επτά χιλιάδες επτακόσια εξήντα τέσσερα (7.764,80)€ & ογδόντα λεπτά και βαρύνει την Ελληνική Αστυνομία και κρατήσεις 6,4% υπέρ ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας και οι 2,4% επί των κρατήσεων για τέλη χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α, 0,10% επί της καθαρής αξίας τιμολογίου υπέρ ΕΑΑΔΣ(Ν.4013/2011), ως και παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, οι οποίες και αποτελούν μέρος της συνολικής τιμής της προμήθειας.

Όλες οι παραπάνω κρατήσεις, θα αποδίδονται στα αντίστοιχα Δημόσια Ταμεία από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, οπότε η καταβαλλόμενη τιμή στον προμηθευτή, θα είναι κατά τα αντίστοιχα ποσά μειωμένη.

2.- ΠΟΙΟΤΙΚΗ – ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Α. Θα γίνει από την Επιτροπή που ορίστηκε με την υπ' αριθ. 8045/26967/62-Υ από 05-11-2012 διαταγή μας και με συμμετοχή αρμόδιου Υπαλλήλου του ΑΕΑ/Δ-νσης Τεχνικών, το δε έργο πρέπει να είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Περιγραφές του ΑΕΑ/Δ-νσης Τεχνικών της παρούσας- Παράρτημα Γ'.

Β. Στην περίπτωση που η Υπηρεσία, κρίνει αναγκαία την διενέργεια ποιοτικού ελέγχου των χρησιμοποιούμενων υλικών, ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί με δαπάνες του Προμηθευτή από την Διεύθυνση Τεχνικών του ΑΕΑ ή άλλο αρμόδιο φορέα, η γνωμάτευση του οποίου, θα είναι δεσμευτική για τους συμβαλλόμενους.

3.- ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΔΟΥΣ .

Η πληρωμή της αξίας, της υπό προμήθεια κατασκευής, θα πραγματοποιηθεί όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Α', με την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών μετά την οριστική συνολική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους, και όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΠ Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ'

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ 4ο ΚΤΙΡΙΩΝ**

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Κατασκευή – μεταφορά – τοποθέτηση - σύνδεση τεσσάρων (4) αλεξίσφαιρων φυλακίων (σκοπιές), για την ασφάλεια του Αστυνομικού Μεγάρου Αθηνών

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση:

-Πριν την έναρξη των εργασιών να πραγματοποιήσει αυτοψία στον υπόψη χώρο, ώστε να αποφευχθούν λάθη κατά την κατασκευή.
-Να διαμορφώσει κατάλληλα το χώρο να μεταφέρει και παραδώσει τα φυλάκια σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

α. Καθαίρεση υπάρχουσών συμβατικών φυλακίων και μεταφορά αυτών σε χώρο που θα υποδειχθεί.

β. Αποσύνδεση μετά προσοχής των φυλακίων από ασθενή και ισχυρά ρεύματα και επανασύνδεση αυτών σε πλήρη και κανονική λειτουργία, μετά την τοποθέτηση των νέων φυλακίων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΛΑΚΙΟΥ (ΣΚΟΠΙΑ) - Μεταφερόμενου τύπου -.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Το φυλάκιο κατασκευάζεται και εγκαθίσταται προκειμένου να καλύψει ανάγκες φρούρησης χώρων Αστυνομικού ενδιαφέροντος και η αρμοδιότητα της επιτήρησης, ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία (Κτίρια και στρατόπεδα που λειτουργούν Αστυνομικές υπηρεσίες -Δημόσια & Ιδιωτικά-, Δημόσιες Υπηρεσίες, Πρεσβείες, γραφεία, κατοικίες κλπ). Εγκαθίσταται σε χώρο και θέση – επίπεδο υπάρχοντος δαπέδου ή με ανάλογη υπερύψωση- για να προσφέρει την μέγιστη δυνατή ορατότητα και προσβασιμότητα στον φρουρούμενο χώρο.

Η όλη κατασκευή πρέπει να εξασφαλίζει προστασία από πυρκαγιά, καιρικές - κλιματολογικές συνθήκες και κατά της ζωής του φύλακα από εξωτερικούς κινδύνους (τρομοκρατικές ενέργειες κλπ).

Να διαθέτει την αναγκαία υποδομή λειτουργικότητας, ασφάλειας και άνεσης παραμονής του φρουρού.

Στον χώρο εγκατάστασής του φυλακίου, υπάρχουν τα αναγκαία δίκτυα παροχών (Τηλεφωνική Παροχή, Ηλεκτρική παροχή από ΔΕΗ και Η/Ζ).

Η Αρχιτεκτονική της κατασκευής, πρέπει να προσαρμόζεται με το περιβάλλον και να είναι πιστό αντίγραφο της υπάρχουσας εγκατεστημένης (σύμφωνα όμως με τις παρούσες προδιαγραφές ασφαλείας (Εμφανή οικοδομικά στοιχεία –Επενδύσεις, Οροφή, Χρωματισμός, κλπ).

Οι ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις να είναι: 1,50m X 1,50m με ελάχιστο ελεύθερο (εσωτερικό) ύψος. 2,20m.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. ΣΩΜΑ (Σκελετός – Πλευρές – Οροφή – Δάπεδο)

Α. Κυρίως σώμα.

Το **κυρίως σώμα** (Σκελετός πλευρών, δαπέδου και οροφής -Κάθετα και οριζόντια- καθώς και οι γωνιακοί ορθοστάτες του φυλακίου) κατασκευάζεται από μεταλλικό σκελετό από κοιλοδοκούς (100 x 100 χιλ) πάχους τουλάχιστον 4mm.

Το κάτω μέρος του δαπέδου να είναι υπερυψωμένο κατά 7 εκ περίπου από την τελική στάθμη του δαπέδου στήριξης του φυλακίου και στο κάτω μέρος των ορθοστατών ηλεκτροσυγκολλάται λαμαρίνα (πλάκα - πάτημα) διαστάσεων 15 X 15 εκ. περίπου και πάχους 1 εκ. με δύο τρύπες Φ:13 για ασφαλή στερέωση του φυλακίου, σημειακά σε σκυρόδεμα, στο έδαφος, σε άσφαλτο κλπ. Στην περίπτωση ασταθούς ή κεκλιμένου δαπέδου στήριξης του φυλακίου, η εγκατάσταση του φυλακίου θα γίνεται με την παρεμβολή κατάλληλων παρεμβυσμάτων (Τακάκια) για ασφαλή στερέωσή του.

Για ασφαλή ανύψωση, φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση του φυλακίου, στις δύο γωνίες της οροφής (διαγώνια), ηλεκτροσυγκολλάται στους ορθοστάτες, κρίκος με στέλεχος (μπράτσο) κατάλληλα διαμορφωμένος από σίδηρο στρογγυλό τουλάχιστον Φ:20, άνοιγμα οπής περίπου 40 χιλ. και μήκος τουλάχιστον 25 εκ.. Ο κρίκος περνιέται σε τρύπα Φ:20 στο αντίστοιχο σημείο του panel πολυουρεθάνης της οροφής, η οποία σφραγίζεται κατάλληλα με σιλικόνη (Να αποκλείεται η είσοδος ομβρίων υδάτων στο εσωτερικό του φυλακίου), και το ευθύ τμήμα του κρίκου (στέλεχος - μπράτσο) ηλεκτροσυγκολλάται με ραφή στον ορθοστάτη κοιλοδοκό, έτσι ώστε να προεξέχει της οροφής ο κρίκος.

Όλοι οι κοιλοδοκοί του σκελετού, θα πληρωθούν στο εσωτερικό τους με άμμο και θα κλείσουν οι τυχόν οπές πλήρωσής τους.

Όλοι οι οριζόντιοι κοιλοδοκοί των πλευρών και θύρας θα είναι διπλοί {(100X50x4 mm) X 2 }, τοποθετημένοι – κολλημένοι ο ένας πίσω από τον άλλο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται θωράκιση σε μεγαλύτερο βαθμό.

Η όλη κατασκευή μπορεί να ενισχύεται στατικά, με ευθύνη και δαπάνες του κατασκευαστή, για την ασφάλεια της κατασκευής – εγκατάστασης.

Β. Πλευρές.

Οι πλευρές περιμετρικά (Εκτός πλευράς θύρας):

α) **Το κάτω τμήμα των πλευρών**, από τον συνδετήριο κοιλοδοκό δαπέδου και μέχρι ύψους 70 εκ από αυτόν, καλύπτεται με πλάκα εμφανούς οπλισμένου σκυροδέματος πάχους: 9 εκ., κατηγορίας: C 20/25 τουλάχιστον με οπλισμό χαλύβδινης σχάρας 10 X 10 εκ./ Φ:8. Η πλάκα σκυροδέματος κατασκευάζεται κατά 1 εκ. μικρότερη από το μήκος και πλάτος του φαντώματος και στη συνέχεια τοποθετείται στο φάντωμα στην εσωτερική πλευρά του οποίου έχει κολληθεί περιμετρικά πρόσωπο λάμα πλάτους 25 χιλ και πάχους 5 χιλ. Το περιμετρικό κενό πληρούται με έγχυση ακρυλικού στόκου. Στην εσωτερική πλευρά του φαντώματος, περιμετρικά και σε επαφή με την πλάκα σκυροδέματος, κολιέται λάμα πλάτους 40 χιλ και πάχους 5 χιλ. Η περίμετρος του φωτνώματος (Εσωτερικά και εξωτερικά) και στα

σημεία επαφής των λαμών με τον κοιλοδοκό και την πλάκα σκυροδέματος, περνιέται ακρυλικός – στεγανωτικός στόκος.

Εναλλακτικά μπορεί να γίνεται και έγχυση του σκυροδέματος αφού προηγουμένως έχει τοποθετηθεί – κολληθεί ο προβλεπόμενος χαλύβδινος οπλισμός.

Όλη η εσωτερική επιφάνεια του σκυροδέματος επενδύεται με πλακίδια πορσελάνης (Επιλογής της Υπηρεσίας) πλήρως με αρμολόγηση κλπ. σε συνέχεια των πλακιδίων του δαπέδου.

β) Στο **μεσαίο τμήμα των πλευρών**, από ύψος 80 εκ. και μέχρι ύψος 140 εκ. από το δάπεδο, κατασκευάζεται σταθερό χαλύβδινο υαλοστάσιο με σκελετό – πλαίσιο υπερβαρέως τύπου κατασκευασμένο με σιδηρογωνιές 30Χ30Χ5 χιλ. που θα φέρει υαλοπίνακες ασφαλείας τύπου σάντουιτς κρυστάλλων και μεμβρανών. Το παραπάνω υαλοστάσιο τοποθετείται στο πλαίσιο από κοιλοδοκούς του σκελετού φυλακίου πρόσωπο εξωτερικά και στερέωσή του με κολλητή χαλύβδινη λάμα (40mm X 3mm) σε όλη την περίμετρο του πλαισίου και εσωτερικά στερεωμένο με χαλύβδινη γωνία πάχους 3mm βίδωμένη σε όλη την περίμετρο του πλαισίου με βίδες πάχους 6mm ανα 10 cm περίπου για να είναι εφικτή η αντικατάσταση του υαλοπίνακα και ταυτόχρονα να προσφέρει προστασία στην περίπτωση έκρηξης (Ωστικό κύμα). Τοποθετούνται επίσης τα ανάλογα τακάκια και περιμετρική στεγάνωση με διάφανη σιλικόνη. Τα υαλοστάσια θα φέρουν υαλοπίνακες ασφαλείας τύπου σάντουιτς κρυστάλλων και μεμβρανών.

γ) Στο **άνω τμήμα των πλευρών**, από ύψος 150 εκ. και μέχρι ύψος 180 εκ. από το δάπεδο του φυλακίου, κατασκευάζεται χαλύβδινο υαλοστάσιο με σκελετό - πλαίσιο υπερβαρέως τύπου πάχους τουλάχιστον 3,5 mm. Θα αποτελείται από τρία τμήματα τα δύο εκ των οποίων θα είναι σταθερά με υαλοστάσιο (στερέωση του υαλοπίνακα όπως και προηγούμενα) και το τρίτο μεσαίο τμήμα θα έχει μήκος περίπου 60 cm, θα είναι ανακλινόμενο με άνοιγμα από κάτω και προς τα έξω με γωνία ανοίγματος τουλάχιστον 60⁰ και ενδιάμεσες τουλάχιστον δύο (2) στάσεις στερέωσής του, οι μηχανισμοί λειτουργίας ανάκλισης θα είναι υπερβαρέως τύπου και κατάλληλοι για το σκοπό που προορίζονται, θα περιλαμβάνει εσωτερικά και σύρτη ασφάλισης καθώς και όλα τα απαραίτητα υλικά για πλήρη στεγάνωση και κανονική λειτουργία έτσι ώστε να αποκλείεται η είσοδος ομβρίων υδάτων, να εξασφαλίζεται στεγανότητα και καλαισθησία (Ανάλογη προσοχή να δοθεί σε όλη την κατασκευή).

Εναλλακτικά, όλο το άνω τμήμα των πλευρών μπορεί να αποτελείται από μονοκόμματο ανακλινόμενο παράθυρο με υαλοπίνακες ασφαλείας και με ανάλογο ιδιαίτερης κατασκευής μηχανισμό ανάκλισης.

Τα υαλοστάσια θα φέρουν υαλοπίνακες ασφαλείας τύπου σάντουιτς κρυστάλλων και μεμβρανών.

δ) Το **τελείωμα της πλευράς**, από το υαλοστάσιο και μέχρι τον συνδετήριο κοιλοδοκό οροφής (ύψος περίπου 20 εκ) , ηλεκτροσυγκολλάται περιμετρικά κοιλοδοκός ιδίου τύπου για κλείσιμο του ανοίγματος.

Η πλευρά της θύρας:

Το σταθερό τμήμα της πλευράς που βρίσκεται η θύρα εισόδου, κατασκευάζεται όπως και οι άλλες πλευρές και τα υαλοστάσια είναι όλα σταθερά με υαλοπίνακες ασφαλείας.

Θύρα:

- Θα έχει διάσταση: 70 εκ. πλάτος, 210 εκ. ύψος και ανάλογο πλάτος.
- Θα είναι κατασκευασμένη για έξω άνοιγμα (Αριστερόστροφη ή Δεξιόστροφη, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας).
- Αναρτάται επί κασώματος, με τρεις τουλάχιστον χαλύβδινους μεντεσέδες υπερβαρέως τύπου διαμέτρου 25 χιλ. με ρουλεμάν. Ως κάσωμα χρησιμοποιείται το πλαίσιο κοιλοδοκών του ανοίγματος θύρας.

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 8045/26967/62-1γ'

Στην εξωτερική πλευρά και περιμετρικά της θύρας, ηλεκτροσυγκολλάται χαλύβδινη λάμα πλάτους 40 χιλ. (πατούρα για περιμετρική σφράγιση στο κλείσιμο) επί της οποίας τοποθετείται πυράντοχο και ηχομονωτικό λάστιχο προς εξασφάλιση κανονικού και στεγανού κλεισίματος.

Θα περιλαμβάνει:

Κλειδαριά ασφαλείας με τρεις πύρους (τύπου τρίαϊνας) και πόμολο ορυχάλκινο μασίφ βαρέως τύπου.
Κατωκάσι (Πάτημα) από φύλο ανωδευμένου αλουμινίου πάχους 2 χιλ. με ραβδώσεις (κριθαράκι) κατασκευασμένο σε γωνία 10 χ 10 εκ. σε όλο το μήκος του ανοίγματος της θύρας.

α) **Το κάτω τμήμα της θύρας**, και μέχρι ύψους 70 εκ, κατασκευάζεται με χαλύβδινο σκελετό υπερβαρέως τύπου και επενδύεται εσωτερικά και εξωτερικά με χαλυβδόφυλα πάχους τουλάχιστον 8 χιλ.. Ενδιάμεσα των χαλυβδοφύλων τοποθετείται μοριοσανίδα (Νοβοπάν) πάχους 18 χιλ. και το υπόλοιπο κενό πληρούται με άμμο.

β) **Το μεσαίο τμήμα της θύρας**, από ύψος 80 εκ. και μέχρι ύψος 140 εκ., κατασκευάζεται με σταθερό χαλύβδινο υαλοστάσιο με σκελετό - πλαίσιο υπερβαρέως τύπου που θα φέρει υαλοπίνακες ασφαλείας τύπου σάντουιτς κρυστάλλων και μεμβρανών. Το παραπάνω υαλοστάσιο τοποθετείται στο πλαίσιο του σκελετού θύρας όπως και παραπάνω.

γ) **Το άνω τμήμα της θύρας**, από ύψος 150 εκ. και μέχρι ύψος 190 εκ., κατασκευάζεται με σταθερό χαλύβδινο υαλοστάσιο με σκελετό – πλαίσιο υπερβαρέως τύπου. Το υαλοστάσιο θα φέρει υαλοπίνακες ασφαλείας τύπου σάντουιτς κρυστάλλων και μεμβρανών και στερεώνεται όπως και παραπάνω.

δ) Στο **τελείωμα της θύρας**, από το υαλοστάσιο και μέχρι τον άνω συνδετήριο κοιλοδοκό θύρας (ύψος περίπου 20 εκ) , ηλεκτροσυγκολλάται περιμετρικά, κοιλοδοκός ιδίου τύπου για κλείσιμο του ανοίγματος.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θα πρέπει να αντέχουν σε βολίδες πυροβόλου όπλου όπως αυτό προκύπτει από το επίπεδο προστασίας III του προτύπου NIJ 0101.08 ή το επίπεδο BR7 του προτύπου EN 1063/ 1999. Επίσης θα πρέπει να αντέχουν σε βολή από τυφέκιο AK-47, φυσιγγίων M-1943 PS , μέγιστου βάρους 7,9 γρ και μέγιστης ταχύτητας 700m/sec.

Θα αποτελούνται από σειρά κρυστάλλων που συγκολλούνται μεταξύ τους με πολλαπλές κατάλληλες μεμβράνες ασφαλείας διαφανείς PVB (Σάντουιτς).

Ο εξωτερικός υαλοπίνακας, να είναι αντηλιακός / ανακλαστικός τύπου καθρέπτου.

Θα έχουν ενδεικτικό συνολικό πάχος περίπου 6 εκ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ:

(K12-2M -K10-2M- K10-2M-K8-3M- K8-6M-K4).

(12 +0,76+10+0,76+10+0,76+8+1,14+8+2,28+4)

Όπου: K12 = Κρύσταλλο πάχους 12 mm.

K10 = Κρύσταλλο πάχους 10 mm.

K8 = Κρύσταλλο πάχους 8 mm.

K4 = Κρύσταλλο πάχους 4 mm.

M = Ειδική συγκολλητική μεμβράνη ασφαλείας PVB πάχους: 0.38mm.

Μεταξύ υαλοπίνακα και κάτω τμήματος του πλαισίου, παρεμβάλλονται κατάλληλα ελαστικά – πλαστικά παρεμβύσματα (Τακάκια) και όλη η περίμετρος του υαλοπίνακα (Συμπεριλαμβανομένου και του κάτω τμήματος του πλαισίου) σφραγίζεται με σιλικόνη, έτσι ώστε να μην υπάρχει επαφή υαλοπίνακα με μέταλλο.

Γ. Οροφή.

Η οροφή να είναι κατά κανόνα επίπεδη και πρόβολο 10cm περίπου με απορροή ομβρίων υδάτων μέσω χαλύβδινων συλλεκτών (Λούκια), κατάλληλα διαμορφωμένων, και εξωτερικής υδρορροής από χαλύβδινο γαλβανισμένο σωλήνα βαρέως τύπου (Πράσινη ετικέτα) διαμέτρου 2,5 ιντσών από συλλέκτη μέχρι το δάπεδο με γύρισμα καμπύλης στο τελείωμα.

Η οροφή καλύπτεται από **χαλυβδόφυλο πάχους 10mm** και panel πολυουρεθάνης πάχους τουλάχιστον 40 χιλ.

Επί της οροφής κατασκευάζεται βάση για στήριξη εξωτερικής μονάδας κλιματιστικής συσκευής (Split), από κοιλοδοκούς 40X60 χιλ. που ηλεκτροσυγκολλούνται διαγώνια - χιαστί στους ορθοστάτες του σκελετού.

Στην οροφή του φυλακίου να υπάρχουν δύο κατάλληλα σημεία ανάρτησης (Διαγώνια) για την μεταφορά του, όπως περιγράφεται στο κυρίως σώμα.

Δ. Δάπεδο.

Το δάπεδο να είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 τουλάχιστον, συνολικού πάχους περίπου 8 εκ. (χαλύβδινη σχάρα 10 X 10 εκ./ Φ:8) , με παρεμβολή σιδηρογωνίας (30X30X3 χιλ.) περιμετρικά. Τα σίδερα της σχάρας και η γωνιά, ηλεκτροσυγκολλούνται περιμετρικά στον σκελετό. Το σκυρόδεμα θα είναι κατάλληλα επεξεργασμένο για τελική επένδυση του δαπέδου με πλακίδια πορσελάνης Group 5 (Επιλογής της Υπηρεσίας) πλήρως με αρμολόγηση κλπ.

1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Α.- Να διαθέτουν πλήρη **ηλεκτρολογική εγκατάσταση** σε πλήρη λειτουργία, η οποία να περιλαμβάνει:

- Ηλεκτρικό μονοφασικό **πίνακα** εξωτερικό με καπάκι και θα αποτελείται από: Γενικό διακόπτη 2Χ40Α, Ενδεικτικό, Relle διαφυγής 40^Α/30mA, Γενική ασφάλεια πλήκτρου 1Χ25Α, Ασφάλεια πλήκτρου 10^Α για ασφάλιση του Εσωτερικού Φωτισμού, Ασφάλεια πλήκτρου 10^Α για ασφάλιση του Εξωτερικού Φωτισμού και Ασφάλεια πλήκτρου 16^Α για ασφάλιση της κλιματιστικής συσκευής ή του θερμαντικού σώματος.
- **2 Χ Ρευματοδότες** (πρίζες) σούκο για τοποθέτηση σε κανάλι συνεχόμενες, για τροφοδοσία του θερμαντικού ή της κλιματιστικής συσκευής, κλπ.
- **Φωτιστικό** οροφής μεταβαλλόμενης έντασης με ροοστάτη.
- Ένα επίτοιχο **πολύπριζο** τριών θέσεων με διακόπτη.
- Τετρασύρματη **γραμμή τηλεφώνου** και επίτοιχη μπρίζα τηλεφώνου.
- Κομβίο εκτάκτου ανάγκης (Εσωτερικά του φυλακίου και σε κατάλληλο σημείο) το οποίο θα προστατεύεται με περίβλημα κατάλληλου κυτίου κόκκινου χρώματος, ώστε να μην είναι δυνατή η κατά λάθος πίεσή του και θα επικολληθεί ταινία με ένδειξη «ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ». Το κομβίο θα συνδέεται με χρήση κατάλληλου καλωδίου, εντοιχισμένου ή εντός σωλήνα βαρέως τύπου με τον πίνακα συναγερμού στο γραφείο Αξιωματικού Υπηρεσίας και άμεσα με την ενεργοποίησή του θα δίνει εντολή στον πίνακα.
- Δύο **εξωτερικούς προβολείς** (Κομπλέ με λυχνίες) περιστρεφόμενους, ενδεικτικού τύπου **PHILIPS MNF 210/400** (Ασύμμετρος προβολέας, στεγανός από χυτό αλουμίνιο, κατάλληλος για ένα λαμπτήρα ατμών υδραργύρου με μεταλλικά αλογονίδια ισχύος 400W. Τα όργανα αφής και λειτουργίας -πηνίο, ηλεκτρονικός εναυστήρας και πυκνωτές διορθώσεως συνημιτόνου- θα είναι τοποθετημένα σε ειδικό κουτί στερεωμένο στο κάτω τμήμα του προβολέα).
- Μία κλιματιστική συσκευή διαιρούμενου τύπου (Split), ενδεικτικού τύπου Fujitsu, mitsubishi ,carrier ή sharp τοίχου (Πάνω από το υαλοστάσιο), ψύξης - θέρμανσης ικανότητας 9.000 btu/h στην ψύξη, πλήρως εγκατεστημένη, με πλήρη στεγάνωση της οπής εξόδου όδευση των σωληνώσεων προς την οροφή όπου εγκαθίσταται η εξωτερική μονάδα.

- Και ένα **θερμαντικό σώμα** (Θερμοπομπός τύπου Panel) ισχύος 2 KW εγκατεστημένο στον τοίχο.

Οι ηλεκτρικές και τηλεφωνικές γραμμές θα είναι κατάλληλου τύπου και διατομών και να τοποθετούνται σε πλαστικά κανάλια τύπου LEGRAND όπως οι ρευματοδότες και οι διακόπτες. Οι εξωτερικές καλωδιώσεις να τοποθετούνται μέσα σε κατάλληλους σωλήνες βαρέως τύπου.

Β.- Να διαθέτει στη μία πλευρά **ξύλινο πάγκο** μοριοσανίδας με επένδυση Laminate πάχους 3 εκ. και πλάτους 30 εκ. περίπου, με κουρμπαραιστό τελείωμα Laminate ή ταινία PVC πάχους 3 χιλ., κατάλληλα στερεωμένο σε ύψος 70 εκ. περίπου από το δάπεδο.

Γ.- Στο κάτω τμήμα των ορατών πλευρών θα τοποθετείται , από την Υπηρεσία, **αυτοκόλλητο έμβλημα** της Ελληνικής Αστυνομίας ανάλογων διαστάσεων.

2. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

α) Όλα τα εμφανή **μεταλλικά στοιχεία** (Μέσα – Έξω – Πάνω & Κάτω), αφού τριβούν επαρκώς για απομάκρυνση τυχόν οξειδώσεων, ανωμαλιών κλπ, βάφονται με δύο στρώσεις αντισκωριακό η primer και τουλάχιστον δύο στρώσεις σφυρήλατου χρώματος (Βερνικοχρωματισμός) επιλογής της Υπηρεσίας. Όλοι οι χρωματισμοί των μεταλλικών επιφανειών να γίνονται με πιστόλι αέρος και μέχρι επίτευξης άριστου αισθητικά αποτελέσματος. Όλα τα χαλύβδινα στοιχεία (Γωνίες, λάμες κλπ), χρωματίζονται κατά τον ίδιο τρόπο με τον μεταλλικό σκελετό πριν την ηλεκτροσυγκόλλησή τους στον σκελετό.

Η επιφάνεια στο panel πολυουρεθάνης οροφής, να είναι βαμμένη εργοστασιακά (Χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας) και χρωματίζονται κατάλληλα και τα περιμετρικά τελειώματα αυτής.

β) Το **εμφανές σκυρόδεμα**, αφού γίνει η κατάλληλη προεργασία (Τρίψιμο, στοκάρισμα, σπατουλάρισμα κλπ) για αποκατάσταση τυχόν ατελειών, περνιέται με αστάρι και στη συνέχεια βάφεται με τουλάχιστον τρεις στρώσεις χρώματος Πλαστικού – Ακρυλικού (Επιλογής της Υπηρεσίας), μέχρι επίτευξης άριστου αισθητικά αποτελέσματος.

Εναλλακτικά δύνатаι στην εξωτερική πλευρά του σκυροδέματος να τοποθετείται, στη φάση της κατασκευής του, επένδυση με ανθυργά συνθετικά μονοκόμματα φύλλα (Π.Χ. τύπου simex) έγχρωμα ή να χρωματίζονται πλήρως.

3. ΛΟΙΠΑ.

Η παρούσα συνοδεύεται από ενδεικτικά σχέδια – σκαριφήματα (Πρόσοψη, πλάγια όψη, εσωτερικός χώρος, τρισδιάστατη απεικόνιση) για πληρέστερη εικόνα του περιγραφόμενου φυλακίου.

Στην παρούσα συμπεριλαμβάνεται κάθε άλλη μικροεργασία και μικροϋλικό, απαραίτητων για την κανονική και ασφαλή λειτουργία του φυλακίου, έστω και αν δεν περιγράφεται.

Δεν αποκλείεται και κάθε άλλη ανάλογη κατασκευή φυλακίου η οποία δεν επηρεάζει αρνητικά την ασφάλεια, τη λειτουργία και την αισθητική του φυλακίου.

Κάθε άλλη κατασκευή ή διαφοροποίηση από τα όσα ορίζονται στην παρούσα, θα πρέπει να εγκρίνεται από τη Δ/νση Τεχνικών Α.Ε.Α. μέχρι και το στάδιο αξιολόγησης της προσφοράς.

Κατά την παράδοση, ο κατασκευαστής – προμηθευτής του φυλακίου , πρέπει υποχρεωτικά να παραδίδει στην Υπηρεσία:

α) Βεβαίωση – Πιστοποιητικό δοκιμών των υαλοπινάκων ασφαλείας που τοποθέτησε στο φυλάκιο, από αναγνωρισμένο εργαστήριο – φορέα και από το οποίο να προκύπτει ότι αυτοί καλύπτουν το **επίπεδο προστασίας III του προτύπου NIJ 0101.08 ή το επίπεδο BR7 του προτύπου EN 1063/ 1999.,**

β) Δείγμα του υαλοπίνακα ασφαλείας που τοποθέτησε στο φυλάκιο, διαστάσεων περίπου 20 X 20 εκ., σφραγισμένο (σε αυτοκόλλητο κολλημένο στο δείγμα) από τον ίδιο και τον κατασκευαστή των υαλοπινάκων,

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 8045/26967/62-ιγ

γ) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι τοποθέτησε τους συγκεκριμένους υαλοπίνακες στο φυλάκιο &

δ) Την κατά νόμο Υπεύθυνη δήλωση αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου (Σχέδιο Εγκατάστασης) για ηλεκτροδότηση του φυλακίου

Για την αντιγραφή
Αθήνα, αυθημερόν
Για το 4^ο Τμήμα Δ/νσης Τεχνικών

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
Αστυνόμος Α΄

Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

Σελ.2