

ΠΡΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ.: 2108191263
ΚΟΙΝ.: Φ.831/4870
Σ.1846
Δεκέλεια, 4 Νοε 24

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών – Υπηρεσιών- Έργων (Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για την Εκτέλεση Εργασιών Τοποθέτησης Κρασπέδων και Ρείθρων για Ανάγκες Οδικού Δικτύου 123 ΣΤΕ Υπ' Αριθμ.272/2024)

ΣΧΕΤ.: α. Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ015636893
β. Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ015648192
γ. Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΔΑΜ:24PROC015678002
δ. Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του ν.δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251/23-11-1970) περί «Οικονομικής Μείμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/1879/83343/Σ.22957/31-12-2019 Διαπιστωτική Πράξη του ΥΕΘΑ «Περί ορισμού χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (Α'147), του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)».

ε. Τη Φ.930/6010/Σ.2325/17-7-24/123 ΣΤΕ/ΔΥΠ/ΤΜ. ΕΓΚ. διαταγή με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, ως αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο.

στ. Το (α) σχετικό πρωτογενές αίτημα.

ζ. Το (β) σχετικό εγκεκριμένο αίτημα.

η. Τη (γ) σχετική πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

-2-

θ. Το από 1 Νοε 24 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με το οποίο εισηγείται την εκτέλεση εργασιών θέματος από τον μειοδότη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτό.

Αποφασίζουμε

2. Την αποδοχή των εισηγήσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο Πρακτικό παραγράφου 1.θ. της παρούσας.

3. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, καθώς κατατέθηκαν εμπρόθεσμα:

- α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- β. ΛΟΥΚΟΣ ΧΡΑΛΑΜΠΟΣ

4. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

- α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- β. ΛΟΥΚΟΣ ΧΡΑΛΑΜΠΟΣ

5. Κρίνουμε αποδεκτές τις τεχνικές προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

- α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- β. ΛΟΥΚΟΣ ΧΡΑΛΑΜΠΟΣ

6. Κρίνουμε αποδεκτές τις οικονομικές προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών:

A/A	Εταιρεία	Περιγραφή	Συνολική Αξία με Φ.Π.Α. (€)
1	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Εκτέλεση Εργασιών Τοποθέτησης Κρασπέδων και Ρείθρων για Ανάγκες Οδικού Δικτύου 123 ΣΤΕ	26.660,00
2	ΛΟΥΚΟΣ ΧΡΑΛΑΜΠΟΣ		24.800,00

7. Κρίνουμε αποδεκτά τα δικαιολογητικά ανάθεσης που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας «ΛΟΥΚΟΣ ΧΡΑΛΑΜΠΟΣ» κατόπιν της (γ) σχετικής πρόσκλησης, καθόσον υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

8. Αναθέτουμε στον οικονομικό φορέα υπό την επωνυμία «ΛΟΥΚΟΣ ΧΡΑΛΑΜΠΟΣ» με ΑΦΜ 079141771, διεύθυνση Ερμού 62, Ελευσίνα, ΤΚ 19200, e-mail: xar.loukos@gmail.com, την παροχή των εργασιών του παρακάτω πίνακα:

α/α	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M.M.	ΠΟΣ	Τιμή Μονάδος (€)	Συνολική Τιμή (€)
1	45000000-7	Αποξήλωση μεμονωμένων πρόχυτων ή μη κρασπέδων με μηχανικά μέσα ή/και χειρωνακτικά, συμπεριλαμβανομένου της καθαίρεσης οποιουδήποτε υποστρώματος ή βάσης από σκυρόδεμα, καθώς και της απομάκρυνσης αυτών, σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Επίβλεψη, ως §3.α της Τ.Π.	TEM	1	2.500,00	2.500,00
2		Κατασκευή βάσης κρασπέδων και ρείθρων με επί τόπου παραγωγή σκυροδέματος, συμπεριλαμβανομένων των οικοδομικών υλικών για την παραγωγή σκυροδέματος, της συμπλήρωσης με αδρανή υλικά εφόσον απαιτηθεί με διάστρωση και συμπύκνωση, καθώς και της κατασκευής καλουπιών, ως §3.β της Τ.Π.	m ³	70	100,00	7.000,00
3		Τοποθέτηση κρασπέδων, συμπεριλαμβανομένου της συγκόλλησης και αρμολόγησης με τσιμεντοκονία, της διαμόρφωσης καμπύλων όπου απαιτηθεί, της προμήθειας και μεταφοράς αυτών, καθώς και της χάραξης με νήμα και υψομετρικών ελέγχων, ως §3.β και τους όρους της §6 της Τ.Π.	MM	300	15,00	4.500,00
4		Κατασκευή ρείθρων με επί τόπου παραγωγή σκυροδέματος, συμπεριλαμβανομένου της συγκόλλησης στα νέα κράσπεδα κατόπιν διαβροχής και επίχρισης με τσιμεντοκονία, ως §3.β και τους όρους της §6 της Τ.Π.	MM	300	20,00	6.000,00
Συνολική Αξία (€) χωρίς ΦΠΑ						20.000,00
Ποσοστό ΦΠΑ 24%						4.800,00
Συνολική Αξία με ΦΠΑ						24.800,00

9. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,2476%, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.

10. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 8% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/13 (όπως ισχύει).

11. Οι προς προμήθεια υπηρεσίες καλύπτουν την τεχνική απαίτηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνεται στη (γ) σχετική και στην υποβληθείσα προσφορά του μειοδότη.

12. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση των συμβατικών υπηρεσιών – εργασιών στις εγκαταστάσεις της 123 ΣΤΕ ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας απόφασης ανάθεσης.

13. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις της 123 ΣΤΕ (Αεροπορική Βάση Δεκελίας) κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να καλείται εφόσον επιθυμεί και ο εκπρόσωπος του αντισυμβαλλόμενου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου (είτε οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής είτε παραλαβής με παρατηρήσεις) ή απόρριψης.

14. Δικαιολογητικά πληρωμής: Απαιτούνται τα εξής:

α. Πρωτόκολλο ή βεβαίωση οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του φυσικού αντικείμενου.

β. Τιμολόγιο του αναδόχου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο (ΗΤ) με τη χρήση του μοναδικού κωδικού της Αναθέτουσας Αρχής (ήτοι 1011.2040000000.0014) της ΔΟΥ Α/Β Δεκελίας. Επιπλέον το υποχρεωτικό πεδίο ΒΤ-11 λαμβάνει την τιμή «1». Το τιμολόγιο, εν όψη της επικείμενης λήξης του οικονομικού έτους και προκειμένου να καταστεί εφικτή η εξόφληση σε βάρος της εκδοθείσας ΑΑΥ, να υποβληθεί με την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών.

γ. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης).

15. Διαδικασία - Χρόνος Εξόφλησης: Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Αθηνών το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή του τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής.

16. Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου - Κυρώσεις: Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 217, 218 και 220 του ν. 4412/16.

17. Έννομη προστασία: Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η

-5-

προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ ΦΠΑ.

18. Πληροφορίες: Ανθστής (ΥΤΑ) Ρίtkος Κων/νος, Επιτελής Τμήματος Προμηθειών , Τηλ.210-8191263.

Ακριβές Αντίγραφο

Υποπτεύραρχος (Ι) Ιωάννης Ασημακόπουλος
Ε π ι τ ε λ ά ρ χ η ς

Ανθστής (ΥΤΑ) Ρίtkος Κων/νος
Επιτελής Τμήματος Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Τεχνική Περιγραφή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΛΟΥΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΟΥ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΤΜ.ΠΡΟΜ.

xar.loukos@gmail.com

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
123 ΣΤΕ/ΔΥΠ/ΤΜ.ΕΓΚ.

ioannisgeorgiadhs@yahoo.com

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
4 Νοε 24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ
Φ.831/ΑΔ.4870/Σ.1846

123 ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

**«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΡΕΙΘΡΩΝ ΓΙΑ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»**

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην εκτέλεση εργασιών κατασκευής και τοποθέτησης κρασπέδων και ρείθρων για ανάγκες του οδικού δικτύου.

Στην παρούσα φάση, σε διάφορες θέσεις του οδικού δικτύου εντός του Στρατοπέδου υπάρχουν φθαρμένα κράσπεδα ενώ σε άλλες δεν υπάρχουν ούτε κράσπεδα ούτε ρείθρα για την οριοθέτηση των δρόμων και την απορροή των όμβριων υδάτων.

Ως εκ τούτου, για λόγους ασφαλείας και προστασίας των διερχομένων οχημάτων στις ανωτέρω θέσεις του οδικού δικτύου είναι αναγκαίο η εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης κρασπέδων και ρείθρων.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όλες οι εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή θα εκτελεστούν με ανάθεση σε έναν οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τις κείμενες περί εκτέλεσης εργασιών – παροχής υπηρεσιών διατάξεις.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α. Καθαίρεσεις – Αποξηλώσεις

Σε όσες θέσεις του οδικού δικτύου που θα υποδειχθούν από την Επίβλεψη κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών θα πραγματοποιηθούν αποξηλώσεις των πρόχυτων ή μη κρασπέδων που είναι φθαρμένα και χρήζουν αντικατάστασης με τη χρήση μηχανικών μέσων (αερόσφυρα) ή/και χειρωνακτικά όπου απαιτηθεί. Στις εν λόγω αποξηλώσεις συμπεριλαμβάνεται ανηγμένα και η καθαίρεση οποιουδήποτε υποστρώματος ή βάσης των κρασπέδων, καθώς και η μεταφορά τους προς απόρριψη σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Επίβλεψη.

β. Τοποθέτηση Κρασπέδων και Κατασκευή Βάσεων Έδρασης

Αφού ολοκληρωθούν οι ανωτέρω εργασίες αποξηλώσεων – καθαίρεσεων, θα γίνει οριοθέτηση των θέσεων που θα υποδειχθούν από την Επίβλεψη με την τοποθέτηση νέων κρασπέδων, πρόχυτων, από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, μήκους 1 m και διατομής 0,15x0,25 m. Τα προς τοποθέτηση κράσπεδα θα έχουν πολύ καλή επεξεργασία στην τελική τους επιφάνεια, ώστε να είναι πολύ λεία, με καμπύλη απόληξη στην εξωτερική τους γωνία. Το ολικό πλάτος της διατομής του κρασπέδου θα είναι 25 cm, εκ των οποίων τα 10 cm θα είναι εγκιβωτισμένα επί της βάσης των κρασπέδων και τα υπόλοιπα 15 cm θα μένουν ελεύθερα, ως υψομετρική διαφορά από τη στάθμη του οδοστρώματος. Η βάση

των κρασπέδων θα κατασκευαστεί από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και πάχους 15 cm σε μία λωρίδα πλάτους 75 cm περίπου. Η εν λόγω λωρίδα θα είναι απαλλαγμένη από γαίες ακατάλληλες και στη συνέχεια εφόσον απαιτηθεί θα γίνει συμπλήρωση με αδρανή υλικά, συμπίκνωση σε πάχος 10 cm και επιπέδωση της βάσης έδρασης. Εν συνεχεία και αφού το σκυρόδεμα της βάσης είναι ακόμα νωπό, θα γίνει διάστρωση άνωθεν αυτής ισχυρής τσιμεντοκονίας 1 cm και τοποθέτηση των προκατασκευασμένων τεμαχίων κρασπέδων με χτύπημα. Η συγκόλληση και η αρμολόγηση των κρασπέδων μεταξύ τους θα γίνει με αντίστοιχη ισχυρή τσιμεντοκονία. Σε περίπτωση καμπύλων τα κράσπεδα θα διαμορφωθούν και θα τοποθετηθούν με ευθύγραμμο τεμάχια μικρότερου μήκους από τις τυπικές διαστάσεις αυτών. Τέλος, τα κράσπεδα θα τοποθετηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να ακολουθήσουν την κατά μήκος της οδού κλίση του οδοστρώματος, ενώ η εγκάρσια τομή τους θα είναι σε απολύτως κατακόρυφη θέση.

Στην τιμή της τοποθέτησης των κρασπέδων υπολογίζονται ανηγμένα η προμήθεια των κρασπέδων, η συγκόλληση και αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία, καθώς και η χάραξη με νήμα και έλέγχου των υψομέτρων για την τελική τοποθέτησή τους πλησίον του οδικού δικτύου.

γ. Κατασκευή Ρείθρων επί των Βάσεων Κράσπεδων

Παράλληλα με την τοποθέτηση κρασπέδων, θα γίνει και η κατασκευή των ρείθρων από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 με επί τόπου παραγωγή και έγχυση, με χρήση φορητού αναμικτήρα. Τα ρείθρα θα εδραστούν στην ίδια βάση έδρασης με αυτή των κρασπέδων, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η κατακόρυφη επιφάνεια του ήδη τοποθετημένου κρασπέδου θα χρησιμεύσει ως «παραμένον καλούπι» για τη διάστρωση του ρείθρου. Από την εξωτερική πλευρά του οδοστρώματος τα ρείθρα θα καλουπωθούν, ώστε να έχουν παντού πλάτος 25 cm περίπου και πάχος 10 cm, ώστε η άνωθεν επιφάνεια του ρείθρου στην επαφή με το κράσπεδο να είναι 15 cm χαμηλότερα από την τελική επιφάνεια του κρασπέδου. Η εγκάρσια κλίση των ρείθρων θα είναι ίδια με την επίσκλιση του υφιστάμενου οδοστρώματος που θα εγκιβωτίσει, ώστε να είναι στα ίδια επίπεδα για την απορροή των όμβριων υδάτων. Για την καλή συγκόλληση του ρείθρου με τα κράσπεδα πριν τη σκυροδέτηση των ρείθρων, το κάτω μέρος της εξωτερικής επιφάνειας του κρασπέδου θα διαβραχεί και επιχριστεί με ισχυρό τσιμεντοκονίαμα όμοιο με αυτό της αρμολόγησης των κρασπέδων.

Στην τιμή της κατασκευής των ρείθρων περιλαμβάνεται ανηγμένα όλα τα οικοδομικά υλικά (π.χ. τσιμέντα κ.λ.π) για την παραγωγή σκυροδέματος, καθώς και η συγκόλληση και αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία όμοια με αυτής των κράσπεδων, για την τελική κατασκευή τους πλησίον των νέων κρασπέδων του

οδικού δικτύου.**4. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα τις Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και της Επίβλεψης και γενικά τους ισχύοντες κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους κατά τον χρόνο εκτέλεσης και εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε τροποποιήσεων, συμπληρώσεων ή διορθώσεων προηγούμενων διαταγμάτων, αποφάσεων ή οδηγιών.

5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μετά το πέρας των εργασιών, απαιτείται ο Ανάδοχος να επισκεφθεί το χώρο κατά το επόμενο διάστημα προς εξασφάλιση επίτευξης τεχνικά και αισθητικά ποιοτικού αποτελέσματος. Οι ανωτέρω πρόσθετες ενέργειες δεν επιφέρουν πρόσθετη αμοιβή, εκτός αν αντικειμενικώς δεν προκύψουν από σφάλματα ή παραλείψεις του Αναδόχου, ήτοι από ανωτέρα βία, απρόβλεπτες δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή εσφαλμένες ενέργειες της Υπηρεσίας.

Τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο χώρο ή/και στις παρακείμενες εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα αποκατασταθούν άμεσα και χωρίς επιπλέον αμοιβή από τον Ανάδοχο.

Γενικά, όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και τις οδηγίες των κατασκευαστών των ενσωματωμένων υλικών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας (πινακίδες, ταινίες σήμανσης, φώτα, κ.λ.π.) για την αποφυγή ατυχημάτων τυχόν διερχόμενων πεζών. Επίσης θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό του (Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας κ.λ.π.). Ο Ανάδοχος υποχρεούται με το πέρας των εργασιών να παραδώσει το χώρο καθαρό και έτοιμο προς χρήση από την Υπηρεσία.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τη μεταφορά των προκατασκευασμένων κράσπεδων από τη μονάδα παραγωγής τους στις θέσεις εκτέλεσης εργασιών εντός του Α/Δ που θα του υποδειχθούν συσκευασμένα σε παλέτες. Η φορτοεκφόρτωση αυτών θα γίνει με περionoφόρα οχήματα ή γερανούς ή λοιπά μηχανικά μέσα, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τυχόν φθορές. Επίσης, τυχόν τοπικές εκσκαφές γαιών ή αδρανών για την κατασκευή βάσης των κρασπέδων και ρείθρων περιλαμβάνονται και αυτές ανηγμένα στις εργασίες της παρούσας. Τέλος, η τοποθέτηση των κράσπεδων και η κατασκευή των ρείθρων θα γίνει σύμφωνα με την Πρότυπη Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ

A-5

1501-05-02-01-00 «Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι όμβριων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα». Τα παραπάνω έχουν συμπεριληφθεί ανηγμένα στο σύνολο των εκτελούμενων εργασιών.

Ακριβές Αντίγραφο

Για τον απουσιάζοντα Δντη ΔΟΥ ΑΒ Δεκέλειας
Αντισμήναρχος (Ο) Ανθούλα Καρκαλέτση
Τμηματάρχης Προμηθειών

Ανθστής (ΥΤΑ) Ρίtkος Κων/νος
Επιτελής Τμήματος Προμηθειών