



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Αριθμ. Συμβ.:26818 ΑΔΑ:.....

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ

Στην Πάτρα σήμερα στις 28 του μηνός Νοεμβρίου του δύο χιλιάδες δέκα έξι [2016] έτους, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και στο επί της οδού Καλαβρύτων 37 Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, οι υπογεγραμμένοι, αφενός μεν του ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ εκπροσωπούμενου από τον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, αρμοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ, κ. Θεόδωρο Σερεμέτη νομίμως διορισθέντος δυνάμει της υπ' αριθμ.:Α2β/Γ.Π. οικ.53914/14-07-2016 (ΦΕΚ 401/26-07-2016 τ.Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) απόφασης του Υπουργού Υγείας νομίμως εν προκειμένω εκπροσωπούντος αυτό κατ' άρθρο 7 παρ.4 περ. στ εδ.3 και άρθρο 7 παρ.8 περ.23 και παρ.6 περ.9 του Ν. 3329/05, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3527/07 και αφετέρου της Εταιρείας Τ.Γ.ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ με ΑΦΜ 094110679 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (στο εξής καλούμενη «**Ανάδοχο**») που εδρεύει στη διεύθυνση ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 14 Τ.Κ. 14235, τηλ2102713970 fax.2102779542και εκπροσωπείται νόμιμα για την πρώτη υπογραφή της παρούσας από τον κύριο ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ κάτοικο ΠΑΤΡΩΝ, οδός ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΣΩΝ 75 με ΑΔΤ ΑΑ313174

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους κ. Θεόδωρος Σερεμέτης, υπό την παραπάνω ιδιότητά της και σε εκτέλεση της υπ' αριθμό 33^η/2016 απόφασης Δ.Σ. με ΑΔΑ:Ρ6ΒΜ46906Λ-Χ10 αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, ήτοι την εταιρεία Τ.Γ.ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ καλούμενη στο εξής χάριν συντομίας «**ΑΝΑΔΟΧΟΣ**» και αυτή αναλαμβάνει το έργο που της κατακυρώθηκε, συμφωνήθηκε και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΔΟΣ- ΤΙΜΗ

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ», σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας με Αρ. Πρωτ.: 1120/11.03.2016 και την Τεχνικοοικονομική προσφορά του Αναδόχου με Αρ. Πρωτ.: 10573/4.04.2016 ήτοι:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:2.450,00€ + 24% Φ.Π.Α= 3.038,00€ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.

Αριθμ. Δέσμευσης α/α:1389 με ΑΔΑ: 6ΑΒ946906Λ-3ΕΞ και ΑΔΑΜ:16REQ005026367

ΑΡΘΡΟ 2

Αντικείμενο του έργου «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ» είναι:

Εργασίες Προληπτικής Συντήρησης

Η προληπτική συντήρηση θα πραγματοποιείται με δύο (2) επισκέψεις τον χρόνο ανά εξάμηνο από εξειδικευμένο συνεργείο και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- Έλεγχος των Κεντρικών Πινάκων Πυρανίχνευσης
- Έλεγχος και ρύθμιση των διατάξεων τροφοδοσίας των συστημάτων και αυτόματης φόρτισης των συσσωρευτών των πινάκων
- Έλεγχος καλής λειτουργίας των κυκλωμάτων των ανιχνευτών και των κυκλωμάτων των συναγερμών
- Δειγματοληπτική ενεργοποίηση ανιχνευτών, κομβίων αναγγελίας πυρκαγιάς και οπτικοακουστικών μέσων συναγερμού
- Έλεγχος και ρύθμιση των συστημάτων αποστολή μηνυμάτων συναγερμού, ελέγχου και κατάστασης στα BMS των κτιρίων – Συνεργασία με τον υπεύθυνο του συστήματος BMS σε περίπτωση ανάγκης
- Έλεγχος αρχείου καταγραφών συμβάντων του πίνακα πυρανίχνευσης
- Τεχνική εξακρίβωση των ενεργών συναγερμών και προειδοποιήσεων των συστημάτων και άμεση αποκατάσταση αυτών σε περίπτωση που δεν απαιτούνται ανταλλακτικά υλικά ή που αυτά παρέχονται από το νοσοκομείο.

- Αντικατάσταση του θερμογραφικού χαρτιού εκτυπωτή στον πίνακα πυρανίχνευσης της Νέας Πτέρυγας.

Στην πρώτη από τις δύο επισκέψεις επιπλέον των ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν επιπρόσθετα οι ακόλουθες εργασίες:

- Αντικατάσταση των συσσωρευτών των κεντρικών μονάδων
- Αποξήλωση και καθαρισμός όλων των ανιχνευτών και έλεγχος λειτουργίας τους

Τα κύρια συστατικά μέρη του συστήματος πυρανίχνευσης της Νέας Πτέρυγας παρουσιάζονται στον πίνακα 1, ενώ του Διώροφου Τμήματος του Κεντρικού Κτιρίου παρουσιάζονται στον πίνακα 2.

Επέμβαση για άρση βλάβης

Θα πραγματοποιείται τεχνική κάλυψη του νοσοκομείου σε 24ωρη βάση τηλεφωνικά με τεχνικό σε τηλεφωνική διαθεσιμότητα.

Σε περίπτωση μη αποκατάστασης της βλάβης μέσω της τηλεφωνικής τεχνικής υποστήριξης, η επέμβαση άρσης βλάβης θα γίνεται από ειδικευμένο συνεργείο κατόπιν κλήσης από την Τεχνική Υπηρεσία. Η κλήση του συνεργείου θα γίνεται μέσω e-mail ή fax από το νοσοκομείο κατά τις πρωινές ώρες (07:00-15:00) ή/και τηλεφωνικά κατά τις υπόλοιπες ώρες (15:00-07:00) από καθορισμένο προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου.

Σε εργάσιμες ώρες και ημέρες, η επέμβαση άρσης βλάβης από ειδικευμένο συνεργείο θα γίνεται μέχρι την ώρα 20:00 της ίδιας ημέρας, αν αυτή αναγγελθεί μέχρι την 12^η ώρα εργάσιμης ημέρας από την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου. Αν η βλάβη αναγγελθεί μετά την 12^η ώρα εργάσιμης ημέρας, η δρομολόγηση της αποκατάστασης της βλάβης θα γίνει σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου και θα επιλυθεί το αργότερο εντός 24ώρου από την ώρα αναγγελίας της.

Οι εργασίες άρσης βλάβης θα εκτελούνται με την παρουσία προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας. Θα γίνεται αναλυτική επίδειξη των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά την επέμβαση άρσης βλάβης στο προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας που παραβρίσκεται.

Πίνακας 1. Περιγραφή κύριων στοιχείων Συστήματος Πυρανίχνευσης SiemensCerberusPROFS720 κτιρίου Νέας Πτέρυγας

A/A	Περιγραφή	Τύπος	Ποσ.
1	Πίνακας πυρανίχνευσης 4 βρόχων, 126 στοιχείων/βρόχο, ηλεκτρολόγιο, LCD 256x112	FC724-ZA (με 4 κάρτες FCI2004 και 4 κάρτες FCL2001) (S54400-C30-A2)	1
2	Διευθυνσιοδοτούμενος θερμικός ανιχνευτής (στατικός και ρυθμού αύξησης)	HI720 (S54310-F4-A1)	5
3	Διευθυνσιοδοτούμενος οπτικός ανιχνευτής καπνού	OP720 (S54310-F1-A1)	245
4	Βάση ανιχνευτή OP720 και HI720	DB721 (S54319-F11-A1)	250
5	Βάση Κομβίου Αναγγελίας Πυρκαγιάς	FDM291-R (A5Q00002217)	31
6	Ηλεκτρονικό Διακοπτικό Στοιχείο Κομβίου Αναγγελίας Πυρκαγιάς	FDME221 (A5Q00002451)	31
7	Διευθυνσιοδοτούμενο στοιχείο επιτήρησης 1 εισόδου (επαφής κατάστασης/συναγερμού)	FDCI221 (S54312-F1-A1)	158
8	Βάση συσκευής επιτήρησης	FDCH221 (S54312-F3-A1)	158
9	Σειρήνα συναγερμού	FDS221-R (A5Q00004117)	9
10	Οπτική και ακουστική σειρήνα (φαροσειρήνα)	FDS229-R (A5Q00023093)	5
11	Βάση φαροσειρήνας και σειρήνας συναγερμού	FDB221 (A5Q00001664)	14
12	Συσσωρευτές πίνακα πυρανίχνευσης 12Vdc 26Ah, VDS	FA2006-A1 (A5Q00019356)	2
13	Θερμικός εκτυπωτής πίνακα πυρανίχνευσης	FTO2001-A1 (A5Q00010126)	1
14	Εσωτερική κάρτα για σύνδεση εκτυπωτή	FCA2001-A1 (A5Q00005327)	1
15	Κιτ για ευκολία όδευσης καλωδιώσεων	FCA2014-A1 (A5Q00023027)	2
16	Διευθυνσιοδοτούμενο στοιχείο επιτήρησης 1 εισόδου και 1 εξόδου	FDCIO221 (S54312-F2-A1)	3
17	Τζάμι αντικατάστασης κομβίου αναγγελίας πυρκαγιάς	FDMG291 (A5Q00002122)	31
18	Θερμογραφικό χαρτί εκτυπωτή	(A5Q00017619)	1
19	Πινακίδιο περιγραφής ανιχνευτών για βάσεις	FDBZ291 (S54312-F3-A1)	250
20	MK 8000 OPC Server με SW-Unit for software license	MK8000/SWU (A6E600293)	520
	MK 8000/USB port HW key option	MK8000/USB OPT (A6E600294)	1
	WW8010: Composer license to end customers	WW8010 (A6E600123)	1
	iButtonάδειας χρήσης λογισμικού Cerberus Remote & BACnet (MM8000) για FC724	FCA2013-A1 (A5Q00018857)	1

Πίνακας 2. Περιγραφή κύριων στοιχείων Συστήματος Πυρανίχνευσης ΧΡΡ Διώροφου Τμήματος Κεντρικού Κτιρίου

A/A	Περιγραφή	Τύπος	Ποσ.
1	Πίνακας πυρανίχνευσης 2 βρόχων, 126 στοιχείων/βρόχο	XFP Analogue Addressable Fire Alarm Control Panel	1
2	Διευθυνσιοδοτούμενος ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός, διευθυνσιοδοτούμενος, με βάση	55000-665IMC	184
3	Συμβατικός ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός με βάση	ECO1003	16
4	Σειρήνα συναγερμού, διευθυνσιοδοτούμενη, με απομονωτή (βομβητής)	BF330CASR	4
5	Φαροσειρήνα συναγερμού, διευθυνσιοδοτούμενη, με απομονωτή	BF333CASR	8
6	Μουτόν χειροκίνητου συναγερμού, διευθυνσιοδοτούμενο, με απομονωτή	55100-908IMC	15
7	Μονάδα διευθυνσιοδότησης ζώνης συμβατικών πυρανιχνευτών	55000-845IMC	7
8	Μονάδα επιτήρησης, input module, μικρού μεγέθους, διευθυνσιοδοτούμενη	55000-847IMC	14
9	Συσσωρευτές πίνακα πυρανίχνευσης 12Vdc μολύβδου	Sunlight AGMVLRA12V 7Ah	2

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Προμήθεια και Διαθεσιμότητα Ανταλλακτικών

Η ετήσια συντήρηση καλύπτει μόνο τους απαιτούμενους συσσωρευτές και το θερμογραφικό χαρτί εκτύπωσης ως ανταλλακτικά, καθώς και τα αναλώσιμα υλικά της συντήρησης. Τα υπόλοιπα ανταλλακτικά που θα προκύψουν κατά την διαδικασία της συντήρησης και κατά τη διαδικασία άρσης βλάβης θα καλύπτονται από το νοσοκομείο, με προμήθεια από τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος θα διαθέτει τα απαιτούμενα ανταλλακτικά, τόσο για τις εργασίες συντήρησης, όσο και για τις εργασίες άρσης βλαβών, είτε αυτές πραγματοποιούνται από τον Ανάδοχο, είτε από την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει λίστα με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά άρσης βλάβης, για τα οποία θα λαμβάνει την έγκριση του νοσοκομείου πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε επισκευή, εκτός αν λάβει εντολή άμεσης εκτέλεσης εργασιών από το νοσοκομείο για λόγους ασφαλείας, οπότε η διαδικασία γίνεται προφορικά και ο Ανάδοχος υποβάλει τεχνική έκθεση εργασιών μετά την εκτέλεσή τους.

Ο Ανάδοχος σε κάθε εξαμηνιαία συντήρηση θα πρέπει να έχει μαζί του επαρκή αριθμό ανταλλακτικών α) σειρήνων, β) ανιχνευτών και γ) κομβίων αναγγελίας ώστε σε περίπτωση εύρεσης ελαττωματικών ειδών να αντικαθίστανται επιτόπου με εντολή του νοσοκομείου, χωρίς επιπλέον χρέωση εργασίας. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει τεχνική έκθεση εργασιών μετά το πέρας της συντήρησης και το νοσοκομείο θα προχωρά στη διαδικασία αποζημίωσης του Αναδόχου για τα υλικά που χρησιμοποίησε με βάση τον προσυμφωνημένο τιμοκατάλογο και προσφορά του Αναδόχου για υλικά που δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν.

Οι ισχύουσες τιμές **για τα υλικά των πινάκων 1 και 2** παρουσιάζονται στους πίνακες 3 και 4 αντίστοιχα.

Πίνακας 3. Τιμή προ ΦΠΑ κύριων στοιχείων Συστήματος Πυρανίχνευσης SiemensCerberusPROFS720 κτιρίου Νέας Πτέρυγας

A/A	Περιγραφή	Τύπος	Τιμή προ ΦΠΑ(€)
1	Πίνακας πυρανίχνευσης 4 βρόχων, 126 στοιχείων/βρόχο, πληκτρολόγιο, LCD 256x112	FC724-ZA (με 4 κάρτες FCI2004 και 4 κάρτες FCL2001) (S54400-C30-A2)	2.398,50
2	Διευθυνσιοδοτούμενος θερμικός ανιχνευτής (στατικός και ρυθμού αύξησης)	HI720 (S54310-F4-A1)	33,54
3	Διευθυνσιοδοτούμενος οπτικός ανιχνευτής καπνού	OP720 (S54310-F1-A1)	36,50
4	Βάση ανιχνευτή OP720 και HI720	DB721 (S54319-F11-A1)	3,10
5	Βάση Κομβίου Αναγγελίας Πυρκαγιάς	FDM291-R (A5Q00002217)	5,10
6	Ηλεκτρονικό Διακοπτικό Στοιχείο Κομβίου Αναγγελίας Πυρκαγιάς	FDME221 (A5Q00002451)	60,00
7	Διευθυνσιοδοτούμενο στοιχείο επιτήρησης 1 εισόδου (επαφής κατάστασης/συναγερμού)	FDCI221 (S54312-F1-A1)	36,00
8	Βάση συσκευής επιτήρησης	FDCH221 (S54312-F3-A1)	13,65
9	Σειρήνα συναγερμού	FDS221-R (A5Q00004117)	114,50
10	Οπτική και ακουστική σειρήνα (φαροσειρήνα)	FDS229-R (A5Q00023093)	109,00
11	Βάση φαροσειρήνας και σειρήνας συναγερμού	FDB221 (A5Q00001664)	5,30
12	Θερμικός εκτυπωτής πίνακα πυρανίχνευσης	FTO2001-A1 (A5Q00010126)	535,30
13	Εσωτερική κάρτα για σύνδεση εκτυπωτή	FCA2001-A1 (A5Q00005327)	174,30
14	Κιτ για ευκολία όδευσης καλωδιώσεων	FCA2014-A1 (A5Q00023027)	145,10
15	Διευθυνσιοδοτούμενο στοιχείο επιτήρησης 1 εισόδου και 1 εξόδου	FDCIO221 (S54312-F2-A1)	57,20
16	Τζάμι αντικατάστασης κομβίου αναγγελίας πυρκαγιάς	FDMG291 (A5Q00002122)	3,00
19	Πινακίδιο περιγραφής ανιχνευτών για βάσεις	FDBZ291 (S54312-F3-A1)	7,95

Πίνακας 4. Ισχύουσες τιμές κύριων στοιχείων Συστήματος Πυρανίχνευσης XFP Διώροφου Τμήματος

A/A	Περιγραφή	Τύπος	Τιμή προ ΦΠΑ(€)
1	Πίνακας πυρανίχνευσης 2 βρόχων, 126 στοιχείων/βρόχο	XFP Analogue Addressable Fire Alarm Control Panel	2.200,00
2	Διευθυνσιοδοτούμενος ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός, διευθυνσιοδοτούμενος, με βάση	55000-665IMC	50,10
3	Συμβατικός ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός με βάση	ECO1003	22,00
4	Σειρήνα συναγερμού, διευθυνσιοδοτούμενη, με απομονωτή (βομβητής)	BF330CASR	55,30
5	Φαροσειρήνα συναγερμού,	BF333CASR	55,90

	διευθυνσιοδοτούμενη, με απομονωτή		
6	Μουτόν χειροκίνητου συναγερμού, διευθυνσιοδοτούμενο, με απομονωτή	55100-908IMC	60,28
7	Μονάδα διευθυνσιοδότησης ζώνης συμβατικών πυρανίχνευτών	55000-845IMC	81,10
8	Μονάδα επιτήρησης, inputmodule, μικρού μεγέθους, διευθυνσιοδοτούμενη	55000-847IMC	67,50
9	Συσσωρευτές πίνακα πυρανίχνευσης 12 Vdc μολύβδου	Sunlight AGM VLRA12V 7Ah	21,10

Για υλικά που δεν προβλέπονται από τους ανωτέρω πίνακες ή δεν έχουν προταθεί από τον ανάδοχο, θα δίνεται προσφορά από τον ανάδοχο στο νοσοκομείο.

Το νοσοκομείο τηρεί το δικαίωμα να προμηθεύεται τα απαιτούμενα ανταλλακτικά από ανεξάρτητο προμηθευτή. Σε αυτήν την περίπτωση ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται με την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου για την έγκαιρη προμήθειά των απαιτούμενων ανταλλακτικών και να πραγματοποιήσει τις σχετικές εργασίες όταν του παραδοθούν τα ανταλλακτικά.

Δαπάνη Εργασιών

Πέρα από τη δαπάνη της προληπτικής συντήρησης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η on-call εξυπηρέτηση, ισχύει ο ακόλουθος αναλυτικός τιμοκατάλογος για το κόστος:

- της επίσκεψης τεχνικού άρσης βλαβών για τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 285,00€ για την πρώτη ώρα και 62,00€ για κάθε επόμενη ώρα για εργασία ενός μηχανικού
- της επίσκεψης τεχνικού άρσης βλαβών για τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες: 510,00€ για την πρώτη ώρα και 105,00€ για κάθε επόμενη ώρα για εργασία ενός μηχανικού

Χρόνος Εκτέλεσης Εργασιών

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα εκτελούνται κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου με την παρουσία του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας μια φορά το εξάμηνο. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται ως επί το πλείστον σε ημέρες μη εφημερίας του νοσοκομείου και ενδεχομένως για συγκεκριμένους χώρους κατά την απογευματινή βάρδια.

Οι εργασίες άρσης βλάβης θα εκτελούνται σε χρονικές στιγμές όπως ορίζονται στην σχετική παράγραφο.

Πρόσβαση

Το νοσοκομείο θα διευκολύνει την είσοδο του συντηρητή του Αναδόχου σε όλους τους προστατευόμενους χώρους από τα συστήματα.

Παραδοτέα

Μετά το πέρας των συντηρήσεων και των επεμβάσεων άρσης βλάβης θα συμπληρώνεται Δελτίο Τεχνικής Εξυπηρέτησης και Εργασιών, καθώς και Βιβλίο Εργασιών, το οποίο θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο τεχνικό του συνεργείου συντήρησης και από καθορισμένο προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Μετά το πέρας των συντηρήσεων, θα παραδίδεται λίστα κατάστασης του εξοπλισμού, καθώς και οι σχετικές εκτυπώσεις των μηνυμάτων των πινάκων πυρανίχνευσης.

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα ανωτέρω συστήματα έχουν συντηρηθεί και λειτουργούν με βάση την κείμενη νομοθεσία για χρήση από το νοσοκομείο προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ασφαλιστική Κάλυψη

Θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για ζημιές του νοσοκομείου ή τρίτων προερχόμενες αποκλειστικά από αντισυμβατική συμπεριφορά, σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου.

ΆΡΘΡΟ 3 ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ

Ο Ανάδοχος για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης κατέθεσε την υπ' αριθμ. :2850574516 εγγυητική επιστολή της αξίας 122,50€ ,η οποία θα επιστραφεί σε αυτόν μετά την εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του.

Για τα παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο [2] όμοια πρωτότυπα η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νομίμως από τους συμβαλλόμενους.

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αποτελούν η Τεχνικοοικονομική προσφορά του Αναδόχου με Αρ. Πρωτ.: 38683/18.12.2015.

Από τα ως άνω δύο [2] πρωτότυπα της σύμβασης το μεν 1 κατατέθηκε στο αρμόδιο τμήμα του ιδρύματος, το δεύτερο έλαβε ο Ανάδοχος, αφού ταυτόχρονα δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Ο Διοικητής του
Γενικού Νοσοκομείου Πατρών**

Ο Ανάδοχος