

ΠΡΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ.: 2108191263
ΚΟΙΝ.: Φ.831/5915
Σ.2242
Δεκέλεια, 16 Δεκ 24

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών – Υπηρεσιών- Έργων (Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για την Κατασκευή Σταμπωτού Δαπέδου για Ανάγκες ΣΜΥΑ Υπ' Αριθμ.321/2024)

ΣΧΕΤ.: α. Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ015959989
β. Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ015985499
γ. Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΔΑΜ:24PROC015989002
δ. Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του ν.δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251/23-11-1970) περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/1879/83343/Σ.22957/31-12-2019 Διαπιστωτική Πράξη του ΥΕΘΑ «Περί ορισμού χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (Α'147), του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)».

ε. Τη Φ.930/6010/Σ.2325/17-7-24/123 ΣΤΕ/ΔΥΠ/ΤΜ. ΕΓΚ. διαταγή με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, ως αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο.

στ. Το (α) σχετικό πρωτογενές αίτημα.

ζ. Το (β) σχετικό εγκεκριμένο αίτημα.

η. Τη (γ) σχετική πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

θ. Το από 16 Δεκ 24 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με το οποίο εισηγείται την εκτέλεση εργασιών θέματος από τον μειοδότη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτό.

Αποφασίζουμε

2. Την αποδοχή των εισηγήσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο Πρακτικό παραγράφου 1.θ. της παρούσας.

3. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, καθώς κατατέθηκαν εμπρόθεσμα:

ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

4. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

5. Κρίνουμε αποδεκτές τις τεχνικές προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

6. Κρίνουμε αποδεκτές τις οικονομικές προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών:

ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

7. Κρίνουμε αποδεκτά τα δικαιολογητικά ανάθεσης που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας «ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» κατόπιν της (γ) σχετικής πρόσκλησης, καθόσον υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

8. Αναθέτουμε στον οικονομικό φορέα υπό την επωνυμία «ΙΩΝΑΣ ΑΤΕ», με ΑΦΜ 099394218 διεύθυνση: Άνδρου 4, Άργος, ΤΚ 21232, τηλ. 27510-21412, e-mail: ionas4@otenet.gr, την παροχή των εργασιών του παρακάτω πίνακα:

α/α	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M.M.	ΠΟΣ	Τιμή Μονάδος (€)	Συνολική Τιμή (€)
1	45000000-7	Χειρονακτικές εκσκαφές - ερευνητικές τομές σε κατάλληλο βάθος για τον εντοπισμό υφιστάμενων υπόγειων δικτύων, ως Τ.Π.	TEM	1	450,00	450,00
2		Εκτέλεση χωματοургικών εργασιών μετά προσοχής λόγω ύπαρξης υπόγειων δικτύων, ήτοι διάνοιξη αύλακα πλάτους 50 cm και βάθους 30 cm και πλήρωση με άμμο και με προϊόντα που πρόεκυψαν από τις χωματοургικές εργασίες, με χρήση JCB ή/και χειρωνακτικά, ως Τ.Π.	m ³	60	30,00	1.800,00
3		Κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων σε 2 φάσεις, ως Τ.Π.	TEM	1	700,00	700,00
4		Έλεγχος υψομέτρων, λήψη των τελικών υψομετρικών στοιχείων για την τελική χάραξη και διαμόρφωση της στάθμης του προς κατασκευή σταμπωτού δαπέδου	TEM	1	300,00	300,00
5		Συναρμολόγηση - τοποθέτηση και αποξήλωση ξυλοτύπων των προς επίστρωση επιφανειών με σταμπωτό δάπεδο, ως Τ.Π.	TEM	1	1.100,00	1.100,00
6		Διάστρωση-σκυροδέτηση με σκυρόδεμα ενισχυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου, ως Τ.Π.	m ²	115	18,00	2.070,00
7		Κατασκευή σταμπωτού δαπέδου με ειδική επεξεργασία σκλήρυνσης της τελικής επιφάνειας δαπέδου, ως Τ.Π.	m ²	115	14,00	1.610,00
Συνολική Αξία (€) χωρίς ΦΠΑ						8.030,00
Ποσοστό ΦΠΑ 24%						1.927,20
Συνολική Αξία με ΦΠΑ						9.957,20

9. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,2476%, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.

10. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 8% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/13 (όπως ισχύει).

11. Οι προς προμήθεια υπηρεσίες καλύπτουν την τεχνική απαίτηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνεται στη (γ) σχετική και στην υποβληθείσα προσφορά του μειοδότη.

12. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση των συμβατικών υπηρεσιών – εργασιών στις εγκαταστάσεις της ΣΜΥΑ (Αεροπορική Βάση Δεκέλειας) ορίζεται σε **δύο (2) ημέρες από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης ανάθεσης.**

13. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις της Αεροπορικής Βάσης Δεκέλειας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να καλείται εφόσον επιθυμεί και ο εκπρόσωπος του αντισυμβαλλόμενου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου (είτε οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής είτε παραλαβής με παρατηρήσεις) ή απόρριψης.

14. Δικαιολογητικά πληρωμής: Απαιτούνται τα εξής:

α. Πρωτόκολλο ή βεβαίωση οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του φυσικού αντικείμενου.

β. Τιμολόγιο του αναδόχου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο (ΗΤ) με τη χρήση του μοναδικού κωδικού της Αναθέτουσας Αρχής (ήτοι 1011.2040000000.0014) της ΔΟΥ Α/Β Δεκέλειας. Επιπλέον το υποχρεωτικό πεδίο ΒΤ-11 λαμβάνει την τιμή «1». Το τιμολόγιο, εν όψη της επικείμενης λήξης του οικονομικού έτους και προκειμένου να καταστεί εφικτή η εξόφληση σε βάρος της εκδοθείσας ΑΑΥ, να υποβληθεί με την παράδοση των υπό προμήθεια υπηρεσιών.

γ. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης).

15. Διαδικασία - Χρόνος Εξόφλησης: Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Αθηνών το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή του τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής.

16. Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου - Κυρώσεις: Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 217, 218 και 220 του ν. 4412/16.

17. Έννομη προστασία: Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ ΦΠΑ.

18. Πληροφορίες: Ανθστής (ΥΤΑ) Ρίtkος Κων/νος, Επιτελής Τμήματος Προμηθειών , Τηλ.210-8191263.

Ακριβές Αντίγραφο

Υποπτεύραρχος (Ι) Ιωάννης Ασημακόπουλος
Ε π ι τ ε λ ά ρ χ η ς

Ανθστής (ΥΤΑ) Ρίtkος Κων/νος
Επιτελής Τμήματος Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Τεχνική Περιγραφή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

ΔΟΥ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΤΜ.ΠΡΟΜ.

Αποδέκτες για Πληροφορία

123 ΣΤΕ/ΔΥΠ/ΤΜ.ΕΓΚ.

ionas4@otenet.gr

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
16 Δεκ 24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ
Φ.831/ΑΔ.5915/Σ.2242

123 ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

**«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΜΠΩΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ
ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΜΥΑ»**

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην επίστρωση του ακάλυπτου χώρου της νότιας πλευράς της επέκτασης του εστιατορίου της ΣΜΥΑ.

Η παραπάνω εργασία κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η είσοδος και η πρόσβαση των Δοκίμων της ΣΜΥΑ από τον προαύλιο χώρο προς το εσωτερικό των Εστιατόριων.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όλες οι εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή θα εκτελεστούν με ανάθεση σ' έναν οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τις κείμενες περί εκτέλεσης εργασιών – παροχής υπηρεσιών διατάξεις.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α. Χωματουργικές Εργασίες

Θα γίνει γενική μερική εκσκαφή σε βάθος 0,30 m με χρήση μηχανικών και χειρωνακτικών μέσων, σύμφωνα με τις γραμμές, τις διαστάσεις και το βάθος που απαιτείται προκειμένου να εξασφαλιστούν ομαλές κλίσεις, οι οποίες θα καθοριστούν κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών.

Πριν από την έναρξη των εκσκαφών απαιτείται, όσο είναι δυνατόν, εντοπισμός των υπογείων δικτύων με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και θα προγραμματιστεί κατάλληλα η εκτέλεση των εργασιών, εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη τέτοιων δικτύων.

Οι επιφάνειες που θα προκύψουν μετά τις εκσκαφές θα είναι απαλλαγμένες από πετρώματα ή από λοιπές αλλοιώσεις/διαταραχές/αποσαθρώσεις και θα παραδίδονται ομαλές. Εάν στη προβλεπόμενη στάθμη του πυθμένα εντοπιστούν ακατάλληλα υλικά, θα αντικατασταθούν με κατάλληλα υλικά, στο απαιτούμενο βάθος και θα συμπυκνωθούν στον απαιτούμενο βαθμό με χρήση κατάλληλου εξοπλισμού. Τα προκύπτοντα προϊόντα εκσκαφής θα μεταφερθούν σε θέση που θα υποδειχθεί από την Επίβλεψη.

Σε όλη την έκταση των εκσκαφών για τη δημιουργία της επίστρωσης πριν την κατασκευή του σταμπωτού δαπέδου, θα κατασκευασθεί εξυγιαντική στρώση 2 στρώσεων με θραυστό υλικό λατομείου, συνολικού πάχους 0,30 m, με σκοπό τη βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων του εδάφους και την αποφυγή καθιζήσεων. Η κατασκευή της πρώτης στρώσης εξυγίανσης θα γίνει με τη μέθοδο της μηχανικής σταθεροποίησης, χρησιμοποιώντας υγιείς ασβεστολιθικούς λίθους λατομείου (σκύρα) διαμέτρου 5 έως 10 cm. Το πάχος της στρώσης αυτής εξυγίανσης θα είναι 20 cm περίπου. Ικανή ποσότητα από λιθοσυντρίματα θα πρέπει να εμπηχτεί στο έδαφος και να συμπυκνωθεί με κατάλληλο οδοστρωτήρα και εν συνεχεία να ακολουθήσει η επόμενη στρώση. Τυχόν κενά

των στρώσεων θα πρέπει να είναι τα ελάχιστα δυνατά και να πληρωθούν με υλικό εκσκαφής ή άλλα κατάλληλα αδρανή. Η κατασκευή της δεύτερης στρώσης εξυγίανσης θα γίνει με λεπτόκοκκο θραυστό υλικό. Τέλος, προκειμένου να επιτευχθεί ο απαιτούμενος βαθμός συμπύκνωσης θα διενεργηθεί κατάλληλα διαβροχή και συμπίεση, με τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό.

β. Κατασκευή Ξυλοτύπων

Πριν την τοποθέτηση των ξυλοτύπων θα διεξαχθεί έλεγχος στις χαράξεις και στα υψόμετρα (στάθμες). Για τη σκυροδέτηση της στρώσης σκυροδέτησης, θα κατασκευασθούν κοινά καλούπια από ξύλινα στοιχεία (τάβλες, καδρόνια, μαδέρια, πλάκες τεχνητής ξυλείας κ.λ.π.) τα οποία θα κοπούν και θα συναρμολογηθούν επί τόπου και θα στηριχθούν στο δάπεδο εργασίας με ξύλινα ή μεταλλικά στηρίγματα.

γ. Κατασκευή Σταμπωτού Δαπέδου

Εν συνεχεία και επί της στρώσης εξυγίανσης θα κατασκευαστεί σταμπωτό δάπεδο. Το σταμπωτό δάπεδο θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20, σε πάχος 10 cm περίπου, με δομικό πλέγμα T-131 ποιότητας B500C και ενισχυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου. Η επιφάνεια του σκυροδέματος θα χρωματιστεί όσο το μπετό είναι ακόμα νωπό, με ειδικό σκληρυντή επιφανείας. Οι χρωστικές που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 100% σταθερές στην υπεριώδη ακτινοβολία, ώστε ο τελικός χρωματισμός να μη ξεθωριάζει. Τα σχέδια θα αποτυπωθούν στο νωπό μπετόν με ειδικά καλούπια, αφού προηγουμένως με επίταση καλυφθεί η επιφάνεια με ειδική αντικολλητική πούδρα για τον χρωματισμό των αρμών, ώστε να δημιουργηθεί μια ανάγλυφη και αντιστοιχιστική επιφάνεια. Όταν θα έχουν περάσει 48 ώρες από την εφαρμογή, θα κοπούν οι αρμοί σε βάθος 3 – 6 cm ανά 20 m² περίπου. Η επιφάνεια θα πλυθεί με νερό και διάλυμα υδροχλωρικού οξέος 7%. Όταν η επιφάνεια στεγνώσει τελείως, θα εφαρμοστεί ειδικό σφραγιστικό βερνίκι, που την αδιαβροχοποιεί και την προστατεύει από φθορές.

4. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα τις Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και της Επібλεψης και γενικά τους ισχύοντες κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους κατά τον χρόνο εκτέλεσης και εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε τροποποιήσεων, συμπληρώσεων ή διορθώσεων προηγούμενων διαταγμάτων, αποφάσεων ή οδηγιών.

5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μετά το πέρας των εργασιών, απαιτείται ο Ανάδοχος να επισκεφθεί το χώρο κατά το επόμενο διάστημα προς εξασφάλιση επίτευξης τεχνικά και αισθητικά ποιοτικού αποτελέσματος. Οι ανωτέρω πρόσθετες ενέργειες δεν επιφέρουν πρόσθετη αμοιβή, εκτός αν αντικειμενικώς δεν προκύψουν από σφάλματα ή παραλείψεις του Αναδόχου, ήτοι από ανώτερα βία, απρόβλεπτες δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή εσφαλμένες ενέργειες της Υπηρεσίας.

Τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο χώρο ή/και στις παρακείμενες εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα αποκατασταθούν άμεσα και χωρίς επιπλέον αμοιβή από τον Ανάδοχο.

Γενικά, όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και τις οδηγίες των κατασκευαστών των ενσωματωμένων υλικών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας (πινακίδες, ταινίες σήμανσης, φώτα, κ.λ.π.) για την αποφυγή ατυχημάτων τυχόν διερχόμενων πεζών. Επίσης, θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό του (Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας κ.λ.π.). Ο Ανάδοχος υποχρεούται με το πέρας των εργασιών να παραδώσει το χώρο καθαρό και έτοιμο προς χρήση από την Υπηρεσία.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντισμήναρχος (Ο) Παύλος Αλεξίου
Διευθυντής ΔΟΥ/ΑΒ Δεκέλειας

Ανθστής (ΥΤΑ) Ρίtkος Κων/νος
Επιτελής Τμήματος Προμηθειών