



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Μορφοβούνι Καρδίτσας, Τ.Κ. 431 50

Τηλ. 24413 52200

Fax 24410 95360

E-mail: dlplastira@0847.syzefxis.gov.gr

Μορφοβούνι 18-04-2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 526/2023**ΘΕΜΑ:** Απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
4. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών
5. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στο Κ.Α. **10-7133.02**
6. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης- διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης από το Δήμαρχο (αριθ. Αποφ. **524/3641/18-04-2023 (ΑΔΑ: 6ΡΖΦΩΛΥ-ΗΘΓ)**)
7. Την με αριθμό πρωτοκόλλου **3642/18-04-2023** Πρόσκληση του Δήμου μας
8. Την προσφορά της επιχείρησης **Γάκης Γεώργιος-Βιοτεχνία επεξεργασίας ξύλου, Διευθ: Κρυονέρι Καρδίτσας, Τ.Κ. 43067, ΑΦΜ: 056099715, ΔΟΥ: Καρδίτσας, Τηλ:2441092092**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την έγκριση των από **18-04-2023** τεχνικών προδιαγραφών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ, όπως επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
2. Την απευθείας ανάθεση στο **Γάκη Γεώργιο -Βιοτεχνία επεξεργασίας ξύλου, Διευθ: Κρυονέρι Καρδίτσας, Τ.Κ. 43067, ΑΦΜ: 056099715, ΔΟΥ: Καρδίτσας, Τηλ:2441092092**
3. Η ανάθεση αφορά σε «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ, ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Δήμος θα προβεί στην προμήθεια επίπλων για την δημιουργία χώρου κουζίνας για την εξυπηρέτηση των υπαλλήλων και των δημοτών στο ισόγειο του κτιρίου του πρώην Δημαρχείου στον οικισμό Καλυβίων Πεζούλας. Επίσης θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση των απαραίτητων εξαρτημάτων για την εκτέλεση εργασιών ενίσχυσης και επισκευής των ντουλαπιών μιας ενιαίας ντουλάπας αρχειοθέτησης στο χώρο του ληξιαρχείου της Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων. Συγκεκριμένα:

α. Τεχνικές προδιαγραφές ντουλάπι νεροχύτη

Έπιπλο με 3 πόρτες, μεταλλικό ανοξείδωτο διπλό νεροχύτη, πάγκο και στήλη με 4 συρτάρια συνολικού μήκους 1,70 μ., ύψους 0,86 μ. και βάθους 0,58 μ.

Το κάσωμα του ντουλαπιού θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα MDF, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης 17χιλ. σε λευκό χρώμα (λάκα). Σε όλες τις εμφανείς κοπές θα υπάρχει λευκή θερμοσυγκολλημένη ταινία PVC.

Το ντουλάπι θα φέρει 3 πόρτες κατασκευασμένες από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας E1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης συνολικού πάχους 17χιλ. σε λευκό χρώμα. Σε όλες τις κοπές θα υπάρχει λευκή θερμοσυγκολλημένη ταινία PVC. Επίσης θα είναι προσαρμοσμένα σε κάθε πόρτα 1 χερούλι και τουλάχιστον 2 μεντεσέδες με φρένο και έκκεντρες ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν την σταθερότητα του μεντεσέ και εξυπηρετεί στο ομαλό κλείσιμο αυτής. Το πίσω μέρος του ντουλαπιού θα είναι καλυμμένο με χαρτόνι επίπλων 6 χιλιοστών με την εμφανή πλευρά σε λευκό χρώμα. Το άνω μέρος του επίπλου θα φέρει πάγκο εργασίας πάχους τουλ. 40 χιλ. σε χρώμα και σχέδιο που θα επιλεγεί από την υπηρεσία σε συνεργασία με τον ανάδοχο. Ο πάγκος θα φέρει εγκοπή για την προσαρμογή διπλής μεταλλικής ανοξείδωτης γούρνας νεροχύτη, τον οποίο θα τον προμηθευτεί ο ανάδοχος, θα τον προσαρμόσει και θα τον στερεώσει στο έπιπλο και το κόστος αυτού περιλαμβάνετε στην προϋπολογιζόμενη αξία του επίπλου. Επίσης στο ένα άκρο το έπιπλο θα φέρει στήλη με 4 συρτάρια των οποίων η πρόσοψη θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα mdf, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης συνολικού πάχους 17χιλ. σε λευκό χρώμα, ενώ ο εσωτερικός σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από μοριοσανίδα ίδιας ποιότητας σε λευκό χρώμα. Το συρτάρι θα φέρει οδηγό συρταριού με ροδάκια ή τηλεσκοπικό για το άνετο άνοιγμα και κλείσιμο του συρταριού. Ακόμη κάθε συρτάρι θα φέρει χερούλι όμοιο με αυτό των ντουλαπιών. (Ενδεικτική διάσταση συρταριών 55X18X55εκ). Το έπιπλο στο κάτω μέρος θα φέρει τουλάχιστον 6 πλαστικά ποδαράκια επίπλων ύψους τουλάχιστον 7εκ., ρυθμιζόμενα και τα οποία θα βοηθούν στον αερισμό του επίπλου και την αποφυγή επαφής της κάτω μοριοσανίδας με υγρασία. Τέλος ο νεροχύτης θα φέρει μπαταρία νεροχύτη η οποία θα τοποθετηθεί στην αντίστοιχη οπή του νεροχύτη και θα συνδεθεί με το δίκτυο υδροδότησης με όλα τα απαραίτητα μικρούλικά στερέωσης και σύνδεσης για βρύση παραδοτέα σε πλήρη λειτουργία.

Τοποθέτηση και στερέωση στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου στα Καλύβια Πεζούλας, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται.

β. Τεχνικές προδιαγραφές κρεμαστού ντουλαπιού

Ντουλάπι κρεμαστό με 2 χωρίσματα, 4 πόρτες, 2 ράφια στο ένα χωρίσμα και 1 ράφι και πιασθήκη στο άλλο χωρίσμα, πλάτους 1,70 μ., ύψους 0,72 μ. και βάθους 0,30 μ.

Το κάσωμα του ντουλαπιού θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα MDF, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης 17χιλ. σε λευκό χρώμα. Σε όλες τις εμφανείς κοπές θα υπάρχει λευκή θερμοσυγκολλημένη ταινία PVC.

Το ντουλάπι θα φέρει 4 πόρτες κατασκευασμένες από μοριοσανίδα MDF, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης συνολικού πάχους 17χιλ. σε λευκό χρώμα. Σε όλες τις κοπές θα υπάρχει λευκή θερμοσυγκολλημένη ταινία PVC. Επίσης θα είναι προσαρμοσμένα σε κάθε πόρτα 1 χερούλι και τουλάχιστον 2 μεντεσέδες με φρένο και έκκεντρες ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν την σταθερότητα του μεντεσέ και εξυπηρετεί στο ομαλό κλείσιμο αυτής. Το πίσω μέρος του ντουλαπιού θα είναι καλυμμένο με χαρτόνι επίπλων 6 χιλιοστών με την εμφανή πλευρά σε λευκό χρώμα. Τα 2 ράφια θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα MDF, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης συνολικού πάχους 17χιλ. σε λευκό χρώμα. Σε όλες τις κοπές θα υπάρχει θερμοσυγκολλημένη ταινία PVC.

Τοποθέτηση και στερέωση στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου στα Καλύβια Πεζούλας, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται άνωθεν του πάγκου.

δ. Επισκευή-στερέωση ντουλάπας αρχείου

Ο Δήμος πρόκειται να προβεί στην επισκευή των ντουλαπιών και στερέωση μιας τριπλής ντουλάπας αρχειοθέτησης στο πρώην δημαρχείο στον οικισμό Καλύβια Πεζούλας η οποία μεταφέρθηκε από τον 1ο όροφο στο ισόγειο όπου στεγάζεται πλέον το ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Νεβ. Αγράφων. Στην ντουλάπα πρέπει να γίνει αλλαγή των μεντεσέδων των ντουλαπιών οι οποίοι έχουν κρεμάσει ή σπάσει, να γίνει οριζοντιοποίηση της ντουλάπας ώστε τα ντουλάπια να ευθυγραμμίζονται με τα αντίστοιχα χωρίσματα αυτής και να στερεωθεί με επιπλέον βάσεις στον τοίχο για την ασφαλή χρήση της ιδιαίτερα όταν θα είναι σε πλήρη χρήση όλα τα χωρίσματα αυτής με τα αρχεία της Δημ. Ενότητας Νεβ Αγράφων.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

A/A	ΥΛΙΚΑ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ 1,70X86X58m ΠΛΗΡΕΣ	ΤΕΜ	1	800,00	800,00
2	ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΚΡΕΜΑΣΤΟ 170X0,72X0,30m	ΤΕΜ	1	350,00	350,00
3	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ	ΚΑΤ' ΑΠΟΚ.	1	150,00	150,00
				ΣΥΝΟΛΟ	1.300,00
				Φ.Π.Α. 24%	312,00
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.612,00

4. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι **1.612,00 ευρώ με φπα**

5. Η παρούσα ισχύει έως **30-06-2023**

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Νάνος