



ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ  
ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ Ι.Φ.(4900)  
ΤΗΛ. 210 4649742  
FAX. 210 4649695

**ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΣ/ΔΤ/4900 υπ' αριθ. 01/17**  
**της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ υπ' αριθ. 244/17**

**για την: «Εκτέλεση Ελασματοουργικών Εργασιών σε Ρ/Κ ποσού Είκοσι Χιλιάδων Ευρώ (20.000,00€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων απαλλασσομένου ΦΠΑ. »**

Στην Σαλαμίνα σήμερα την 10 Νοεμβρίου 2017 και στα Γραφεία του Τμήματος Ανάθεσης Εργολαβιών σε Ι.Φ. (ΝΣ/ΔΤ/4900) του Ναυστάθμου Σαλαμίνας (ΝΣ), μεταξύ των εξής που υπογράφουν :

α. Για το Πολεμικό Ναυτικό ο Διευθυντής ΝΣ/ΔΤ Πλοίαρχος (Μ) Π. Δημητρόγλου ΠΝ ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί με την υπ' αριθ. Φ.604.3/35/136795/Σ.852//10-11-17/ΝΣ/ΔΤ Εκτελεστική Κατακύρωση και:

β. Της Εταιρίας "Π. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ"

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 77 ΠΕΡΑΜΑ, Τ.Κ.: 18863

Τηλ.: 210 4413226, Fax : 210 4413066

ΑΦΜ: 095205771, Δ.Ο.Υ. Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ

που εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της εταιρείας Θεοδωρόπουλο Παναγιώτη κατοίκου Περάματος Αττικής οδός Λ. Δημοκρατίας αριθμός 77 Τηλ 2104413226 FAX 2104413066 κατόχου του υπ' αριθ. ΑΕ 560441 Δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ Σαλαμίνας, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής:

**Άρθρο 1<sup>ο</sup>**

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

1. Η παρούσα αποτελεί επιμέρους εκτελεστική σύμβαση (call off) της σύμβασης πλαισίου ΝΣ/ΔΤ/4900 υπ' αριθ. 244/17 από 06 Νοεμβρίου 2017, με την οποία ο μεν πρώτος συμβαλλόμενος, ανάθεσε στον δεύτερο συμβαλλόμενο, που εφεξής θα αποκαλείται ανάδοχος, την εκτέλεση Ελασματοουργικών Εργασιών σε Ρ/Κ. Ο δε δεύτερος συμβαλλόμενος την ανέλαβε με τους όρους που καθορίζονται στις υπ' αριθ. ΑΔ Φ. 604.2/43/136471/Σ.668//02-10-17/ΝΣ/ΔΤ/4900 (Διακήρυξη), υπ' αριθ. ΑΔ Φ.604.3/31/136693/Σ.781//01-11-17/ ΝΣ/ΔΤ/4900 (Κατακύρωση) την υπ' αριθ.244/17//06-11-17/ ΝΣ/ΔΤ/4900 (Σύμβαση Πλαίσιο) και την υπ' αριθ. ΑΔ Φ.604.3/35/136795/Σ.852//10-11-2017/ΝΣ/ΔΤ/4900 (Εκτελεστική Κατακύρωση).

2. Η παρούσα εκτελεστική σύμβαση αφορά τις εργασίες παραρτήματος «Α» της παρούσας.

**Άρθρο 2<sup>ο</sup>**

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η εργασία θα είναι χρονικής διάρκειας τριάντα (30) ημερών.

**Άρθρο 3°**  
**ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

Οι εργασίες θα εκτελεστούν στην Περιοχή Ναυστάθμου Σαλαμίνας.

**Άρθρο 4°**  
**ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/**  
**ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

Οι εργασίες εμφανίζονται στο Παράρτημα «Α» της παρούσας. Η εκτέλεση αυτών καθώς και η παραλαβή τους θα γίνει σύμφωνα με την παράγραφο 7 της υπ' αριθ. ΑΔ Φ.604.3/35/136795/Σ.852//10-11-2017/ΝΣ/ΔΤ/4900 (Εκτελεστική Κατακύρωση).

**Άρθρο 5°**  
**ΤΙΜΗΜΑ**

Συνολική αξία συνόλου εργασιών παραρτήματος «Α» Είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) , συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και απαλλασσομένου Φ.Π.Α. ,

**Άρθρο 6°**  
**ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ**

Ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αριθμόν GRH 135338 εγγυητική επιστολή Τράπεζας: ALPHA BANK ύψους 1.000.00€ για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης, η οποία θα επιστραφεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, την σύνταξη των αντίστοιχων πρωτοκόλλων της ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και εφόσον δεν υπάρχει απαίτηση της υπηρεσίας από τον ανάδοχο.

**Άρθρο 7°**  
**ΠΛΗΡΩΜΗ**

Σύμφωνα με τις παραγράφους 10 και 11 της υπ' αριθ. ΑΔ Φ.604.3/35/136795/Σ.852//10-11-2017/ΝΣ/ΔΤ/4900 (Εκτελεστική Κατακύρωση).

**Άρθρο 8°**  
**ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ**

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του σχετικά με τους χρόνους εκτέλεσεως και παραδόσεως της εργασίας ή τους όρους της Τεχνικής Περιγραφής, εφαρμόζονται τα καθορισθέντα στα άρθρα 203, 206, 207, 215, 217, 218 και 220 του Ν.4412/2016.

**Άρθρο 9°**  
**ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ**

1. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντιδικίας μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών σχετικά με τους ισχύοντες όρους θα ισχύει η ακόλουθη σειρά προτεραιότητας :

- α. Η παρούσα εκτελεστική σύμβαση
- β. Η εκτελεστική κατακύρωση
- γ. Η σύμβαση πλαίσιο
- δ. Η κατακυρωτική απόφαση συμφωνίας πλαισίου
- ε. Η διακήρυξη
- στ. Ν.4412/2016 ( Α' 147//08-08-16)

2. Όλα τα απαιτούμενα υλικά, μηχανήματα και μέσα για την εκτέλεση της εργασίας θα διατεθούν από τον ανάδοχο.
3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος θα τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/16 (Α'147//08-08-16).
4. Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα εκτελεστική σύμβαση σε τέσσερα (4) αντίτυπα, ένα (1) για τον ανάδοχο και τρία (3) για την Υπηρεσία.
5. Η παρούσα εκτελεστική σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τους δύο συμβαλλόμενους, υπογράφεται ως εξής:

### ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ανάδοχος

Ο εκπρόσωπος  
ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Πλοίαρχος (Μ) Π. Δημητρόγλου Π.Ν.  
Διευθυντής ΝΣ/ΔΤ

(Υπογραφή –Στοιχεία-Σφραγίδα Εταιρείας)

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ****1. ΣΚΟΠΟΣ**

Η παρούσα τεχνική περιγραφή έχει σκοπό τον καθορισμό των απαιτήσεων της υπηρεσίας για τις απαιτούμενες ελασματοουργικές εργασίες αποκατάστασης, που θα πραγματοποιηθούν στο Ρ/Κ.

**2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

2.1 Οι ελασματοουργικές εργασίες που θα απαιτηθούν, για την αποκατάσταση των ευρημάτων της ναυπηγικής επιθεώρησης που εκτελέστηκε σε Ρ/Κ, θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου Σαλαμίνας (ΝΣ). Ο εργολάβος υποχρεούται να αναλάβει όλες τις εργασίες επί του Ρ/Κ που αφορούν τις ελασματοουργικές εργασίες, όπως αυτές του ανατεθούν από την Υπηρεσία βάσει των περιγραφέντων σε παράγραφο 3 παρούσης Τεχνικής Προδιαγραφής.

2.2 Για την επίτευξη των όρων και των απαιτήσεων της Τεχνικής Περιγραφής, όσον αφορά στην εκτέλεση των ελασματοουργικών εργασιών αποκατάστασης φθορών, ο εργολάβος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο, επαρκή και συγχρόνου τεχνολογίας εξοπλισμό (μηχανήματα, συσκευές, γερανούς, σκαλωσιές, αναβατόρια, κτλ) καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο και επαρκές προσωπικό.

2.3 Όλα τα μέσα, μηχανήματα και υλικά που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών, θα διατίθενται από τον εργολάβο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν εγκρίσεως της Υπηρεσίας, δύναται χρησιμοποιηθεί από τον εργολάβο τυχόν διαθέσιμος συνεργειακός εξοπλισμός της Υπηρεσίας, με χρέωση βάσει των ισχυόντων κανονισμών. Η Υπηρεσία παρέχει μόνο ηλεκτρική τροφοδότηση και νερό από τις υφιστάμενες προς τούτο λήψεις. Σε περίπτωση που οι εργασίες απαιτηθεί να γίνουν μακράν των λήψεων ή υπάρχει διακοπή ρεύματος ή/και νερού, ο εργολάβος υποχρεούται να αντιμετωπίσει την κατάσταση με δικά του μέσα.

2.4 Η μεταφορά όλων των μηχανημάτων και υλικών που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών αποτελεί υποχρέωση του εργολάβου.

2.5 Ο καθαρισμός των χώρων από κατάλοιπα παντός είδους που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών της παρούσης Τεχνικής περιγραφής, αποτελεί σε κάθε περίπτωση υποχρέωση του εργολάβου.

2.6 Οι ελασματοουργικές εργασίες δύναται να εκτελούνται ανάλογα με τις απαιτήσεις προγραμματισμού λοιπών εργασιών της Υπηρεσίας για κάλυψη των τακτικών ή εκτάκτων αναγκών της. Στη περίπτωση αυτή, το ωράριο εργασίας του εργολάβου θα καθορίζεται κατόπιν εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

2.7 Ο εργολάβος υποχρεούται να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τις Μόνιμες Διαταγές του Ναυστάθμου και τις τυχόν υποδείξεις της επιτροπής παρακολουθήσεως / παραλαβής, κατά την εκτέλεση των εργασιών και καθ' όλη τη διάρκεια αυτών. Η τήρηση των ως άνω μέτρων ασφαλείας εποπτεύεται από την επιτροπή παρακολουθήσεως / παραλαβής εργασιών, προς τις υποδείξεις της οποίας ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται. Η πρόκληση οποιουδήποτε ατυχήματος ως αποτέλεσμα της μη τήρησης των μέτρων ασφαλείας από τον εργολάβο και το προσωπικό του, θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον εργολάβο. Η τυχόν διακοπή εργασιών λόγω μη συμμορφώσεως του εργολάβου με τα μέτρα ασφαλείας, ουδεμία καθυστέρηση θα δικαιολογεί ως προς το χρόνο περατώσεως των εργασιών. Στο προσωπικό του εργολάβου επιβάλλεται να φορά ομοιόμορφου χρώματος προβλεπόμενες φόρμες εργασίας καθώς και προβλεπόμενο λοιπό εξοπλισμό (υποδήματα, κράνη, γάντια, κλπ). Στις φόρμες εργασίας να αναγράφεται η επωνυμία του εργολάβου.

2.8 Οι ελασματοουργικές εργασίες θα παρακολουθούνται σε όλα τα στάδια τους από επιτροπή παρακολουθήσεως της Υπηρεσίας, οι υποδείξεις της οποίας είναι υποχρεωτικές για τον εργολάβο. Οι εργασίες θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη αρμόδιου προσωπικού τμημάτων ΝΣ/ΔΤ.

### 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3.1 Για όλες τις εργασίες που περιγράφονται στη παρούσα παράγραφο, ο εργολάβος θα έρθει σε συνεννόηση με αρμόδια συνεργεία ΝΣ, προκειμένου να προβεί σε επιτόπιο έλεγχο και εκτίμηση απαιτούμενων εργασιών, καθώς και να του υποδειχθούν οι αναφερόμενοι χώροι / σημεία στα οποία θα εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες.

#### 3.2 ΠΡΟΣΤΕΓΟ

α. Αντικατάσταση τμημάτων πλευρικών ελασμάτων της κουπαστής συνολικού εμβαδού 23,5m<sup>2</sup>. Υλικό ελασμάτων: ναυπηγικός χάλυβας, πάχους 6mm.

β. Αντικατάσταση 18 πλευρικών ορθοστατών σε ΔΕ και ΑΡ πλευρά (βολβολάμα) διαστάσεων 120x30x8mm.

γ. Κατασκευή εξαεριστικών ΑΡ και ΔΕ δεξαμενής ποσίμου δεξαμενής ποσίμου συμφώνως υποδείγματος.

δ. Αντικατάσταση κυτίου χειριστηρίων ΠΡ εργάτη λόγω αυτοδιατρήσεις σε διάφορα σημεία του κυτίου συμφώνως υποδείγματος.

ε. ΠΡ Ιστός: Μετά από εξ' αποστάσεως οπτικό έλεγχο του ιστού παρατηρήθηκαν οπτικά φθορές με αυτοδιατρήσεις και σκωριάσεις σε διάφορα σημεία καθ' όλο το μήκος του. Απαιτείται η αντικατάστασή του συμφώνως υποδείγματος.

#### 3.3 ΔΕ & ΑΡ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

α. Αντικατάσταση ελασμάτων ΔΕ πλευρικού ελάσματος κουπαστής, συνολικής εκτάσεως περίπου 32m<sup>2</sup>, πάχους 6mm.

β. Αντικατάσταση 24 πλευρικών ορθοστατών σε ΔΕ πλευρά ελάσματος κουπαστής (βολβολάμα) διαστάσεων 120x30x8mm.

γ. Αντικατάσταση τμήματος ελάσματος βάσης φιαλών διαστάσεων 700x350x8mm.

δ. Αντικατάσταση ενθεμίου Ε/Β συμφώνως υποδείγματος.

ε. Αντικατάσταση 20 ορθοστατών πλευρικών ελασμάτων ΑΡ κουπαστής, στο κάτω μέρος, (βολβολάμα) διαστάσεων 120X30 X8mm.

στ. Αντικατάσταση ελασμάτων πλευρικού ελάσματος κουπαστής .

#### 3.4 ΕΠΙΣΤΕΓΟ

α. Αντικατάσταση τμημάτων πλευρικού ελάσματος.

β. Αντικατάσταση τμημάτων ελάσματος καταστρώματος ΠΜ ΔΕ και ΑΡ.

γ. Αντικατάσταση. 2 στεγανών πωμάτων επί του ΠΡ καθρέπτη της ΠΜ αποθήκης Ν/Κ, συμφώνως υποδείγματος.

δ. Αφαίρεση επιπλάσεων και αντικατάσταση τμημάτων ελασμάτων υπερυψωμένου καταστρώματος επιστέγου σε 2 σημεία διαστάσεων 400x200x 8mm και 400x300x8mm.

ε. Αντικατάσταση τμήματος ελάσματος πλαισίου στεγανοποίησης πώματος αποθήκης κάβων (λάμα), διαστάσεων l=60x6mm, μήκους 2.250mm.

στ. Αντικατάσταση τμήματος πλευρικού ελάσματος πλαισίου πώματος αποθήκης κάβων, διαστάσεων 300x150x6mm.

- ζ. Αντικατάσταση τμήματος ελάσματος θύρας ΠΜ υποφράγματος.
- η. Αντικατάσταση ελασμάτων κιτίου χειριστηρίων ΠΜ εργάτη.
- θ. Αντικατάσταση 6 ορθοστατών πλευρικού ελάσματος κουπαστής, στο κάτω μέρος, (βολβολάμα) διαστάσεων 120x30x8mm.
- ι. Αντικατάσταση προστατευτικού (σωλήνας) χειριστηρίου ΠΜ εργάτη, συνολικού μήκους 2300mm.
- ια. Αντικατάσταση τμήματος ελάσματος βάσεως εδράσεως τονοδέτη (κοτσανέλο) ΠΜ ΔΕ και ΠΜ ΑΡ.
- ιβ. Αντικατάσταση τμήματος ελάσματος βάσεως τονοδέτη ΠΜ ΔΕ, συμφώνως υποδείγματος.
- ιγ. Αντικατάσταση ελάσματος βαθμίδας προς ΠΜ υπόφραγμα, διαστάσεων 300x900x5mm.
- ιδ. Αντικατάσταση τμήματος ελάσματος βάσεως ΠΜ ΑΡ μπίντας.
- ιε. Αντικατάσταση τμημάτων ελασμάτων ΠΜ ΔΕ μπίντας σε διάφορα σημεία, συμφώνως υποδείγματος.

### 3.5 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 01

- α. Αντικατάσταση τμημάτων ελασμάτων 9 βαθμίδων ΔΕ & ΑΡ κλίμακας προς κύριο κατάστρωμα, διαστάσεων 650x150x5mm έκαστο, καθώς και βάσεων στηρίξεως αυτών στο κάτω μέρος (βολβολάμα), διαστάσεων 120x30x8mm, συνολικού μήκους 800mm.
- β. Αντικατάσταση τμημάτων ελασμάτων υπερκατασκευής στις περιοχές κάτωθι ΔΕ και ΑΡ θύρας γέφυρας, διαστάσεων 1100x150x5mm έκαστο.
- γ. Αντικατάσταση τμημάτων υδρορροής άνωθεν ΔΕ και ΑΡ θύρας γέφυρας, συμφώνως υποδείγματος.
- δ. Αντικατάσταση τμημάτων ελασμάτων υπερκατασκευής σε 2 σημεία, στις περιοχές άνωθεν και ΔΕ της ΑΡ θύρας γέφυρας, διαστάσεων 400x150x5mm και 100x150x5mm.
- ε. Αντικατάσταση τμημάτων βάσεων (γωνία) έδρασης του ξύλινου καταστρώματος προβόλου κανονιού πυρόσβεσης ΑΡ, διαστάσεων Γ= 60x60x 6mm, συνολικού μήκους 2900mm.

## 4. **ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**

Ως μέγιστος χρόνος εκτέλεσης των ελασματοουργικών εργασιών στο Ρ/Κ ορίζονται οι τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και τόπος παράδοσης ορίζεται ο Ναύσταθμος Σαλαμίνας.

## 5. **ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ**

Ο εργολάβος θα εγγυηθεί την καλή ποιότητα των εκτελεσθεισών εργασιών για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Μέσα στη χρονική περίοδο της εγγυήσεως, ο εργολάβος θα ευθύνεται για την εξάλειψη οποιωνδήποτε ελαττωμάτων ή βλαβών που θα οφείλονται στην εκτέλεση κακής ποιότητας εργασίας ή στη χρήση ακατάλληλων υλικών. Μόλις διαπιστωθούν από την Υπηρεσία ελαττώματα ή βλάβες, θα ειδοποιείται εγγράφως ο εργολάβος το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε μέσα στο χρόνο ισχύος της εγγύησης. Η γραπτή αυτή ειδοποίηση θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο την περιγραφή του ελαττώματος ή της βλάβης που διαπιστώθηκε και την έκταση της ζημιάς που προκλήθηκε. Ο εργολάβος θα υποχρεούται, μετά τη λήψη της παραπάνω ειδοποίησης, να αποκαταστήσει με δικά του μέσα και έξοδα και εντός του συντομότερου δυνατού χρόνου, όλα τα ελαττώματα ή τις βλάβες που καλύπτονται από την εγγύηση.

## 6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6.1 Στην τεχνική προσφορά, επιπλέον των αναφερομένων στις ανωτέρω παραγράφους της προδιαγραφής, θα περιέχονται:

6.2 Συμπληρωμένο αναλυτικό φυλλάδιο συμμόρφωσης με τίτλο «Φύλλο Συμμόρφωσης προς την Τεχνική Προδιαγραφή της Υπηρεσίας» και υπεύθυνη δήλωση του του Ν. 1599/86 στην οποία ο διαγωνιζόμενος θα αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα όλους τους όρους της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής.

6.3 Βεβαίωση που θα δοθεί από το Ρ/Κ ότι επισκέφθηκε το πλοίο έλαβε γνώση όλων των απαιτήσεων των ελασματοουργικών εργασιών.

6.4 Εν ισχύει, πρωτότυπο ή αντίγραφο, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008, ή μεταγενέστερο, για συναφείς με το αντικείμενο εργασίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

6.5 Βεβαίωση του εργολάβου ότι έχει εκτελέσει στο παρελθόν παρόμοιες ή αντίστοιχες εργασίες καθώς και λίστα αυτών των εργασιών.

6.6 Χρονοδιάγραμμα εργασιών.