

ΑΔΑΜ:ΑΔΑ:**ΠΡΟΣ:**

Πίνακας Αποδεκτών

116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Τηλεφ. 2693055039
Φ.831/7233
Σ.2591
Άραξος, 25 Αυγ 26

ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών
(Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης της Υπ' Αριθμ. 93/2026 ΠΥΠ)

ΣΧΕΤ : α. Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 26REQ019666174
β. Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ: 26REQ019666973
γ. ΠΥΠ (93) με ΑΔΑΜ: 26PROC019667066
δ. Φ.831/7208/Σ.2583/24 Αυγ 26/116ΠΜ

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251/23-11-1970) περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/1879/83343/Σ.22957/31-12-2019 Διαπιστωτική Πράξη του ΥΕΘΑ «Περί ορισμού χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (Α' 147), του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)».

ε. Το (α) σχετικό πρωτογενές αίτημα, ως απόρροια της υπ' αρ. 16Α/181 Εντολής Εργασίας της Μ.ΕΦ ποσού: 19.592,00€.

στ. Το (β) σχετικό εγκεκριμένο αίτημα, ως η εκδοθείσα υπ' αρ. 3061/08-04-2026/116ΠΜ ΑΑΥ (ΑΔΑ: ΨΦΦΛ6-2ΞΡ) ποσού 65.000,00€ .

ζ. Τη (γ) σχετική πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε έναν (1) Οικ. Φορείς «Μπίκος Κωνσταντίνος και Σία Ο.Ε.» για αιτούμενη παροχή υπηρεσίας θέματος.

η. Τη ληφθείσα Οικ. Προσφορά του προσκληθέντος ενός (1) Οικ. Φορέα για την παροχή της υπηρεσίας ως εξής:

(1) «Μπίκος Κωνσταντίνος και Σία Ο.Ε. », Α.Φ.Μ.: 998750237, Δ/ΝΣΗ: 22° ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ, ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ, Τ.Κ. 25200, Τηλ:6973435033 συνολικού Ποσού: 19.592,00€.

θ. Τη (δ) σχετική πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών ανάθεσης στον ως άνω Οικ. Φορέα που κατέθεσε προσφορά.

ι. Την αξιολόγηση της ως άνω κατατεθείσας προσφοράς που προσκλήθηκε με τη (γ) σχετική και υπέβαλε τελικώς προσφορά, καθώς και των δικαιολογητικών ανάθεσης από το Τμήμα Οικονομικού της Μονάδας.

ια. Την ανάγκη έκδοσης Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης για κάλυψη απαίτησης Μονάδος.

Αποφασίζουμε

2. Κρίνουμε **αποδεκτή** την προσφορά του κατωτέρω προμηθευτή, καθώς κατατέθηκε εμπρόθεσμα:

α. «Μπίκος Κωνσταντίνος και Σία Ο.Ε. », Α.Φ.Μ.: 998750237, Δ/ΝΣΗ: 22° ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ, ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ, Τ.Κ. 25200, Τηλ:6973435033

3. Κρίνουμε **αποδεκτή** την προσφορά του κατωτέρω προμηθευτή, ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθόσον πληροί τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

α. «Μπίκος Κωνσταντίνος και Σία Ο.Ε. », Α.Φ.Μ.: 998750237, Δ/ΝΣΗ: 22° ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ, ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ, Τ.Κ. 25200, Τηλ:6973435033

4. Κρίνουμε **αποδεκτή** την τεχνική προσφορά του κατωτέρω προμηθευτή, καθόσον πληροί τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

α. «Μπίκος Κωνσταντίνος και Σία Ο.Ε. », Α.Φ.Μ.: 998750237, Δ/ΝΣΗ: 22° ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ, ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ, Τ.Κ. 25200, Τηλ:6973435033.

5. Κρίνουμε **αποδεκτή** την οικονομική προσφορά του κατωτέρω προμηθευτή:

α. «Μπίκος Κωνσταντίνος και Σία Ο.Ε. », Α.Φ.Μ.: 998750237, Δ/ΝΣΗ: 22° ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ, ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ, Τ.Κ. 25200, Τηλ:6973435033, για την προσφερόμενη εργασία, καθόσον πληροί τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

6. Κρίνουμε **αποδεκτά** τα δικαιολογητικά ανάθεσης που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας «Μπίκος Κωνσταντίνος και Σία Ο.Ε. », Α.Φ.Μ.: 998750237, Δ/ΝΣΗ: 22° ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ, ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ, Τ.Κ. 25200, Τηλ:6973435033, κατόπιν της (δ) σχετικής πρόσκλησης, καθόσον υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

7. **Αναθέτουμε** στον οικονομικό φορέα «Μπίκος Κωνσταντίνος και Σία Ο.Ε. », Α.Φ.Μ.: 998750237, Δ/ΝΣΗ: 22^ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ, ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ, Τ.Κ. 25200, Τηλ:6973435033 την εκτέλεση των κάτωθι υπηρεσιών-εργασιών, σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του ως το **Παράρτημα «Α»** της παρούσας:

A/A	Περιγραφή Εργασίας	MM	Ποσότητες	CPV	Τιμή MM χωρίς Φ.Π.Α. (€)	Συνολική Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (€)
1	Εργασίες Αναβάθμισης Μαγειρίου Θερινής ΛΑΞ Μ-407	ΕΑ	1	45300000-0	15.800,00€	15.800,00€
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. (€) :						15.800,00€
Φ.Π.Α. (€) :						3.792,00€
Σύνολο με Φ.Π.Α. (€) :						19.592,00€

8. Οι εκτελεσθείσες Εργασίες θα είναι σύμφωνες με την **Τεχνική Περιγραφή Παραρτήματος «Β»** της παρούσας, βάσει και της κατατεθείσας Υπεύθυνης Δήλωσης του Οικονομικού Φορέα.

9. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων **κρατήσεις ποσοστού 6,1%**, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.

10. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη **Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 8%** επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13 (όπως ισχύει).

11. Οι προς προμήθεια υπηρεσίες καλύπτουν την τεχνική απαίτηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνεται στη (γ) σχετική και στην υποβληθείσα προσφορά του μειοδότη.

12. Χρόνος και Τόπος Παρεχόμενης Υπηρεσίας: Καταληκτική ημερομηνία για την εκτέλεση των συμβατικών υπηρεσιών ορίζεται η **25^η Σεπτεμβρίου 2026**, η οποία εκκινεί από την επόμενη της ημερομηνία σύναψης του Ιδιωτικού Συμφωνητικού.

13. Οι τμηματικές/ενδιάμεσες προθεσμίες έχουν ως εξής: Δεν υφίσταται δυνατότητα.

14. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις της 116 Πτέρυγας Μάχης και κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να καλείται εφόσον επιθυμεί και ο εκπρόσωπος του αντισυμβαλλόμενου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου (είτε οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής είτε παραλαβής με παρατηρήσεις) ή απόρριψης.

15. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης: : Δεν υφίσταται δυνατότητα

16. Δικαιολογητικά πληρωμής: Απαιτούνται τα εξής:

α. Πρωτόκολλο ή βεβαίωση οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του φυσικού αντικειμένου.

β. Τιμολόγιο του αναδόχου.

Προσοχή: Επισημαίνεται ότι, από 01/01/2024 όλοι οι οικονομικοί φορείς είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν Ηλεκτρονικά Τιμολόγια (ΗΤ), μέσω της Εφαρμογής Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (Ε.Δ.Η.Τ.), με τη χρήση του μοναδικού κωδικού της Αναθέτουσας Αρχής (ήτοι 1011.2040000000.0007 για την 116ΠΜ), βάσει των καθοριζόμενων σε ν.4601/2019 (ΦΕΚ Α' 44), ν.4972/2022 (ΦΕΚ Α' 181) και στην υπ' αριθμ. Α.Π. 52445/04 Απρ 23/ΥΟΙ/ΓΓΔΠ/ΓΛΚ/ΓΔΘΒΔΚ (ΑΔΑ: 97Κ8Η/ΖΗ5) Κοινή Υπουργική Απόφαση. Η ανωτέρω υποχρέωση δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. και στις λοιπές δαπάνες το ύψος των οποίων είναι έως δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00€) προ ΦΠΑ.

γ. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης).

17. Διαδικασία - Χρόνος Εξόφλησης: Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Λάρισας, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή του τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής.

18. Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου - Κυρώσεις: Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 217, 218 και 220 του Ν.4412/16.

19. Ο ανάδοχος στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα οφείλει να προσέλθει εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της, δια του νομίμου εκπροσώπου του, στο Τμήμα Οικονομικού της Μονάδας για την υπογραφή του Συμφωνητικού.

20. Έννομη προστασία: Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ ΦΠΑ.

21. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του Συμφωνητικού ανατίθεται στη Μ.Σ.Ε.

22. Πληροφορίες: Σμηνίας (ΥΤΑ) Μαρβάκη Σοφία, Διαχειρίστρια
Δαπανών, Τηλ. 2693055039.



Σμήναρχος (Ι) Κωνσταντίνος Σίτος
Διοικητής 116ΠΜ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Οικονομική προσφορά της εταιρείας «Μπίκος Κωνσταντίνος και Σία Ο.Ε.»
«Β» Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

«Μπίκος Κωνσταντίνος και Σία Ο.Ε. », Α.Φ.Μ.: 998750237, Δ/ΝΣΗ: 22^ο ΧΛΜ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ, ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ, Τ.Κ. 25200,
Τηλ:6973435033

Αποδέκτες για Κοινοποίηση

116ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ - ΜΣΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΡΙΑ "Α" ΣΥΜΜΗΚΕΛΟ
ΣΤΗ ΑΔΦ831/7233/Σ-2591/
125ΑΥΓ26/116ΠΗ ΑΠΟΦ-ΑΛΑΘ.

ΑΔΑ: ΨΨ546-Φ8Π
116 ΠΕΡΥΓΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Τηλεφ. 2693055039
Αραξος, 25 Αυγούστου 2026

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα: ΜΠΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΦΜ: 998750237

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΚΟΣ, 6973435033, mpikosk@gmail.com

ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ, 6973340710, mariakparaskevopoulou@gmail.com

A/A	CPV	Περιγραφή Είδους	MM	Ποσ	Τιμή MM χωρίς Φ.Π.Α. (€)	Συνολική Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (€)
1	4530 0000 -0	Εργασίες Αναβάθμισης Μαγειρίου Θερινής ΛΑΞ Μ-407	1	ΕΑ	15.800,00	15.800,00
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. (€) :						15.800,00
Φ.Π.Α. (€) :						3.792,00
Σύνολο με Φ.Π.Α. (€) :						19.592,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,1%.
2. Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνεται και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση της εργασίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς.
3. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 8% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13.
4. Χρόνος Παράδοσης Εργασιών: **Έως 25/09/2026.**
5. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα – υποχρέωση για υποβολή Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (ΗΤ), μέσω της Εφαρμογής Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (Ε.Δ.Η.Τ.), βάσει των καθορισμένων σε ν.4601/2019 (ΦΕΚ Α' 44), ν.4972/2022 (ΦΕΚ Α' 181) και στην υπ' αριθμ. Α.Π. 52445/04 Απρ23/ΥΟΙ/ΓΓΔΠ/ΓΛΚ/ΓΔΘΒΔΚ (ΑΔΑ: 97Κ8Η/ΖΗ5) Κοινή Υπουργική Απόφαση, εφόσον η εν λόγω δαπάνη έχει συνολική αξία από δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00€) προ ΦΠΑ και άνω: **Υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης Η.Τ.**

Υπογραφή Εταιρείας

"ΣΠΙΘΑ"
ΜΠΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
22ο ΧΛΜ ΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΛΟΥ ΤΚ: 25200, Κ. ΑΧΑΪΑ
ΑΦΜ: 998750237 Δ.Ο.Υ.: ΠΑΤΡΩΝ
ΤΗΛ.: 6973 435033

→ A-L ←

ΠΑΡΑΡΤΗΡΙΑ "Β" ΣΥΛΛΗΜΜΕΝΟ

ΣΤΗ ΑΔΦΘ31/7233/Σ.2591/25 ΑΥΓ 26

116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

116 ΠΗ ΑΠΟΦ. ΑΚΑΘ.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΛΑΞ (M-407)

ΘΕΣΗ: 116 Π.Μ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.592,00€

ΕΤΟΣ: ΑΥΓ. 2026

→ B-L ←

116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΛΑΞ (Μ-407)»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Το αντικείμενο της παρούσας τεχνικής περιγραφής αφορά στην εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης των χώρων του μαγειρείου της θερινής ΛΑΞ «ΥΑΚΙΝΘΟΣ» (Μ-407), το οποίο θα συμβάλλει στη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων εξυπηρέτησης του χώρου και την διαμόρφωση μίας άρτιας και λειτουργικά ορθής εγκατάστασης.

Πριν από οποιαδήποτε εργασία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει λεπτομερή αυτοψία όλων των χώρων όπου πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες. Η αυτοψία δεν θα περιορίζεται μόνο στην επιβεβαίωση των διαστάσεων, αλλά θα περιλαμβάνει την καταγραφή της πραγματικής κατάστασης των επιφανειών και κάθε άλλου στοιχείου που δύναται να επηρεάσει την ποιότητα ή τη μέθοδο εκτέλεσης των εργασιών. Οποιαδήποτε απόκλιση από τα στοιχεία της παρούσας ή οποιαδήποτε δυσμενής συνθήκη διαπιστωθεί κατά την αυτοψία θα γνωστοποιείται εγγράφως στην Υπηρεσία πριν από την έναρξη των εργασιών, συνοδευόμενη από τεχνική έκθεση και φωτογραφική τεκμηρίωση.

Η πρόσβαση στα σημεία εκτέλεσης των εργασιών θα πραγματοποιείται με προσωρινά μεταλλικά ικριώματα, τα οποία θα εγκατασταθούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του έργου. Τα ικριώματα θα επιτρέπουν την ασφαλή μετακίνηση προσωπικού και υλικών, θα εξασφαλίζουν επαρκή χώρο εργασίας και θα προστατεύουν τόσο τους εργαζομένους όσο και τους χρήστες του κτιρίου από τον κίνδυνο πτώσης αντικειμένων. Καθ' όλη τη διάρκεια παραμονής τους στο έργο θα επιθεωρούνται συστηματικά, θα συντηρούνται και θα διατηρούνται σε κατάσταση πλήρους λειτουργικής και στατικής επάρκειας μέχρι την ολοκλήρωση όλων των σχετικών εργασιών.

Η πρόσβαση στα σημεία εκτέλεσης των εργασιών θα πραγματοποιείται με χρήση πλήρους εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), τα οποία ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει για το σύνολο του προσωπικού των συνεργείων του. Τα μέσα αυτά είναι σημαντικά για τη πλήρη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων και ως εκ τούτου καθ' όλη τη διάρκεια παραμονής των εργαζομένων θα επιθεωρούνται συστηματικά, για την εφαρμογή των μέσων και μέτρων ατομικής προστασίας μέχρι την ολοκλήρωση όλων των σχετικών εργασιών.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το σύνολο των εργασιών θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠαΔ 6-20/18/ΓΕΑ.

→ B-2 →

3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Συνοπτικά, οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι παρακάτω:

3.1 Οικοδομικές Εργασίες

3.1.1 Κατασκευή νέων εσωτερικών τοιχοποιιών πληρώσεως από δομική οπτοπλινθοδομή.

3.1.2 Διαμόρφωση νέων επιχρισμάτων και χρώση επί των επιφανειών αυτών.

3.1.3 Κατασκευή ψευδοροφής από ανθυγρη – πυράντοχη γυψοσανίδα συνολικής επιφάνειας 21τ.μ.

3.1.4 Αποξήλωση δύο (2) θυρών αλουμινίου μετά των κασών τους και τοποθέτηση νέων.

3.1.5 Αποξήλωση ειδών υγιεινής και κατάργηση – σφράγιση αντίστοιχων παροχών ύδρευσης – αποχέτευσης.

3.1.6. Εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης με κάμερες και συστήματος συναγερμού.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

4.1 Γενικοί Όροι

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, να μελετήσει πλήρως το σύνολο της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής, των εγκεκριμένων σχεδίων, των τεχνικών προδιαγραφών και κάθε συμπληρωματικού στοιχείου που αποτελεί μέρος της σύμβασης. Θεωρείται ότι με την υπογραφή της σύμβασης έχει λάβει γνώση των πραγματικών συνθηκών του έργου, των δυσχερειών πρόσβασης, των περιορισμών λειτουργίας του κτιρίου, των απαιτήσεων ασφαλείας, καθώς και κάθε άλλης παραμέτρου που ενδέχεται να επηρεάσει τον τρόπο και τον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών.

Πριν από την εγκατάσταση του εργοταξίου ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει λεπτομερή επιθεώρηση όλων των χώρων στους οποίους πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες και θα καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση των δομικών στοιχείων, των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, των κουφωμάτων, των δαπέδων, των ψευδοροφών, των δικτύων και κάθε άλλου στοιχείου που ενδέχεται να επηρεαστεί από τις εργασίες. Η καταγραφή θα συνοδεύεται από φωτογραφική τεκμηρίωση και θα παραδίδεται στην Υπηρεσία πριν από την έναρξη των επεμβάσεων. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην τεκμηρίωση της αρχικής κατάστασης και στην αποφυγή αμφισβητήσεων κατά την ολοκλήρωση του έργου.

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την οργάνωση του εργοταξίου, τη διαδοχή των εργασιών και τον συντονισμό όλων των συνεργείων. Ο προγραμματισμός των εργασιών θα γίνεται με τρόπο ώστε να αποφεύγονται αλληλεπικαλύψεις διαφορετικών ειδικοτήτων στον ίδιο χώρο, να περιορίζεται η πιθανότητα πρόκλησης φθορών σε ήδη ολοκληρωμένες εργασίες και να διασφαλίζεται η συνεχής και ασφαλής λειτουργία των χώρων που δεν αποτελούν αντικείμενο του έργου. Σε περίπτωση που απαιτηθεί προσωρινή διακοπή λειτουργίας εγκαταστάσεων ή δικτύων, αυτή θα

→ B3 ←

πραγματοποιείται μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας και σε χρόνο που θα προκαλεί τη μικρότερη δυνατή όχληση.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα υποβάλλονται προς έγκριση πριν από την ενσωμάτωσή τους. Ο Ανάδοχος θα προσκομίζει για κάθε υλικό τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά συμμόρφωσης, Δήλωση Επιδόσεων όπου απαιτείται, οδηγίες εφαρμογής του κατασκευαστή και κάθε άλλο στοιχείο που θα ζητηθεί από την Υπηρεσία. Η έγκριση ενός υλικού δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη για την καταλληλότητά του ούτε περιορίζει το δικαίωμα της Υπηρεσίας να απορρίψει υλικά που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα εγκεκριμένα δείγματα ή εμφανίζουν αλλοιώσεις λόγω ακατάλληλης μεταφοράς ή αποθήκευσης.

Η αποθήκευση των υλικών θα πραγματοποιείται σε προστατευμένους χώρους, απαλλαγμένους από υγρασία, σκόνη και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Τα προϊόντα θα τοποθετούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας και μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους στοίβαξης. Γυψοσανίδες που έχουν απορροφήσει υγρασία, μεταλλικά στοιχεία με εμφανή διάβρωση, δοχεία χρωμάτων με αλλοιωμένο περιεχόμενο ή υλικά που έχουν υπερβεί τη διάρκεια ζωής τους δεν θα χρησιμοποιούνται και θα απομακρύνονται άμεσα από το εργοτάξιο.

Καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των υφιστάμενων κατασκευών και του εξοπλισμού. Δάπεδα, κουφώματα, υαλοστάσια, ηλεκτρολογικοί πίνακες, φωτιστικά σώματα, στόμια αεραγωγών, συσκευές κλιματισμού και κάθε άλλο στοιχείο που δεν αντικαθίσταται θα προστατεύονται με κατάλληλα μέσα πριν από την έναρξη των εργασιών. Η προστασία θα παραμένει σε θέση μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση των αντίστοιχων εργασιών και θα αφαιρείται μόνο μετά τον τελικό καθαρισμό των χώρων. Οποιαδήποτε φθορά προκληθεί από πλημμελή προστασία θα αποκαθίσταται άμεσα με δαπάνη του Αναδόχου.

Ιδιαίτερη μέριμνα θα λαμβάνεται για την αποφυγή διασποράς σκόνης στους γειτονικούς χώρους. Κατά τις εργασίες καθαίρεσης, λείανσης, τριβής ή κοπής υλικών θα χρησιμοποιούνται μέσα τοπικής συγκράτησης της σκόνης, προσωρινά διαχωριστικά, κατάλληλα καλύμματα και συστήματα αναρρόφησης, όπου απαιτείται. Τα προϊόντα καθαίρεσης δεν θα αποθηκεύονται προσωρινά στους χώρους εργασίας πέραν του απολύτως αναγκαίου χρόνου, αλλά θα συλλέγονται καθημερινά και θα απομακρύνονται προς τους προβλεπόμενους χώρους διαχείρισης αποβλήτων.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί το εργοτάξιο σε κατάσταση συνεχούς τάξης και καθαριότητας. Μετά την ολοκλήρωση κάθε ημερήσιας εργασίας θα απομακρύνονται τα άχρηστα υλικά, οι συσκευασίες, τα προϊόντα καθαίρεσης και κάθε στοιχείο που μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο για τους εργαζομένους ή να επηρεάσει την ποιότητα των επόμενων εργασιών. Η τελική παράδοση κάθε χώρου θα πραγματοποιείται μόνο μετά από πλήρη καθαρισμό όλων των επιφανειών και αποκατάσταση της λειτουργικής και αισθητικής τους κατάστασης.

Η ποιότητα του έργου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. Για τον λόγο αυτό θα διενεργεί εσωτερικούς ποιοτικούς ελέγχους πριν από κάθε αίτημα επιθεώρησης από την Υπηρεσία. Εργασίες που αποκλίνουν από τις απαιτήσεις της παρούσας, των τεχνικών προδιαγραφών ή των οδηγιών των κατασκευαστών δεν θα θεωρούνται αποδεκτές και θα αποξηλώνονται ή θα

→ B-4 ←

επανακατασκευάζονται χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, μέχρι να επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση με τις συμβατικές απαιτήσεις. Με την ολοκλήρωση κάθε επιμέρους φάσης των εργασιών θα πραγματοποιείται πλήρης καθαρισμός των χώρων και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων υλικών, έτσι ώστε το έργο να παραδίδεται σταδιακά σε άριστη κατάσταση, χωρίς εκκρεμότητες και χωρίς να απαιτούνται συμπληρωματικές επεμβάσεις.

4.2 Παραλαβή, Έλεγχος και Έγκριση Υλικών

Η ποιότητα των υλικών που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη της προβλεπόμενης λειτουργικότητας, ανθεκτικότητας και διάρκειας ζωής των κατασκευών. Για τον λόγο αυτό κανένα υλικό δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία τεχνικού ελέγχου και εγκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η ευθύνη για την επιλογή, προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και τελική καταλληλότητα όλων των υλικών βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ανεξάρτητα από τον βαθμό ελέγχου ή τις εγκρίσεις που θα χορηγηθούν κατά τη διάρκεια του έργου.

Πριν από την πρώτη παράδοση οποιουδήποτε υλικού στο εργοτάξιο, ο Ανάδοχος θα υποβάλει πλήρη φάκελο τεχνικής τεκμηρίωσης, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή, τις δηλώσεις επιδόσεων, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης, τις οδηγίες εφαρμογής, τα δελτία δεδομένων ασφαλείας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται για την πλήρη αξιολόγηση της καταλληλότητας του προϊόντος. Η τεχνική τεκμηρίωση θα είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα και θα αφορά αποκλειστικά το προϊόν που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, χωρίς γενικές ή αόριστες αναφορές σε οικογένειες προϊόντων.

Η έγκριση ενός προϊόντος θα βασίζεται τόσο στα τεχνικά χαρακτηριστικά του όσο και στη συμβατότητά του με τα υπόλοιπα στοιχεία της κατασκευής. Ιδιαίτερη σημασία θα αποδίδεται στη λειτουργία του συστήματος ως ενιαίου συνόλου και όχι στην αξιολόγηση μεμονωμένων υλικών. Για τον λόγο αυτό, σε περιπτώσεις όπου προβλέπεται η εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων, όπως στα συστήματα βαφής πολλαπλών στρώσεων, δεν θα γίνονται αποδεκτοί αυθαίρετοι συνδυασμοί προϊόντων διαφορετικών κατασκευαστών, εκτός εάν αποδεικνύεται με επίσημη τεχνική τεκμηρίωση ότι η συγκεκριμένη σύνθεση έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί.

Με την άφιξη των υλικών στο εργοτάξιο θα πραγματοποιείται λεπτομερής οπτικός έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι συσκευασίες είναι άθικτες, ότι τα προϊόντα δεν παρουσιάζουν ίχνη μηχανικών καταπονήσεων ή έκθεσης σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες και ότι οι κωδικοί παρτίδας, οι ημερομηνίες παραγωγής και οι ημερομηνίες λήξης συμφωνούν με τα στοιχεία της τεχνικής τεκμηρίωσης. Υλικά με παραμορφώσεις, ίχνη υγρασίας, διάβρωση, σχισίματα, αλλοίωση του περιεχομένου ή φθορά της εργοστασιακής συσκευασίας θα θεωρούνται ακατάλληλα και θα απομακρύνονται άμεσα από το εργοτάξιο.

Η αποθήκευση των υλικών θα πραγματοποιείται σε κατάλληλους χώρους, προστατευμένους από βροχή, υγρασία, άμεση ηλιακή ακτινοβολία και ακραίες θερμοκρασίες. Τα δοχεία ασταριών, χρωμάτων, στόκων και λοιπών χημικών προϊόντων θα φυλάσσονται στις θερμοκρασίες που προβλέπονται από τον κατασκευαστή, χωρίς να εκτίθενται σε παγετό ή υπερβολική θερμότητα.

→ B-5 ←

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε τη διενέργεια εργαστηριακών δοκιμών ή συμπληρωματικών ελέγχων για οποιοδήποτε υλικό, ακόμη και αν αυτό έχει ήδη εγκριθεί ή χρησιμοποιείται σε προηγούμενα στάδια του έργου. Σε περίπτωση που από τους ελέγχους αυτούς προκύψει ότι το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις της μελέτης ή αποκλίνει από τις δηλωμένες ιδιότητές του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει το σύνολο της αντίστοιχης παρτίδας, καθώς και οποιοδήποτε τμήμα του έργου έχει ήδη κατασκευαστεί με το συγκεκριμένο υλικό, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η τελική αποδοχή ενός υλικού δεν θα βασίζεται αποκλειστικά στην ύπαρξη πιστοποιητικών ή στην προσκόμιση τεχνικών φυλλαδίων. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί και η επιτυχής συμπεριφορά του κατά την εφαρμογή στο κτίριο. Εφόσον κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστωθούν δυσκολίες εφαρμογής, ανεπαρκής πρόσφυση, ασυμβατότητα με γειτονικά υλικά, αποκλίσεις από την προβλεπόμενη εμφάνιση ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό που επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα της κατασκευής, η Υπηρεσία δύναται να διατάξει την άμεση διακοπή χρήσης του προϊόντος και την αντικατάστασή του από άλλο κατάλληλο υλικό, ανεξάρτητα από την ύπαρξη προηγούμενης έγκρισης.

Η διαδικασία έγκρισης των υλικών δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τη συνολική ευθύνη για την ποιότητα του έργου. Η ευθύνη αυτή παραμένει αποκλειστικά δική του μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου και εκτείνεται σε κάθε υλικό, κατασκευαστική λεπτομέρεια και μέθοδο εφαρμογής που επιλέγεται κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

5. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ

5.1 Αποξήλωση υφιστάμενων θυρών

Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει πλήρης περιγραφή των αποξηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν επί υφιστάμενων εξωτερικών θυρών αλουμινίου και ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών. Ειδικότερα, θα αποξηλωθούν δύο (2) θύρες αλουμινίου μετά των κασών και του συνόλου των εξαρτημάτων λειτουργίας τους (μεντεσέδες, κλειδαριές, μηχανισμοί επαναφοράς, αρμοκάλυπτρα). Η αποξήλωση θα εκτελείται με προσοχή, κατά κανόνα με εργαλεία χειρός έτσι ώστε να μην προκληθεί βλάβη στις παρειές των ανοιγμάτων ή στα παρακείμενα δομικά στοιχεία του κτιρίου. Επιπρόσθετα, η κοπή των αγκυρίων στερέωσης της κάσας θα γίνει κατά προτίμηση με τροχό ή παλινδρομικό πριόνι και όχι με κρουστικά μέσα.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών αποξήλωσης θα εκτελείται τοπική αποκατάσταση των παρειών, ποδιών και ανωφλιών των ανοιγμάτων με τσιμεντοκονίαμα για να διαμορφωθεί υπόστρωμα κατάλληλο για την τοποθέτηση νέων θυρών αλουμινίου όπως περιγράφεται σε επόμενη παράγραφο.

Τα αποξηλωμένα κουφώματα αλουμινίου, αποτελούν υλικό της Υπηρεσίας και οφείλει ο Ανάδοχος να τα παραδώσει καθαρά και διαλογισμένα. Σε περίπτωση που αυτά δεν κριθούν κατάλληλα για χρήση ή δεν είναι ανακτήσιμα θα διατίθενται προς ανακύκλωση όπως ορίζεται σε επόμενη παράγραφο.

→ B-6 ←

5.2 Αποξήλωση ειδών υγιεινής

Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει πλήρης περιγραφή των αποξηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν σε WC εντός του μαγειρείου, το οποίο θα σφραγιστεί με τη διαμόρφωση τοιχοποιίας.

Θα πραγματοποιηθεί αποξήλωση μίας (1) λεκάνης, ενός (1) νιπτήρα με το στήριγμα του και μίας (1) μπαταρίας μίξεως, μετά των γωνιακών διακοπών, των εύκαμπτων σωλήνων σύνδεσης και των σιφωνιών. Πριν την έναρξη των αποξηλώσεων, θα γίνει διακοπή και εκκένωση του δικτύου ύδρευσης του χώρου από το πλησιέστερο φρεάτιο και θα γίνει προσωρινή επιπλέον σφράγιση της αποχέτευσης, ώστε να αποκλειστεί η διαφυγή οσμών και αερίων προς τους υπόλοιπους χώρους του Μαγειρείου.

Τα είδη υγιεινής θα αποξηλώνονται ακέραια όπου είναι εφικτό και απαγορεύεται ρητά η θραύση υαλωδών ειδών υγιεινής εντός του χώρου, καθώς αυτό μπορεί να οδηγεί σε τραυματισμό του προσωπικού που εργάζεται είτε σε αυτό είτε στους λοιπούς χώρους της εγκατάστασης.

6. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

6.1 Δίκτυο ύδρευσης

Οι παροχές ύδρευσης (κρύο – ζεστό), οι οποίες εξυπηρετούσαν τα καταργούμενα είδη υγιεινής θα απομονωθούν και θα σφραγιστούν πλήρως από τα πλησιέστερα αντίστοιχα φρεάτια – συλλέκτες ώστε να μην υπάρχουν τμήματα των δικτύων (νεκροί κλάδοι) με λιμνάζοντα ύδατα – προϊόντα πλύσεων. Το παραπάνω, αποτελεί εξασφάλιση αποφυγής μικροβιακής επιβάρυνσης όπως αυτά ορίζονται κατά ΕΛΟΤ EN 806-2 και EN 1717.

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η κατάργηση ενός κλάδου, αυτός θα σφραγίζεται στεγανά με ορειχάλκινο/ ανοξείδωτο υλικό και θα γίνει χρήση κατάλληλου στεγανοποιητικού υλικού πιστοποιημένου για χρήση σε δίκτυο πόσιμου νερού.

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών, θα εκτελείται δοκιμή στεγανότητας του δικτύου κατά ΕΛΟΤ EN 806-4, με πίεση δοκιμής τουλάχιστον 1,1 φορές της μέγιστης πίεσης λειτουργίας και διατήρηση αυτής επί χρονικό διάστημα που δεν θα επιτρέπεται η πτώση πίεσης του δικτύου.

6.2 Δίκτυο αποχέτευσης

Οι καταργούμενοι κλάδοι του δικτύου αποχέτευσης, θα σφραγίζονται αεροστεγώς με PVC-U, συγκολλούμενο με κατάλληλη κόλλα ώστε να αποκλείεται πλήρως η διαφυγή οσμών του δικτύου προς τους χώρους παρασκευής και διάθεσης τροφίμων του μαγειρείου.

Απαγορεύεται ρητά η κατάργηση τμήματος του δικτύου που λειτουργεί ως αερισμός στήλης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τμήμα του δικτύου έχει καταργηθεί και συμμετέχει στον αερισμό του δικτύου, ο αερισμός θα αποκαθίσταται με δαπάνη του Ανάδοχου με ισοδύναμη διάταξη (π.χ. βαλβίδα εισαγωγής αέρα κατά ΕΛΟΤ EN 12380), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΕΛΟΤ EN 12056-2.

→ B-7 ←

Τα υφιστάμενα σιφώνια δαπέδου που καταργούνται σφραγίζονται μόνιμα με στεγανή πλήρωση και αποκαθίσταται στη συνέχεια η προέκταση της στρώσης, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης επιπεδότητα με το υπόλοιπο δάπεδο του χώρου.

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών, τα σημεία στα οποία έχουν γίνει οι απαιτούμενες παρεμβάσεις, θα αποκαθίστανται πλήρως με υλικά όμοια των υφισταμένων, ώστε οι επιφάνειες να παραμένουν λείες, μη – απορροφητικές και ευχερώς καθαριζόμενες και απολυμαινόμενες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο (ΕΚ) 852/2004.

7. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

Θα κατασκευαστεί και θα διαμορφωθεί νέα εσωτερική τοιχοποιία συνολικής επιφάνειας εξήντα (60) τετραγωνικών μέτρων, από δομική οπτοπλινθοδομή για τη σφράγιση των καταργούμενων ανοιγμάτων και τη διαμόρφωση νέου χωρίσματος.

7.1 Υλικά

Θα χρησιμοποιηθούν διάτρητοι οπτόπλινθοι κατά ΕΛΟΤ EN 771-1, υποχρεωτικά με σήμανση CE ονομαστικών διαστάσεων 6X9X19cm, κατηγορίας II με ποσοστό οπών και αντοχή σε θλίψη σύμφωνα με τη Δήλωση Επιδόσεων του παραγωγού.

Θα τοποθετηθεί κονίαμα δόμησης γενικής χρήσεως (G) κατηγορίας αντοχής M5 κατ'ελάχιστον, κατά ΕΛΟΤ EN 998-2, εργοστασιακής παραγωγής ή παρασκευαζόμενο επί τόπου με σταθερή αναλογία συστατικών.

7.2 Εκτέλεση

Πριν την έναρξη της δόμησης, θα γίνει επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας έδρασης από σκόνες, λίπη και άλλα στοιχεία και στη συνέχεια θα γίνει επαρκής διαβροχή. Η δόμηση θα εκτελεστεί κατά κανονικές οριζόντιες στρώσεις, με πλήρη πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρμών και πάχος αρμού 10mm (επιτρεπτή απόκλιση 3mm). Η νέα τοιχοποιία θα συνδέεται με τα υφιστάμενα κατακόρυφα δομικά στοιχεία με ανοξείδωτους συνδέσμους ανά δύο (2) το πολύ στρώσεις και ανά απόσταση όχι μεγαλύτερη των 500mm κατ' ύψος.

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών και με πάροδο επαρκούς χρόνου από τη δόμηση, θα γίνεται σφήνωση της ανώτατης στρώσης προς την οροφή. Η πλήρωση θα γίνεται με μη συρρικνούμενο κονίαμα ή όπου απαιτείται αποσύζευξη από τον Φ.Ο. με ελαστομερές υλικό πληρώσεως.

Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε επέμβαση, διάτρηση ή αποκοπή σε στοιχεία του φέροντος οργανισμού και τέλος η κατακορυφότητα και η επιπεδότητα της τοιχοποιίας θα ελέγχεται από την Υπηρεσία με αλφάδι και πήχη με την επιτρεπόμενη απόκλιση να ορίζεται στα 5mm και επιπεδότητα 5mm υπό πήχη 2m.

→ B-8 ←

8. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΥΡΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Θα γίνει με μέριμνα του Αναδόχου προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) θυρών αλουμινίου προς αντικατάσταση των αντίστοιχων που αποξηλώθηκαν με τις ακριβείς θέσεις και διαστάσεις να ορίζονται από την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό το οποίο θα πραγματοποιήσει τη τοποθέτηση των θυρών, οφείλει να εναρμονίζεται πλήρως με τα οριζόμενα κατά ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-03-08-03-00. Οι θύρες θα φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE και θα συνοδεύονται από Δήλωση Επιδόσεων, κατά ΕΛΟΤ EN 14351-1.

Το προφίλ αλουμινίου των θυρών οφείλει να αποτελείται από κράμα EN AW-6060 ή EN AW-6063, σε κατάσταση T5 ή T6 σύμφωνα με τα οριζόμενα κατά ΕΛΟΤ EN 573-3 και EN 755-2 Επιπλέον, το ελάχιστο απαιτούμενο πάχος τοιχώματος των φερόντων στοιχείων του προφίλ θα είναι 1,5mm ενώ δεν θα γίνονται αποδεκτά προφίλ μικρότερου πάχους από αυτό ή μη πιστοποιημένης προέλευσης. Το ελάχιστο δομικό βάθος της κάσας θα είναι 70mm και στο σύνολο τους οι θύρες θα διαθέτουν θερμοδιακοπή, ενώ η στεγάνωση θα εξασφαλίζεται με βύσματα EPDM ή θερμοπλαστικό ελαστομερές ανθεκτικά σε γήρανση και υπεριώδη ακτινοβολία.

Οι ελάχιστες απαιτούμενες επιδόσεις των επιλεγμένων θυρών, θα διαθέτουν αεροπερατότητα κλάσης 3 κατά ΕΛΟΤ EN 12207, υδατοστεγανότητα κλάσης 5^A κατά ΕΛΟΤ EN 12208, αντίσταση σε ανεμοπίεση κλάσης C3 κατά ΕΛΟΤ EN 12210 και συντελεστή θερμοπερατότητας κουφώματος (Uw), υπολογιζόμενος κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10077-1/2 όχι μεγαλύτερο από τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή που ορίζει ο ΚΕΝΑΚ για τη κλιματική ζώνη της εγκατάστασης.

9. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Επί της νέας τοιχοποιίας θα γίνει διαμόρφωση επιχρίσματος σε τρείς στρώσεις συνολικού πάχους 20 έως 25mm., με κονίαμα κατά ΕΛΟΤ EN 998-1 γενικής χρήσεως (GP), κατηγορίας αντοχής CS II κατ' ελάχιστο. Στις ζώνες επαφής νέας και υφιστάμενης τοιχοποιίας θα ενσωματώνεται στο λάσπωμα ταινία υαλοπλέγματος πλάτους τουλάχιστον 200mm, εκατέρωθεν της διεπιφάνειας προς αποφυγή ρηγματώσεων συστολής. Σε τυχόν ελεύθερες κατακόρυφες ακμές θα τοποθετούνται γωνιόκρανα από γαλβανισμένο χάλυβα ή PVC με ενσωματωμένο πλέγμα.

Οι χρωματισμοί που θα εκτελεστούν επί των νέων επιφανειών (τοιχοποιία και ψευδοροφή) θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα κατά ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-03-10-02-00, με προηγούμενη δηλαδή εφαρμογή ασταριού (υποστρώματος) και δύο (2) τελικές στρώσεις. Τα χρώματα θα είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ/VOG), σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ, δεδομένης της χρήσης του χώρου και της συνεχής παρουσίας προσωπικού.

10. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

Θα πραγματοποιηθεί κατασκευή ψευδοροφής συνολικής επιφάνειας 21 τμ. από γυψοσανίδα άνθυγρη-πυράντοχη σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-01 και ΕΛΟΤ EN 13964. Οι γυψοσανίδες θα έχουν πάχος 12,5mm, τύπου DFH2 (συνδυασμένης βελτιωμένης συνοχής πυρήνα εν θερμών και μειωμένης

→ B-9 ←

υδατοαπορροφητικότητας) ή εναλλακτικά τύπου H2 και τύπου DF κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία. Επιπλέον, ο μεταλλικός σκελετός και οι αναρτήσεις θα είναι από γαλβανισμένο χάλυβα και η αντίδραση στη φωτιά των γυψοσανίδων θα είναι τουλάχιστον κατηγορίας A2-s1,d0.

11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Στο χώρο του μαγειρείου, θα γίνει εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης με κάμερες (CCTV) και σύστημα συναγερμού, για τη προστασία των χώρων, των προϊόντων – τροφίμων και τη διασφάλιση της ασφάλειας. Ο ακριβής αριθμός, ο τύπος και οι θέσεις τοποθέτησης των καμερών και των ανιχνευτών του συστήματος συναγερμού, θα καθοριστούν μεταξύ Αναδόχου και Υπηρεσίας κατόπιν συνεννόησης και μετά από αυτοψία επί τόπου, με γνώμονα τη πλήρη κάλυψη των σημείων εισόδου – εξόδου και των χώρων παρασκευής και αποθήκευσης τροφίμων, χωρίς την ύπαρξη τελικά οποιαδήποτε νεκρής ζώνης.

11.1 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η λειτουργία του συστήματος βιντεοεπιτήρησης – συναγερμού συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), τον Ν. 4624/2019 και την υπ' αριθμ. 1/2011 Οδηγία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα πεδία θέασης, περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς ασφάλειας ενώ δεν θα λαμβάνεται εικόνα από χώρους αποκλειστικής χρήσης του προσωπικού (αποδυτήρια, χώροι ανάπαυσης και υγιεινής). Θα υπάρχει τοποθέτηση σε ευδιάκριτα σημεία ενημερωτικών πινακίδων καθώς και σε κάθε σημείο εισόδου στους επιτηρούμενους χώρους, με τη πρόσβαση στο σύστημα να περιορίζεται σε εξουσιοδοτημένο αποκλειστικά προσωπικό.

→ B-10 ←