



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29
 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος
 Πληροφορίες: Θεοδοσιάδου Φωτεινή
 Τηλ : 2132030638
 email:theodosiadiou@ dionysos.gr

Άγιος Στέφανος 10/ 11/2020
 Αριθ. Πρωτ :28279
 Αρ. Απόφ. Δημάρχου:2993

Απευθείας Ανάθεση «Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης και πιστοποίησης Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Πινάκων) Κτιρίων Υπηρεσιών του Δήμου»

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
- 3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
- 4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
- 5) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθénης)
- 6) Την 2846/26335/22-10-2020 (ΑΔΑ Ω8ΨΙΩ93-ΞΑΒ) Απόφαση του Δημάρχου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της «**Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης και πιστοποίησης Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Πινάκων) Κτιρίων Υπηρεσιών του Δήμου**» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», σύμφωνα με το αρθρο 118 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθénης)
- 7) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την υπ' αριθμ. αριθ 775/7-10-2020 Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης (ΑΔΑ:6ΙΖΜΩ93-Σ7Δ) 20REQ007469015 2020-10-13 ως εξής στον Κ.Α. 10.6261.0013 με τίτλο «Συντήρηση και πιστοποίηση Εσωτερικών Ηλεκτρικών Πινάκων » για ποσό 3.707,60 ο.ε 2020
- 8) Την υπ' αριθ. 26892/27-10-2020 πρόσκληση του Δημάρχου προς Όλους του ενδιαφερόμενους.
- 9) Την υπ' αριθ 27999/6-11-2020 εμπρόθεσμα υποβληθείσα προσφορά του "ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡ.ΠΕΤΡΟΣ " ποσού 3062,80 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
- 10) Το υπ' αριθ 20REQ007394157 2020-09-30 πρωτογενές αίτημα με CPV: 50711000-2 με τίτλο "Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίου " .
- 11) Την αριθ. πρωτ. 2401/21846/11-9-2020 (ΑΔΑ:ΨΩΓΕΩ93-Κ42) Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε την προμήθεια για «**Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης και πιστοποίησης Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Πινάκων) Κτιρίων Υπηρεσιών του Δήμου**»
2. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, στον " ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡ.ΠΕΤΡΟΣ " ΑΦΜ 152832118 ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

,ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 5 - Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΤΚ 146 71 , τηλ.: 210 6209673 ,έναντι του ποσού των τριών χιλιάδων εξήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (3.062,80€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ειδικότερα,

ΚΕΠ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Μεταφορά γραμμών φωτισμού από τον πίνακα κοινοχρήστων στο υπόγειο στον πίνακα του χώρου αναμονής του ΚΕΠ και του γραφείου δίπλα με καλώδιο NYM 3X1.5mm² (20m) και ασφάλεια 10Α.

Δ.Ε. ΔΡΟΣΙΑΣ

Τοποθέτηση ενός εξωτερικού μεταλλοπλαστικού πίνακα 2 σειρών με τα κάτωθι υλικά:

- 1 γενικός διακόπτης 3X40Α
- 1 Ρελέ διαρροής 30 mA
- 3 ενδεικτικές λυχνίες
- 5 αυτόματες ασφάλειες 16 Α
- 2 αυτόματες ασφάλειες 10 Α

Η τροφοδοσία του πίνακα να γίνει με καλώδιο ΝΥΥ 5Χ4 mm² από τον γενικό πίνακα υπογείου η όδευση του οποίου θα γίνει από την εξωτερική πλευρά του κτιρίου μέσα σε πλαστική σωλήνα βαρέους τύπου με κατάλληλα εξαρτήματα.

Στο νέο πίνακα θα μπουν όλες οι γραμμές του δώματος οι οποίες τώρα τροφοδοτούνται από τον πίνακα του 1ου ορόφου με καλώδιο 3Χ1.5mm² για τις γραμμές φωτισμού και με καλώδιο 3Χ2.5mm² για τις γραμμές κλιματιστικών.

Το σύνολο των γραμμών θα εγκατασταθούν εντός πλαστικού καναλιού διαστάσεων 20Χ13mm.

Δ.Ε. ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Εγκατάσταση νέου εξωτερικού μεταλλοπλαστικού πίνακα 2 σειρών όπου θα έχει το υπάρχων διακοπτικό υλικό (αυτόματες μερικές ασφάλειες) και επιπρόσθετα θα τοποθετηθούν τα παρακάτω υλικά:

- 1 γενικός διακόπτης 3Χ40Α,
- 3 ενδεικτικές λυχνίες,
- 1 αυτόματη ασφάλεια 10Α.

Η αυτόματη ασφάλεια 10Α θα χρησιμοποιηθεί για τον φωτισμό του χώρου που τώρα τροφοδοτείται από το πολιτιστικό κέντρο.

Η όδευση της νέας γραμμής φωτισμού θα γίνει με καλώδιο NYM (15m) από το κουτί διακλαδώσεως μέσα σε πλαστικό κανάλι.

Τοποθέτηση ενός εξωτερικού πίνακα μεταλλοπλαστικού 3 σειρών στο χώρο του ΚΑΠΗ με τα κάτωθι υλικά:

- 1 γενικός διακόπτης 3Χ40Α,
- 1 Ρελέ διαρροής 30mA,
- 3 ενδεικτικές λυχνίες,
- 5 αυτόματες ασφάλειες 16Α,
- 2 αυτόματες ασφάλειες 10Α.

Ο νέος πίνακας να τροφοδοτεί όλες τις γραμμές του ΚΑΠΗ η τροφοδοσία των οποίων τώρα γίνεται από τον πίνακα του υπογείου.

Η παροχή του νέου πίνακα να είναι με καλώδιο NYM 5Χ10mm².

Στον καινούργιο πίνακα θα είναι όλες οι γραμμές του ΚΑΠΗ οι οποίες τώρα τροφοδοτούνται από τον πίνακα του υπογείου με καλώδιο 3Χ1.5mm² για τις γραμμές φωτισμού και με καλώδιο 3Χ2.5mm² για τις γραμμές ριζών.

Η αποκατάσταση των εν λόγω ελλείψεων μαζί με όσες ακόμη επιπλέον, παρεμφερείς, ελλείψεις – βλάβες διαπιστωθούν από τον έλεγχο και τις μετρήσεις που θα διεξαχθούν, αποτελούν προϋπόθεση για την πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ HD 384 των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτιρίων που προαναφέρθηκαν.

ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Έκδοση πιστοποιητικού κατά ΕΛΟΤ HD 384 για νέα παροχή ΔΕΔΔΗΕ (3x125Α) στην Πλατεία Δημοκρατίας.

A/A	ΕΡΓΑΣΙΑ & ΥΛΙΚΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
A	ΚΕΠ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ			
1	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ (3Χ1,5ΜΜ2)	22 μέτρα	6	132,00
2	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10Α	1 τμχ	8	8,00
3	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ HD384	1 τμχ	100	100,00
B	ΔΕ ΔΡΟΣΙΑΣ			
1	ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΣΕΙΡΩΝ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟΣ	1 τμχ	250	250,00
2	ΓΡΑΜΜΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (3Χ1,5ΜΜ2)	15 μέτρα	6	90,00
3	ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΙΖΩΝ (3Χ2,5ΜΜ2)	20 μέτρα	8	160,00
4	ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΥΥ (5Χ4ΜΜ2)	21 μέτρα	10	210,00
5	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ HD384	1 τμχ	100	100,00
Γ	ΔΕ ΔΙΟΝΥΣΟΥ			
1	ΚΟΥΤΙ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΥΛΙΚΑ	1 τμχ	180	180,00
2	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ (3Χ1,5ΜΜ2)	15 μέτρα	6	90,00
3	ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ 3 ΣΕΙΡΩΝ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟΣ	1 τμχ	250	250,00
2	ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΥΥ (5Χ4ΜΜ2)	15 μέτρα	18	270,00
3	ΓΡΑΜΜΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (3Χ1,5ΜΜ2)	20 μέτρα	6	120,00
4	ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΙΖΩΝ (3Χ2,5ΜΜ2)	20 μέτρα	8	160,00
5	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ HD384	1 τμχ	100	100,00
6	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ	1 τμχ	100	100,00
Δ	ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ			
1	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ	1 τμχ	100	100,00
2	ΛΟΙΠΑ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ	1 τμχ	150	150,00
			ΣΥΝΟΛΟ	2470,00
			ΦΠΑ 24%	592,80
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.062,80

Ολογράφως: Τρεις χιλιάδες εξήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά (3062,80€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δύο μήνες απο την υπογραφή της , ή μέχρις εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου .

Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό εξόδων και έχει εγγραφεί η πίστωση ποσού

Ι. Κ.Α. 10.6261.0013 με τίτλο «Συντηρήσεις και πιστοποιήσεις Εσωτερικών Ηλεκτρικών πινάκων» για ποσό 6.000,00 ο.ε 2020

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων **πληρωμής ή την είσπραξη** απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (τιμολόγια πώλησης, αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.)

Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προμήθειας

Με εντολή Δημάρχου

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών
&Διοικητικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Τσουδερός

Εσωτερική διανομή

1. Τμήμα Προμηθειών
2. Δ/ση Περιβάλλοντος

