



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου  
 Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος  
 Πληροφορίες Τριανταφυλλίδου Ειρήνη  
 τηλ.: 2132030665  
 φαξ: 2132030630  
 e-mail triantafyllidou@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος 27/10/2020  
 Αριθ. Πρωτ :26970  
 Αρ. Απόφ. Δημάρχου:2889.

**Θέμα: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΣΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ"**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η  
 ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης)
6. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών» του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α') και ισχύει.
7. Την υπ' αρ. **2401/21846/11-09-2020 (ΑΔΑ:ΨΩΓΕΩ93-Κ42)** απόφαση Δημάρχου Διονύσου περί "Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου"
8. Την **2542/23510/29-09-2020 (ΑΔΑ: ΨΟΔΣΩ93-Π50)** Απόφαση του Δημάρχου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε η 05/2020 Τεχνική Έκθεση-Περιγραφή, όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΣΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ συνολικής δαπάνης 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
9. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την υπ' αριθ **536/14-04-2020 (ΑΔΑ: 65Σ1Ω93-Φ12)** Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης, εις βάρος του στον **Κ.Α. 30.7135.0007 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγαστρου Βυζαντινού Σιρού»** του προϋπολογισμού του Δήμου για το Οικονομικό Έτος 2020.
10. Την αριθ. 24571/07-10-2020 πρόσκληση του Δημάρχου προς κάθε ενδιαφερόμενο περί υποβολής προσφοράς
11. Την υπ' αρ. 25462/15-10-2020 προσφορά της εταιρίας **Perfect Shade AEBE** ποσού 24.428,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
12. Την υπ' αρ. 25516/15-10-2020 προσφορά της εταιρίας **ΤΕΧΝΗΛΑΜ ΙΚΕ** ποσού 23.436,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
13. Την υπ' αρ. 25541/15-10-2020 προσφορά της εταιρίας **PAPPAS J. SPORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ** ποσού 19.840,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

**14. Το 20REQ006578012 πρωτογεννές αίτημα με CPV: 44112100-9 "Υπόστεγα"**

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

Αναθέτουμε την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΣΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ** στην εταιρία **PAPPAS J. SPORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με διακριτικό τίτλο "PAPPAS PLAYGROUND & EQUIPMENT"**, με ΑΦΜ **800578229**, ΔΟΥ Ελευσίνας, διεύθυνση Λ. Δημοκρατίας 59, 19300 Ασπρόπυργος, Τηλ: 2121056653, e-mail: [sales@playmakerfactory.gr](mailto:sales@playmakerfactory.gr), έναντι του ποσού των δέκα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ **19.840,00€** συμπ. ΦΠΑ

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Ο Δήμος Διονύσου κατόπιν της 20<sup>ης</sup> απόφασης της 9<sup>ης</sup> Συνεδρίασης της Κοινότητας Άνοιξης (Αρ. πρωτ. 40857/24.10.2019 διαβίβασης απόφασης) θα προχωρήσει στην προμήθεια & τοποθέτηση συστήματος στέγασσης βυζαντινού σιρού ο οποίος ανευρέθη κατά την διενέργεια σωστικής ανασκαφής που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των έργων αποχέτευσης της περιοχής της Άνοιξης. Το στέγαστρο πρόκειται να τοποθετηθεί στην κεντρική πλατεία της Άνοιξης και σε σημείο που θα υποδειχτεί από την υπηρεσία με σκοπό να αποτελέσει πόλο έλξης αρχαιολογικού – εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή.

### **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Η δομή του συστήματος στέγασσης θα είναι σύμφωνη με τις συστάσεις της αρμόδιας εφορείας αρχαιοτήτων ανατολικής Αττικής. Θα αποτελείται από μεταλλικό σκελετό ορθογωνικής κάτοψης διαστάσεων 3,80mX2,10 m και μέγιστου ύψους 3,15m. Θα κατασκευαστεί από θεμέλια οπλισμένου σκυροδέματος στα οποία θα στηριχθεί ο χαλύβδινος σκελετός, του οποίου η επικάλυψη θα έχει την μορφή χαμηλωμένου τόξου ύψους 0,35m και διαστάσεις 4,70X2,90m, θα εξέχει δηλαδή ομοιόμορφα εκατέρωθεν των μεταλλικών υποστυλωμάτων.

Ο φορέας του στεγάστρου θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα, κατάλληλου πάχους, επαρκούς αντοχής, αρίστης ποιότητας, απόλυτα επίπεδου και λείου, ίσου πάχους σε όλη την επιφάνεια, χωρίς ελαττώματα και θα έχει υποστεί αντισεισμική προστασία. Θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένος σε δύο (2) στάδια (επίστρωση με κατάλληλο αστάρι και τελικό εποξειδικό χρώμα δύο (2) συστατικών, υψηλής μηχανικής αντοχής, με υψηλή πρόσφυση και αντοχή στις περιβαλλοντικές συνθήκες). Τα μεταλλικά στοιχεία σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του φορέα (βίδες, σύνδεσμοι κλπ.) πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με ψευδάργυρο). Η έδραση του μεταλλικού φορέα υλοποιείται μέσω μηχανικών αγκυρίων σε πλάκα κατάλληλου πάχους ή μέσω θεμελίωσης από σκυρόδεμα κατάλληλων διαστάσεων, ικανών να φέρουν με ασφάλεια τα φορτία της κατασκευής. Η ελάχιστη αποδεκτή ποιότητα των υλικών κατασκευής προδιαγράφεται ως εξής: Δομικός χάλυβας και αγκύρια S235, σκυρόδεμα C20/25, χάλυβας οπλισμού B500C. Θα γίνει πάκτωση του σκελετού του στεγάστρου σε ειδική έδραση με κατάλληλη εξυγίανση του εδάφους και σε βάθος τουλάχιστον 50 εκατοστά. Για την τοποθέτηση/εγκατάσταση του στεγάστρου και τη θεμελίωση του φορέα, εφόσον απαιτείται θα προηγούνται οι εργασίες βελτίωσης δαπέδου και πεζοδρομίου, με ευθύνη του Αναδόχου.

Οι δοκοί, οι στύλοι, οι αντηρίδες, οι γωνίες και ταφ ενώσεως που θα χρησιμοποιηθούν, τα τόξα, οι βίδες ενώσεως δοκών, στύλων, αντιστηρίξεων, σφικτήρες, κολάρα μεταλλικά, κλπ, καθώς και το σύνολο της κατασκευής του μεταλλικού σκελετού-στεγάστρου θα είναι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, και θα φέρει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις. Η στατική επάρκεια της συνολικής κατασκευής του στεγάστρου σε σεισμικά φορτία, σε φορτία χιονιού και ανεμοπιέσης, καθώς και η ορθή εγκατάσταση αυτής στον κοινόχρηστο χώρο της πλατείας της Άνοιξης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα πιστοποιείται από αρμόδιο πολιτικό μηχανικό ή από αρμόδιο φορέα πιστοποίησης και θα προσκομιστεί από τον ανάδοχο μετά το πέρας όλων των εργασιών και πριν την παραλαβή της προμήθειας.

Η επιστέγαση του μεταλλικού σκελετού θα γίνει με πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα, πάχους 10 mm, άθραυστα, υψηλής αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία, με φωτοδιαπερατότητα 75% για διαφανή φύλλα, θερμομονωτικής ικανότητας, τα οποία στερεώνονται στην υπάρχουσα υποδομή με τα ειδικά στοιχεία που συνιστά ο προμηθευτής των φύλλων. Θα έχει ενσωματωμένη οριζόντια γαλβανιζέ υδρορροή ημικυκλικής διατομής, η οποία θα συνδεθεί με κατακόρυφη υδρορροή για την ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων.

Μεταξύ των υποστυλωμάτων και σε κάθε πλευρά της κάτοψης θα τοποθετηθούν ανοξείδωτα μεταλλικά κιγκλιδώματα τα οποία θα έχουν δυνατότητα ύψους 1,10 μέτρων με χειρολισθήρα και ενδιάμεσες ράβδους που δεν θα επιτρέπουν τη διαμέσου του κιγκλιδώματος πτώση. Τμήμα των κιγκλιδώματων θα πρέπει να είναι αποσπώμενο ώστε να είναι εφικτή η αφαίρεση και επανατοποθέτηση του σιρού για λόγους συντήρησής του.

### **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Ο προϋπολογισμός της παρούσας υπηρεσίας ανέρχεται στο Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 19.840,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Δήμου Διονύσου του έτους 2020 στον **Κ.Α. 30.7135.0007**

| α/α        | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ                                               | Είδος Μονάδας | CPVS       | Ποσότητα | Τιμή μονάδας (€) | Δαπάνη (€) |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|------------------|------------|
| 1          | Στέγαστρο πλήρως τοποθετημένο σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή | τεμάχιο       | 44112100-9 | 1        | 16.000,00        | 16.000,00  |
| Άθροισμα : |                                                                |               |            |          |                  | 16.000,00  |
| ΦΠΑ 24% :  |                                                                |               |            |          |                  | 3.840,00   |

**ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: 19.840,00**

### **ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

- Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.
- Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει όλα τα εξαρτήματα και ανταλλακτικά. Τα προϊόντα θα πρέπει απαραίτητα να είναι υψηλής ποιότητας και να φέρουν την ειδική σήμανση CE, να είναι σύμφωνα και εναρμονισμένα με τα πρότυπα και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία
- Ο Ανάδοχος θα αναλάβει με δικά του έξοδα την μεταφορά των υλικών και θα συναρμολογήσει-κατασκευάσει με δικό του προσωπικό το σύνολο του στεγάστρου, το οποίο και θα παραδώσει ολοκληρωμένο
- Στην τιμή της προμήθειας περιλαμβάνεται πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούμενα ικριώματα και τον εξοπλισμό, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή
- Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής. Τυχόν απαιτούμενες άδειες (π.χ. έγκριση μικρής κλίμακας κ.λ.π.) θα εκδίδονται με μέριμνα του Αναδόχου χωρίς καμία επιπλέον αμοιβή.
- Πρέπει να ληφθούν από τον ανάδοχο όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών για το προσωπικό, εργαζόμενους, εξοπλισμό κλπ. Είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχημα και υποχρέωση αποκατάστασης ή αποζημίωσης.
- Με ευθύνη του αναδόχου θα απομακρύνονται όλα τα προϊόντα των εργασιών από τον χώρο των εργασιών αλλά και από τον περιβάλλοντα χώρο της πλατείας.
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει πλήρως τη διαμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου στην πρότερη κατάσταση, μετά την εγκατάσταση του στεγάστρου.

- Απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας για πέντε τουλάχιστον έτη
- Η παράδοση του στεγάστρου, κατασκευασμένου σε σημείο που θα υποδειχτεί στην κεντρική πλατεία της Άνοιξης σύμφωνα με την ανωτέρω τεχνική περιγραφή και ενδεικτικό σχέδιο θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
- Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, κρατήσεις και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
- Ο ανάδοχος ρητά ευθύνεται, για κάθε ενέργεια δική του απέναντι στον δικαιούχο φορέα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει, ή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που του χορηγούνται με την σύμβαση, καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.
  - Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στα αρμόδια δικαστήρια.

### **ΕΞΟΦΛΗΣΗ**

Η εξόφληση της Υπηρεσίας, θα γίνει εντός εξήντα ημερών από την κατάθεση του σχετικού παραστατικού στο πρωτόκολλο του Δήμου, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος, ύστερα από τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την αρμόδια επιτροπή.

Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της υπηρεσίας

Με εντολή Δημάρχου  
Ο Αντιδήμαρχος  
Οικονομικών & Διοικητικών  
Υπηρεσιών

Τσουδερός Ιωάννης

Εσωτερική διανομή

1. Τμήμα Προμηθειών
2. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας