

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**96 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ****ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ****ΣΥΜΒΑΣΗ : Αντικατάσταση 3 Ανοιγόμενων Θυρών Εισόδου στο ΚΥΤ Χίου (12.400,00€)****ΕΡΓΟ : «Αντικατάσταση 3 Ανοιγόμενων Θυρών Εισόδου στο ΚΥΤ Χίου»**

Στα Αρμόλια Χίου σήμερα την 29 Ιαν του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο γραφείο του Διοικητή του 96 ΤΜΧΕΘ που εδρεύει στο στρατόπεδο «Ανθστη (ΠΖ) Γιακουμή» οι συμβαλλόμενοι:

α. Ανχης (ΜΧ) Μπαρμπαγιάννης Λύσανδρος, Δκτης του 96 ΤΜΧΕΘ, ενεργώντας σαν εκπρόσωπος του ελληνικού δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.1418/84, 26 Π.Δ. 609/85, 2 Π.Δ. 378/87 και 30 του Ν.3669/2008 αποκαλούμενος στο εξής "Εργοδότης".

β. Ο Πυλώνας Α.Ε., ΑΦΜ 800581523 Διεύθυνση Αερ. Ροδοκ. 37 , τηλ:2271027285, ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής "Ανάδοχος", συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του, έχοντας υπόψη του την υπ'αριθμ. **Φ.814.1/364/542205/Σ.4036/30 Οκτ 17/ΓΕΣ/Γ2/1α** διαταγή, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) για την εκτέλεση του έργου **«Αντικατάσταση 3 Ανοιγόμενων Θυρών Εισόδου στο ΚΥΤ Χίου»** καθώς και την υπ'αριθμ. **Φ.800/6/193/Σ.45/08 Ιαν 18/96 ΤΜΧΕΘ/4° Γρ.** διαταγή με την οποία κατακυρώθηκε στο μειοδότη ο διαγωνισμός που διενεργήθηκε στις 20 Νοε 17

Αναθέτει

στο δεύτερο συμβαλλόμενο την εκτέλεση του υπόψη έργου.

2. Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τη συναφή νομοθεσία.

3. Οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν επίσης τα παρακάτω:

**Άρθρο 1ο
Υποχρεώσεις**

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από
το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



1. Ο Εργοδότης αναθέτει το έργο «Αντικατάσταση 3 Ανοιγόμενων Θυρών Εισόδου στο ΚΥΤ Χίου» εντός του ποσού των δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ **(12.400,00€)**.

2. Ο Ανάδοχος οφείλει να:

α. Εκτελέσει τις εργασίες σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και των διατάξεων του Ν.1418/84, των Π.Δ. 609/85, Ν.3669/2008 και 118/2007 και τις εντολές του επιβλέποντα Αξκού.

β. Λάβει υπόψη του κατά την διάρκεια των εργασιών και να τηρήσει όλους τους νόμους, Π.Δ., ΥΑ, ΚΥΑ, εγκυκλίους, περιβαλλοντολογικούς κανονισμούς καθώς επίσης και τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσης.

γ. Ορίσει εξειδικευμένο μηχανικό, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη τήρηση των αναφερομένων στην προηγούμενη υποπαράγραφο.

3. Ο Ανάδοχος είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκτέλεση των εργασιών, και οφείλει να εκτελέσει αυτές σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα Αξκού.

4. Ο Εργοδότης και Αξκός επιβλέπων του έργου δεν φέρουν καμία ευθύνη:

α. Για τον οποιοδήποτε τραυματισμό, πιθανή νομική απαίτηση ή καταγγελία από μέρους των εργαζομένων του αναδόχου, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

β. Για την ασφαλιστική κάλυψη των εργασιών, εργαζομένων, τρίτων και περιβάλλοντος.

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να:

α. Παρίσταται ο ίδιος, η δια νομίμου αντιπροσώπου του στον τόπο εργασίας.

β. Να παραδώσει το έργο μέχρι την 14^η Δεκεμβρίου 2018.

γ. Ενημερώνει τον Εργοδότη για την πρόοδο των εργασιών.

Άρθρο 2ο

Χρόνος Έναρξης - Πέρατος Συμβατικών Υποχρεώσεων

1. Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από 10 Μαρ 18



Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από
το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



2. Ισχύς σύμβασης για ένα έτος (χρόνος εγγύησης) από την υπογραφή της σύμβασης. Η ολοκλήρωση του έργου δε δύναται να καθυστερήσει πέραν της ημερομηνίας παράδοσης που ορίζεται στην παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 3ο

Ποινικές ρήτρες-Κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου-Κυρώσεις

1. Για κάθε παράβαση όρων ή όρου της συμβάσεως, ο Ανάδοχος κατ' αρχήν θα υπόκειται σε έγγραφη παρατήρηση και στην συνέχεια σε επιβολή εκπτώσεως επί του συνολικού ποσού στηριζόμενη σε απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΣΞ μετά από πρόταση της υπηρεσίας που παραλαμβάνει την εργολαβία. Σε περιπτώσεις συνεχίσεως των παραβάσεων εκ μέρους του Αναδόχου, η Υπηρεσία κρίνει και αποφασίζει για την κήρυξη του ως έκπτωτου, σύμφωνα με τα παραπάνω και συνεχίζει την εκτέλεση του έργου με ανάθεση σε άλλον Ανάδοχο και με καταλογισμό σε βάρος του αρχικού Αναδόχου της τυχόν επιπλέον διαφοράς τιμής, η οποία εισπράττεται είτε από όσα τυχόν του οφείλει το Δημόσιο, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη περί Δημοσίων Εσόδων. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του Αναδόχου, προς τις υποχρεώσεις του σχετικά με τους χρόνους εκτελέσεως και παραδόσεως της εργολαβίας ή των επί μέρους εργασιών, σύμφωνα προς τις Τεχνικές Περιγραφές, εφαρμόζονται κατ' αναλογία τα εις τα άρθρα 32 και 34 του ΠΔ 118/07.

2. Ρητώς συμφωνείται ότι, οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και στις κατωτέρω περιπτώσεις, πέρα της μη εγκαίρου παραδόσεως του έργου και μη οφειλόμενες σε ανωτέρα βία :

α. Εάν εκτιμηθεί από την υπηρεσία ότι η πρόοδος εκτελέσεως της εργολαβίας τυγχάνει τόσο βραδεία, ώστε ο Ανάδοχος δεν θα είναι σε θέση να την ολοκληρώσει, εντός των προβλεπόμενων από την σύμβαση χρονικών πλαισίων.

β. Εάν ο Ανάδοχος κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ή παύσει τις πληρωμές του.

γ. Εάν μεταβληθεί το καταστατικό, ή η εταιρική μορφή της επιχείρησεως του Αναδόχου.

δ. Εφ' όσον η εργολαβία δεν ικανοποιεί τις από την σύμβαση και τις Τεχνικές Περιγραφές, καθοριζόμενες απαιτήσεις κι είναι εκτός των από την σύμβαση προβλεπόμενων ορίων.

ε. Εάν ο Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της εργολαβίας ή των επιμέρους εργασιών ή δηλώσει αδυναμία εκτελέσεως των, για λόγους που δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία.

3. Η έκπτωση αφορά το σύνολο του συμβατικού έργου ή το μέρος αυτού, όπως αυτό παραλαμβάνεται κάθε φορά το οποίο επηρεάζεται από τις ανωτέρω περιπτώσεις.



4. Ο Εργοδότης έχει επίσης το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση, σε περίπτωση που η εκτέλεση της εργολαβίας σε σύνολο ή μερικά καθυστερήσει ένεκα ενός ή περισσοτέρων λόγων ανωτέρας βίας για συνολικό διάστημα υπερβαίνον τις είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από της συμφωνημένης ημερομηνίας εκτελέσεως του αντικειμένου της εργολαβίας της συμβάσεως. Ο Εργοδότης δικαιούται επίσης να ενεργήσει ως ανωτέρω με τις ίδιες για τον Ανάδοχο συνέπειες, εάν κατά τον χρόνο επελεύσεως του γεγονότος ανωτέρας βίας, είναι αντικειμενικώς βέβαιο, ότι ο Ανάδοχος δεν θα μπορέσει να φέρει σε πέρας τις συμβατικές του υποχρεώσεις εντός διμήνου από του συμβατικού χρόνου παραδόσεως.

5. Σε περίπτωση κηρύξεως του Ανάδοχου σε κατάσταση πτωχεύσεως και παύσεως των πληρωμών ή δημιουργίας νέου νομικού προσώπου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει σχετικά τον Εργοδότη. Σε περίπτωση επιβολής προστίμου λόγω ποινικής ρήτρας, το ποσοστό υπολογίζεται επί της συνολικής τελικής τιμής κάθε εντολής αναθέσεως εργασιών.

6. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον Ανάδοχο, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία, η οποία έχει ως συνέπεια να προκαλείται αδυναμία εκτελέσεως του έργου μέσα στον συμβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανώτερης βίας βαρύνει τον Ανάδοχο. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

α. Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του Αναδόχου.

β. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργαστήριο του Αναδόχου.

γ. Πλημμύρα.

δ. Σεισμός

ε. Πόλεμος

στ. Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των μηχανημάτων, που έχει πιστοποιηθεί αρμόδια και εφόσον αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης από τον ίδιο τον ίδιο τον Ανάδοχο ή τον προμηθευτή δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών

ζ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου)

η. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO)

Τα παραπάνω γεγονότα πρέπει να αναφερθούν εγγράφως στην υπηρεσία μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 3 ημερών από την εκδήλωσή τους, ενώ στην περίπτωση που διαρκούν, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει μέσα στην ίδια προθεσμία, την έναρξη και την λήξη τους και να βεβαιωθούν από αρμόδια Κρατική



Αρχή. Η διακοπή της θαλάσσιας συγκοινωνίας, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν περιέχεται στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Άρθρο 4ο Τεχνική Περιγραφή

1. Σκοπός :

Σκοπός της παρούσης Τεχνικής Περιγραφής είναι η αντικατάσταση 3 ανοιγόμενων θυρών εισόδου στο ΚΥΤ Χίου.

α. Κατασκευή δύο υποστυλωμάτων ανά πόρτα:

Λόγω μεγάλου ανοίγματος των πορτών απαιτείται η κατασκευή δύο υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα επάνω στα οποία θα προσδεθούν οι πόρτες. Το κάθε υποστύλωμα θα είναι διαστάσεων 45εκ X 45εκ και θα έχει ύψος 3,30μ (0,30μ εντός του εδάφους και 3,00μ εκτός εδάφους). Θα εδράζεται σε τετραγωνικό πέδιλο διαστάσεων 1,20μ X 1,20μ και ύψος 0,50μ και άνω στάθμη του πεδίου θα βρίσκεται σε βάθος 30εκ. Ως κύριος οπλισμός στο κάθε υποστύλωμα θα τοποθετηθούν 4 Φ14 και ως διατμητικός οπλισμός ΣΦ8/10εκ. Ως οπλισμός πεδίων θα τοποθετηθούν Φ12/15εκ.

β. Κατασκευή και τοποθέτηση 3 ανοιγόμενων διπλών πορτών στους τομείς Α και Β:

Στις εισόδους των τομέων Α και Β καθώς και στην κεντρική είσοδο του Κ.Υ.Τ. θα κατασκευασθούν και τοποθετηθούν διπλές ανοιγόμενες πόρτες μήκους κάθε μία 11μ (5,50μ το κάθε σκέλος). Οι υπόψη είσοδοι θα φέρουν πλαίσιο και ορθοστάτες (1 εσωτερικό ορθοστάτη ανά σκέλος) από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου κοίλης κυκλικής διατομής Φ2,5", πάχους 3,8χιλ. Επί του πλαισίου και των ορθοστατών θα προσδεθούν με χρήση γαλβανιζέ μπουλονιών Μ8Χ30 με παξιμάδι πάνελ περαστών κιγκλιδωμάτων. Τα υπόψη πάνελ θα φέρουν κατακόρυφες λάμες 25*3χιλ, εγκάρσιες βέργες Φ5, περιμετρικές λάμες 25*5χιλ και αξονική βροχίδα 66*132χιλ. Τα υπόψη πάνελ θα έχουν διαστάσεις 1990*1992 και θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ISO 1461.

γ. Κατασκευή νέας περίφραξης μήκους 27μ πλησίον κεντρικής εισόδου του Κ.Υ.Τ.:

(1) Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών

Θα πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες εκσκαφές για την σκυροδέτηση των θεμελίων και της πεδילוδοκού. Αναγκαίη η διάνοιξη σε κάθε θέση κατασκευής θεμελίου (απόσταση μεταξύ θεμελίων 1,50μ.) οπής τετραγωνικής κάτοψης διαστάσεων 30εκ. X 30εκ. και βάθους 70εκ, ενώ για την κατασκευή της πεδילוδοκού απαιτείται η



διάνοιξη στην υπόλοιπη έκταση φρεατίου ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 30εκ. Χ 40εκ.

(2) Σκυροδέτηση θεμελίων και πεδιλοδοκού (σενάζ) νέας περίφραξης

Στις θέσεις τοποθέτησης των ορθοστατών της περίφραξης (ανά 1,50μ.) θα κατασκευασθεί θεμέλιο τετραγωνικής κάτοψης διαστάσεων 30εκ. Χ 30εκ και ύψους 30 εκ. σε βάθος 40 εκ. Το υπόψη θεμέλιο θα κατασκευασθεί από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 (ως οπλισμός θα τοποθετηθούν 4 Φ10 και στις δύο διευθύνσεις τα οποία θα επεκτείνονται και καθ' ύψος εντός του θεμελίου) και κατά την σκυροδέτηση θα τοποθετηθεί σε κάθε τέτοιο θεμέλιο ο αντίστοιχος ορθοστάτης. Μετά την κατασκευή των θεμελίων θα κατασκευασθεί στο άνω μέρος αυτών και καθ' όλο το μήκος της περίφραξης πεδιλοδοκός τετραγωνικής διατομής διαστάσεων 30εκ. Χ 40εκ. Η υπόψη πεδιλοδοκός θα κατασκευασθεί από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 (ως οπλισμός θα τοποθετηθούν 4 Φ10 κατά μήκος και δομικό πλέγμα T-139 ως εγκάρσιος οπλισμός).

(3) Κατασκευή περίφραξης

Για την κατασκευή της νέας περίφραξης θα χρησιμοποιηθούν ορθοστάτες από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου κοίλης κυκλικής διατομής Φ2,5", πάχους 3,8χιλ και ύψους 3,20μ. οι οποίοι θα τοποθετηθούν ανά 1,5μ. Οι υπόψη ορθοστάτες θα εδρασθούν εντός των θεμελίων από οπλισμένο σκυρόδεμα σε βάθος 70εκ. Ανά 4 ορθοστάτες θα τοποθετηθεί μία αντιρίδα. Στο άνω μέρος κάθε ορθοστάτη θα τοποθετηθεί ειδικός γαλβανισμένος συνδετήρας σύνδεσης δοκών και διπλής λοξής απόληξης (θα έχει μία κάτω απόληξη, δύο οριζόντιες απολήξεις 180ο για σύνδεση δοκών και διπλή λοξή άνω απόληξη 45ο). Στις υπόψη λοξές άνω απολήξης θα τοποθετηθούν γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνές βαρέως τύπου κοίλης κυκλικής διατομής Φ2,5", πάχους 3,8χιλ και μήκους 50 εκ. με γωνία 45ο. Το άνω μέρος αυτών θα καλυφθεί με πλαστική τάπα. Στις οριζόντιες απολήξεις θα τοποθετηθούν ως δοκοί γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνές βαρέως τύπου κοίλης κυκλικής διατομής Φ2,5", πάχους 3,8χιλ και μήκους 1,50μ. Επί ορθοστατών και δοκών θα προσδεθούν με χρήση γαλβανιζέ μπουλονιών M8Χ30 με παξιμάδι πάνελ περαστών κιγκλιδωμάτων. Τα υπόψη πάνελ θα φέρουν κατακόρυφες λάμες 25*3χιλ, εγκάρσιες βέργες Φ5, περιμετρικές λάμες 25*5χιλ και αξονική βροχίδα 66*132χιλ. Τα υπόψη πάνελ θα έχουν διαστάσεις 1990*1992 και θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ISO 1461. Επί των λοξών γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων θα τοποθετηθούν 3 σειρές οριζόντιου ευθύγραμμου ακιδωτού σύρματος πάχους 3,2χιλ. καθώς και τρεις σειρές κονσερτίνας διαμέτρου 50εκ. από ατσάλινος ελάχιστης διαμέτρου 2,5χιλ., επενδεδυμένου με λαμαρίνα ελάχιστου πάχους 0,5χιλ. και συνδετήρες από ατσάλι ελάχιστων διαστάσεων 10χιλ. Χ 2χιλ. (ανάπτυξη κονσερτίνας κατά 70%).

2. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του έργου θα είναι αρίστης ποιότητας και θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας.



Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από
το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



3. Η πρόοδος και καλή εκτέλεση των εργασιών θα ελέγχεται από τον Αξκό επιβλέποντα του έργου που θα ορισθεί από το 96 ΤΜΧΕΘ και η προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα καθοριστεί από την 96 ΑΔΤΕ.

4. Υλικά τα οποία έχουν οποιαδήποτε ατέλεια ή δυσλειτουργία θα απορρίπτονται και ο ανάδοχος θα αναλαμβάνει την αντικατάσταση τους χωρίς οικονομική επιβάρυνση για την υπηρεσία

5. Όλα τα υλικά πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου του κατασκευαστή, έγγραφη εγγύηση και προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής.

6. Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής καθώς και σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα Αξκού του Έργου.

Άρθρο 5ο Τελικές Διατάξεις

1. Αποκλείεται ο Ανάδοχος να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ολικά ή μερικά, σε οποιονδήποτε τρίτο.

2. Κάθε διαφορά για την ερμηνεία και την εκτέλεση σύμβασης λύνεται, εφ' όσον από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοιου είδους προσφυγή, από τα δικαστήρια της περιοχής που διεξάγεται ο διαγωνισμός, με εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου.

3. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση ενυπογράφως των γενικών -ειδικών όρων συμφωνιών, τους οποίους θα τηρεί και εφαρμόζει επακριβώς.

4. Η παρούσα σύμβαση κατισχύει από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται (Διακηρύξεις, όρους συμφωνιών, προσφορών κτλ.), εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές.

5. Η πληρωμή των εργασιών θα πραγματοποιηθεί με Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα (ΤΧΕ) από Ζ' ΕΛΔΑΠ, απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου μέχρι 31 Δεκ 17 και υπόκεινται στους κανονισμούς και τους προβλεπόμενους τεχνοοικονομικούς ελέγχους των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς να φέρει καμία ευθύνη ο Εργοδότης.

6. Το παραπάνω έργο υπόκειται σε κρατήσεις 3,12432% επί της καθαρής αξίας (συμπεριλαμβάνεται ΦΕ 3%). Επιπλέον των παραπάνω, ο ανάδοχος υποχρεούται, σε κάθε περίπτωση, να αποδώσει τα δικαιώματα υπέρ ΕΜΠ,ΤΠΕΔΕ,ΕΜΔΥΔΑΣ όπως ισχύουν (ισχύοντα ποσοστά 0,5% ,1%,0,6% επί της καθαρής αξίας), καθώς και το Χαρτόσημο και το ΟΓΑ/ΧΑΡΤ που αναλογεί επί αυτών και να προσκομίσει για την πληρωμή τους.



7. Με την έκδοση του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

8. Για όλα αυτά συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση στα Γραφεία του 96 ΤΜΧΕΘ και αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους εις τριπλούν, από τα οποία τα 2 κατατέθηκαν στο αρχείο του 96 ΤΜΧΕΘ, για να ενσωματωθούν στο φάκελο των δικαιολογητικών του Έργου και το τρίτο το έλαβε ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους.

Οι Συμβαλλόμενοι

-Ο-
Εργοδότης

-Ο-
Ανάδοχος



Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από
το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

