

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**96 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ****ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ****ΣΥΜΒΑΣΗ :** Εξήντα Χιλιάδων Ευρώ (60.000,00€)**ΕΡΓΟ :** «Κατασκευή Περίφραξης στο Ανατολικό Τμήμα του ΚΥΤ ΧΙΟΥ»

Στα Αρμόλια Χίου σήμερα την 15^η Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο γραφείο του Διοικητή του 96 ΤΜΧΕΘ που εδρεύει στο στρατόπεδο «Ανθστη (ΠΖ) Γιακουμή» οι συμβαλλόμενοι :

α. Ανχης (ΜΧ) Μπαρμπαγιάννης Λύσανδρος, Δκτης του 96 ΤΜΧΕΘ, ενεργώντας σαν εκπρόσωπος του ελληνικού δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.1418/84, 26 Π.Δ. 609/85, 2 Π.Δ. 378/87 και 30 του Ν.3669/2008 αποκαλούμενος στο εξής "Εργοδότης".

β. Ο Γιαλούρης Κων. Γεώργιος, Πρόεδρος ΔΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΕ, ΑΦΜ 800581523 Διεύθυνση Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37, περιοχή Φάρκαινα, Χίος, τηλ: 2271027285, ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής "Ανάδοχος",

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του, έχοντας υπόψη του την υπ'αριθμ. **Φ.814.1/134/809000/Σ.2016/08 Ιουν 18/ΓΕΣ/Γ2/1α** διαταγή, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ύψους εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Περίφραξης στο Ανατολικό Τμήμα του ΚΥΤ ΧΙΟΥ» καθώς και την υπ'αριθμ. **Φ.800/25/2302/Σ.421/15 Ιουν 18/96 ΤΜΧΕΘ/4° Γρ.** διαταγή με την οποία κατακυρώθηκε στο μειοδότη η διαπραγμάτευση που διενεργήθηκε στις 15 Ιουν 2018

Αναθέτει

στο δεύτερο συμβαλλόμενο την εκτέλεση του υπόψη έργου.

2. Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τη συναφή νομοθεσία.

3. Οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν επίσης τα παρακάτω:

**Άρθρο 1ο
Υποχρεώσεις**

1. Ο Εργοδότης αναθέτει το έργο «Κατασκευή Περίφραξης στο Ανατολικό Τμήμα του ΚΥΤ ΧΙΟΥ» εντός του ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€).

2. Ο Ανάδοχος οφείλει να:

α. Εκτελέσει τις εργασίες σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και των διατάξεων του Ν.1418/84, των Π.Δ. 609/85, Ν.3669/2008 και 118/2007 και τις εντολές του επιβλέποντα Αξκού.

β. Λάβει υπόψη του κατά την διάρκεια των εργασιών και να τηρήσει όλους τους νόμους, Π.Δ., ΥΑ, ΚΥΑ, εγκυκλίους, περιβαλλοντολογικούς κανονισμούς καθώς επίσης και τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσης.

γ. Ορίσει εξειδικευμένο μηχανικό, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη τήρηση των αναφερομένων στην προηγούμενη υποπαράγραφο.

3. Ο Ανάδοχος είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκτέλεση των εργασιών, και οφείλει να εκτελέσει αυτές σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα Αξκού.

4. Ο Εργοδότης και Αξκός επιβλέπων του έργου δεν φέρουν καμία ευθύνη:

α. Για τον οποιοδήποτε τραυματισμό, πιθανή νομική απαίτηση ή καταγγελία από μέρους των εργαζομένων του αναδόχου, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

β. Για την ασφαλιστική κάλυψη των εργασιών, εργαζομένων, τρίτων και περιβάλλοντος.

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να:

α. Παρίσταται ο ίδιος, η δια νομίμου αντιπροσώπου του στον τόπο εργασίας.

β. Να παραδώσει το έργο μέχρι την 09^η Μαρτίου 2018.

γ. Ενημερώνει τον Εργοδότη για την πρόοδο των εργασιών.

Άρθρο 2ο

Χρόνος Έναρξης - Πέρατος Συμβατικών Υποχρεώσεων

1. Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από 15 Ιουν 2018

2. Ισχύς σύμβασης για ένα έτος (χρόνος εγγύησης) από την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 3ο

Ποινικές ρήτρες-Κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου-Κυρώσεις

1. Για κάθε παράβαση όρων ή όρου της συμβάσεως, ο Ανάδοχος κατ' αρχήν θα υπόκειται σε έγγραφη παρατήρηση και στην συνέχεια σε επιβολή

εκπτώσεως επί του συνολικού ποσού στηριζόμενη σε απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΣΞ μετά από πρόταση της υπηρεσίας που παραλαμβάνει την εργολαβία. Σε περιπτώσεις συνεχίσεως των παραβάσεων εκ μέρους του Αναδόχου, η Υπηρεσία κρίνει και αποφασίζει για την κήρυξη του ως εκπτώτου, σύμφωνα με τα παραπάνω και συνεχίζει την εκτέλεση του έργου με ανάθεση σε άλλον Ανάδοχο και με καταλογισμό σε βάρος του αρχικού Αναδόχου της τυχόν επιπλέον διαφοράς τιμής, η οποία εισπράττεται είτε από όσα τυχόν του οφείλει το Δημόσιο, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη περί Δημοσίων Εσόδων. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του Αναδόχου, προς τις υποχρεώσεις του σχετικά με τους χρόνους εκτελέσεως και παραδόσεως της εργολαβίας ή των επί μέρους εργασιών, σύμφωνα προς τις Τεχνικές Περιγραφές, εφαρμόζονται κατ' αναλογία τα εις τα άρθρα 32 και 34 του ΠΔ 118/07.

2. Ρητώς συμφωνείται ότι, οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και στις κατωτέρω περιπτώσεις, πέρα της μη εγκαίρου παραδόσεως του έργου και μη οφειλόμενες σε ανωτέρα βία :

α. Εάν εκτιμηθεί από την υπηρεσία ότι η πρόοδος εκτελέσεως της εργολαβίας τυχάνει τόσο βραδεία, ώστε ο Ανάδοχος δεν θα είναι σε θέση να την ολοκληρώσει, εντός των προβλεπόμενων από την σύμβαση χρονικών πλαισίων.

β. Εάν ο Ανάδοχος κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ή παύσει τις πληρωμές του.

γ. Εάν μεταβληθεί το καταστατικό, ή η εταιρική μορφή της επιχειρήσεως του Αναδόχου.

δ. Εφ' όσον η εργολαβία δεν ικανοποιεί τις από την σύμβαση και τις Τεχνικές Περιγραφές, καθοριζόμενες απαιτήσεις κι είναι εκτός των από την σύμβαση προβλεπόμενων ορίων.

ε. Εάν ο Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της εργολαβίας ή των επιμέρους εργασιών ή δηλώσει αδυναμία εκτελέσεως των, για λόγους που δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία.

3. Η προσφερόμενη τιμή αφορά το σύνολο του συμβατικού έργου ή το μέρος αυτού, όπως αυτό παραλαμβάνεται κάθε φορά το οποίο επηρεάζεται από τις ανωτέρω περιπτώσεις.

4. Ο Εργοδότης έχει επίσης το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση, σε περίπτωση που η εκτέλεση της εργολαβίας σε σύνολο ή μερικά καθυστερήσει ένεκα ενός ή περισσότερων λόγων ανωτέρας βίας για συνολικό διάστημα υπερβαίνον τις είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από της συμφωνημένης ημερομηνίας εκτελέσεως του αντικειμένου της εργολαβίας της συμβάσεως. Ο Εργοδότης δικαιούται επίσης να ενεργήσει ως ανωτέρω με τις ίδιες για τον Ανάδοχο συνέπειες, εάν κατά τον χρόνο επελεύσεως του γεγονότος ανωτέρας βίας, είναι αντικειμενικώς βέβαιο, ότι ο Ανάδοχος δεν θα μπορέσει να φέρει σε πέρας τις συμβατικές του υποχρεώσεις εντός διμήνου από του συμβατικού χρόνου παραδόσεως.

5. Σε περίπτωση κηρύξεως του Ανάδοχου σε κατάσταση πτωχεύσεως και παύσεως των πληρωμών ή δημιουργίας νέου νομικού προσώπου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει σχετικά τον Εργοδότη. Σε περίπτωση επιβολής προστίμου λόγω ποινικής ρήτηρας, το ποσοστό υπολογίζεται επί της συνολικής τελικής τιμής κάθε εντολής αναθέσεως εργασιών.

6. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον Ανάδοχο, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία, η οποία έχει ως συνέπεια να προκαλείται αδυναμία εκτελέσεως του έργου μέσα στον συμβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανώτερης βίας βαρύνει τον Ανάδοχο. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

α. Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του Αναδόχου.

β. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργαστήριο του Αναδόχου.

γ. Πλημμύρα.

δ. Σεισμός

ε. Πόλεμος

στ. Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των μηχανημάτων, που έχει πιστοποιηθεί αρμόδια και εφόσον αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης από τον ίδιο τον ίδιο τον Ανάδοχο ή τον προμηθευτή δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών

ζ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου)

η. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO)

Τα παραπάνω γεγονότα πρέπει να αναφερθούν εγγράφως στην υπηρεσία μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 3 ημερών από την εκδήλωσή τους, ενώ στην περίπτωση που διαρκούν, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει μέσα στην ίδια προθεσμία, την έναρξη και την λήξη τους και να βεβαιωθούν από αρμόδια Κρατική Αρχή. Η διακοπή της θαλάσσιας συγκοινωνίας, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν περιέχεται στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Άρθρο 4ο Τεχνική Περιγραφή

1. Για την πραγματοποίηση του έργου «Κατασκευή Περίφραξης στο Ανατολικό Τμήμα του ΚΥΤ ΧΙΟΥ» απαιτείται η κατασκευή νέας περίφραξης στο ανατολικό τμήμα του οικοπέδου της νέας περιοχής του Κ.Υ.Τ. Χίου, εκτιμώμενου μήκους 580,00 μ., η οποία βρίσκεται ανατολικά της Πτέρυγας Β. καθώς και την κατασκευή δύο (2) Ανοιγόμενων Θυρών Ειδικότερα απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες:

α. Εκτέλεση Χωματοουργικών Εργασιών:

Μετά τη χάραξη της ζώνης εργασίας θα εκσκαφθεί η τάφος θεμελίου του τοιχίου για την έδραση της περίφραξης, διαστάσεων 1,00 x 1,00 μ. θα

ακολουθήσει εξυγίανση του εδάφους με στρώση άμμου – σκύρου μέσου πάχους στρώσης 0,40 μ.

- β. Κατασκευή θεμελίου -τοιχίου έδρασης περίφραξης (Ξυλότυπος – οπλισμός – σκυροδέτηση):

Για την έδραση των ορθοστατών της περίφραξης οι οποίοι θα τοποθετούνται ανά 2,00μ, θα κατασκευασθεί τοίχιο ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 0,50x0,40μ με θεμέλιο 0,50x0,60. Το υπόψη θεμέλιο θα κατασκευασθεί από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C20/25 και ως οπλισμός θα τοποθετηθεί συνδετήριος δοκός Φ10/10 και θα τοποθετηθεί οπλισμός 6 Φ14 (3 άνω και 3 κάτω). Τέλος, στον ξυλότυπο του θεμελίου και κάθε 15,00 μ. θα τοποθετηθεί φελιζολ για τη δημιουργία αρμών διαστολής. Η κατασκευή του θεμελίου – τοιχίου θα ακολουθεί τη μορφολογία του φυσικού εδάφους αλλά πάντα οριζόντια με αναβαθμούς. Στα χαμηλότερα σημεία του εδάφους όπου θα συγκεντρώνονται τα όμβρια ύδατα, θα αφεθούν στο τοίχιο κατάλληλες οπές διαμέτρου Φ125 για την απορροή τους με ενσωμάτωση εγκάρσια, στη διατομή του, τεμαχίων πλαστικού σωλήνα

- γ. Κατασκευή τοιχίου έδρασης περίφραξης και αντιστήριξης πρανών (Ξυλότυπος – οπλισμός – σκυροδέτηση)

(1) Εκτέλεση Χωματοουργικών Εργασιών

Θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή και δημιουργία αναβαθμού μήκους 15,00μ και επιπλέον βάθους 0,50μ στο οποίο θα ακολουθήσει εξυγιαντική στρώση με θραυστό υλικό λατομείου και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος από ίνες πολυπροπυλενίου, για την κατασκευή των γραμμικών στραγγιστηρίων ελάχιστου βάρους 150 gr/m².

- (2) Σκυροδέτηση θεμελιολωρίδας Τοιχείου
(Κατασκευή – Τοποθέτηση Ξυλότυπου, Τοποθέτηση Οπλισμών, Σκυροδέτηση)

Πριν την κατασκευή του τοιχείου κατασκευάζεται θεμελιολωρίδα από Ο/Σ για την κατά το δυνατό ομοιόμορφη κατανομή των φορτίων στο έδαφος. Αρχικά στη βάση του σκάμματος θα τοποθετηθεί σκυρόδεμα καθαριότητας ποιότητας C12/15 σε πάχος 0,10μ. Κατόπιν, θα κατασκευαστούν και θα τοποθετηθούν εντός της διανοιχθείσας τομής οι κατάλληλοι ξυλότυποι, εν συνεχεία θα τοποθετηθεί ο αναγκαίος οπλισμός ποιότητας B500C και τέλος θα πραγματοποιηθεί η σκυροδέτηση με σκυρόδεμα ποιότητας C20/25. Κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τοποθέτηση οπλισμών όπως παρακάτω:

(α) Πάχος θεμελιολωρίδας: 0,40 μ.

(β) Πλάτος θεμελιολωρίδας: 1,80 μ.

(γ) Απαραίτητος Οπλισμός: 80,00kg/m³ και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Επικάλυψη σκυροδέματος c_{nom} = 5εκ.

- (3) Σκυροδέτηση Τοιχείου (Κατασκευή – Τοποθέτηση Ξυλότυπου, Τοποθέτηση Οπλισμών, Σκυροδέτηση)

Το τοίχιο από Ο/Σ κατασκευάζεται για να συγκρατήσει το πρανές Αρχικά, θα κατασκευαστούν και θα τοποθετηθούν άνωθεν της θεμελιολωρίδας οι κατάλληλοι ξυλότυποι, εν συνεχεία θα τοποθετηθεί ο αναγκαίος οπλισμός ποιότητας B500C και τέλος θα πραγματοποιηθεί η σκυροδέτηση με σκυρόδεμα ποιότητας C20/25. Κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τοποθέτηση οπλισμών όπως παρακάτω:

(α) Πάχος τοιχείου: 0,30μ.

(β) Ύψος τοιχείου: 2,00μ

(γ) Απαραίτητος Οπλισμός: 80,00kg/m³

Επικάλυψη σκυροδέματος $c_{nom} = 5εκ$. Κατά την τοποθέτηση των οπλισμών θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην διατήρηση της απόστασης επικάλυψης ($c_{nom} = 5εκ$) προκειμένου να αποφευχθεί σε βάθος χρόνου η οξείδωση των οπλισμών λόγω έντονα διαβρωτικού περιβάλλοντος. Αυτό θα επιτευχθεί με χρήση κατάλληλων πλαστικών αποστατήρων οπλισμού. Επίσης κατά την σκυροδέτηση θα πρέπει να τηρηθούν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος και στον Ελληνικό Κανονισμό Οπλισμένου Σκυροδέματος και αφορούν τις διαδικασίες διαβροχής και σκλήρυνσης σκυροδέματος. Αφαίρεση ξυλότυπων μετά την παρέλευση τουλάχιστον επτά ημερών.

(4) Κατασκευή Περιφραξης:

Για την κατασκευή της περίφραξης θα χρησιμοποιηθούν ορθοστάτες από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα μετά ραφής ISO – MEDIUM εν θερμώ βαρέως τύπου κοίλης κυκλικής διατομής Φ2,5", πάχους 3,60χιλ και ύψους 2,50μ (ύψος περίφραξης πάνω από το έδαφος χωρίς τις λοξές άνω απολήξεις 2,50μ), οι οποίοι θα τοποθετηθούν ανά 2,00μ. Οι υπόψη ορθοστάτες θα εδραστούν εντός των θεμελίων από οπλισμένο σκυρόδεμα σε βάθος 60εκ. Στο κάτω άκρο του πασσάλου που θα πακτωθεί εντός του σκυροδέματος θα ηλεκτροσυγκολληθεί ράβδος Φ14 σε τρόπο ώστε να είναι δυσκολότερη η αφαίρεση του. Στο άνω μέρος κάθε ορθοστάτη θα τοποθετηθεί ειδικός γαλβανισμένος συνδετήρας σύνδεσης δοκών και τετραπλής απόληξης θα έχει μία κάτω απόληξη, μία οριζόντια απόληξη για σύνδεση δοκών και απλή λοξή άνω απόληξη 45ο προς την εσωτερική πλευρά της περίφραξης). Το άνω μέρος αυτών θα καλυφθεί με πλαστική τάπα. Στις οριζόντιες απολήξεις θα τοποθετηθούν ως δοκοί γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες εν θερμώ βαρέως τύπου κοίλης κυκλικής διατομής Φ2,5", πάχους 3,6χιλ. Ο σωλήνας αυτός θα "περπατάει" από πάσσαλο σε πάσσαλο σε όλο το μήκος της περίφραξης και τα τμήματα που θα συνδέονται μεταξύ τους με μούφες (όχι κολλητά) για να αποσβένουν τις διαστολοσυστολές των τεμαχίων. Στην λοξή άνω απόληξη θα τοποθετηθεί γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας εν θερμώ βαρέως τύπου κοίλης κυκλικής διατομής Φ2,5", πάχους 3,6χιλ και μήκους 50 εκ με γωνία 45ο. Επί των λοξών γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων θα τοποθετηθούν 3 σειρές οριζόντιου ευθύγραμμου ακιδωτού σύρματος ενισχύσεως γαλβανισμένου πάχους 3,9χιλ καθώς και μία σειρά κονσερτίνας διαμέτρου 50εκ από ατσάλοσυρμα ελάχιστης διαμέτρου 2,5χιλ, επενδεδυμένου με λαμαρίνα πάχους 0,5χιλ και συνδετήρες από ατσάλι ελάχιστων διαστάσεων 10χιλ X 2χιλ (ανάπτυξη κονσερτίνας κατά 70% - σε 7 μέτρα αναπτυγμένης κονσερτίνας πρέπει να περιλαμβάνονται 56 σπείρες). Επί ορθοστατών και δοκών θα προσδεθούν με χρήση γαλβανιζέ μπουλονιών M8X30 με παξιμάδι πάνελ περαστών κιγκλιδωμάτων. Τα υπόψη πάνελ θα φέρουν κατακόρυφες λάμες 25*2χιλ, εγκάρσιες βέργες Φ5, περιμετρικές λάμες 40*8χιλ και αξονική βροχίδα 106*136,5χιλ. Τα υπόψη πάνελ θα έχουν διαστάσεις 1100*1994 και θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ISO 1461.

(5) Κατασκευή δύο ανοιγόμενων θυρών:

α. Κατασκευή δύο υποστυλωμάτων ανά πόρτα:

Λόγω μεγάλου ανοίγματος των πορτών απαιτείται η κατασκευή δύο υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα επάνω στα οποία θα προσδεθούν οι πόρτες. Το κάθε υποστύλωμα θα είναι διαστάσεων 45εκ X 45εκ και

θα έχει ύψος 3,30μ (0,30μ εντός του εδάφους και 3,00μ εκτός εδάφους). Θα εδράζεται σε τετραγωνικό πέδιλο διαστάσεων 1,20μ Χ 1,20μ και ύψος 0,50μ και άνω στάθμη του πεδίου θα βρίσκεται σε βάθος 30εκ. Ως κύριος οπλισμός στο κάθε υποστύλωμα θα τοποθετηθούν 4 Φ14 και ως διατμητικός οπλισμός ΣΦ8/10εκ. Ως οπλισμός πεδίων θα τοποθετηθούν Φ12/15εκ.

β. Κατασκευή και τοποθέτηση 2 ανοιγόμενων διπλών πορτών:

Θα κατασκευασθούν και τοποθετηθούν δύο διπλές ανοιγόμενες πόρτες μήκους κάθε μία 11μ (5,50μ το κάθε σκέλος). Οι υπόψη είσοδοι θα φέρουν πλαίσιο και ορθοστάτες (1 εσωτερικό ορθοστάτη ανά σκέλος) από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου κοίλης κυκλικής διατομής Φ2,5", πάχους 3,8χιλ. Επί του πλαισίου και των ορθοστατών θα προσδεθούν με χρήση γαλβανιζέ μπουλονιών Μ8Χ30 με παξιμάδι πάνελ περαστών κιγκλιδωμάτων. Τα υπόψη πάνελ θα φέρουν κατακόρυφες λάμες 25*3χιλ, εγκάρσιες βέργες Φ5, περιμετρικές λάμες 25*2χιλ και αξονική βροχίδα 106*136,5χιλ. Τα υπόψη πάνελ θα έχουν διαστάσεις 1100*1994 και θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ISO 1461

(6) Προδιαγραφές Υλικών και Μηχανημάτων:

α. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας της αγοράς, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. Επίσης, θα είναι απολύτως σύμφωνα με τα συμβατικά δεδομένα, τους ισχύοντες κανονισμούς και προ- διαγραφές και της απολύτου εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση, την ανταπόκριση στις προδιαγραφές κ.λ.π.

β. Όλα τα υλικά πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου του κατασκευαστή, έγγραφη εγγύηση και προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής.

γ. Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής καθώς και σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα Αξκού του Έργου..

2. Στις παραπάνω εργασίες περιλαμβάνεται η προμήθεια υλικών, φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές επί τόπου του έργου, λοιπά εξαρτήματα και εργασία στερέωσης και τοποθέτησης έτοιμων προς χρήση (πλήρως κατασκευασμένων δαπέδων). Επίσης περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των αναγκαίων υλικών και μικρούλικών τοποθέτησης έστω και αν δεν περιγράφονται καθώς και η εκτέλεση όλων των εργασιών προσαρμογής προκειμένου το τελικό αποτέλεσμα να είναι το επιθυμητό επιτυγχάνοντας άριστη απόδοση και αξιοπιστία.

3. Η πρόοδος και καλή εκτέλεση των εργασιών θα ελέγχεται από τον Αξκό επιβλέποντα του έργου που θα ορισθεί από το 96 ΤΜΧΕΘ και η προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα καθοριστεί από την 96 ΑΔΤΕ.

4. Υλικά τα οποία έχουν οποιαδήποτε ατέλεια ή δυσλειτουργία θα απορρίπτονται και ο ανάδοχος θα αναλαμβάνει την αντικατάστασή τους χωρίς οικονομική επιβάρυνση για την υπηρεσία.

Άρθρο 5ο
Τελικές Διατάξεις

1. Αποκλείεται ο Ανάδοχος να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ολικά ή μερικά, σε οποιονδήποτε τρίτο.
2. Κάθε διαφορά για την ερμηνεία και την εκτέλεση σύμβασης λύνεται, εφ' όσον από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοιου είδους προσφυγή, από τα δικαστήρια της περιοχής που διεξάγεται η διαπραγμάτευση, με εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου.
3. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση ενυπογράφως των γενικών - ειδικών όρων συμφωνιών, τους οποίους θα τηρεί και εφαρμόζει επακριβώς.
4. Η παρούσα σύμβαση κατισχύει από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται (Διακηρύξεις, όρους συμφωνιών, προσφορών κτλ.), εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές.
5. Η πληρωμή των εργασιών θα πραγματοποιηθεί με Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα (ΤΧΕ) από Ζ' ΕΛΔΑΠ, απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου και υπόκεινται στους κανονισμούς και τους προβλεπόμενους τεχνοοικονομικούς ελέγχους των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς να φέρει καμία ευθύνη ο Εργοδότης.
6. Το παραπάνω έργο υπόκειται σε κρατήσεις 4,22032% υπέρ Δημοσίου και 3% Φόρος Εισοδήματος, τις οποίες επιβαρύνεται ο ανάδοχος, εκτός από τον ΦΠΑ. Πλέον των παραπάνω, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποδώσει τα δικαιώματα υπέρ ΤΠΕΔΕ και Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως ισχύουν (ισχύοντα ποσοστά 1% και 0,6% αντίστοιχα επί της καθαρής αξίας), καθώς και το χαρτόσημο και το ΟΓΑ/ΧΑΡΤ που αναλογεί επί αυτών και να προσκομίζει για την πληρωμή τους, πέραν των λοιπών δικαιολογητικών και τα πρωτότυπα δικαιολογητικά κατάθεσης των εν λόγω δικαιωμάτων.
7. Με την έκδοση του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου.
8. Για όλα αυτά συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση στα Γραφεία του 96 ΤΜΧΕΘ και αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους εις τριπλούν, από τα οποία τα 2 κατατέθηκαν στο αρχείο του 96 ΤΜΧΕΘ, για να ενσωματωθούν στο φάκελο των δικαιολογητικών του Έργου και το τρίτο το έλαβε ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους.

Οι Συμβαλλόμενοι

-Ο-
Εργοδότης

-Ο-
Ανάδοχος