

Ανήκει στο Φ.900/999/16/Σ.297//23/06/16/ΤΕΣ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΣ-ΤΕΘΑ-ΤΑΑ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ 115, ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Α/Α	ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Φ.830/87/2016// ΤΕΣ		ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΣ- ΤΕΘΑ-ΤΑΑ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ 115, ΠΑΓΚΡΑΤΙ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (13.500,00 €). ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.	-	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ & ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες-εργολάβοι **μέχρι και τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016 και ώρα 12:00** (σφραγίδα πρωτοκόλλου ΤΕΣ) να αποστείλουν προσφορά εντός σφραγισμένου φακέλου στην υπηρεσία μας (**ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΟΔΟΣ: ΦΕΙΔΙΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ ΤΚ 106 78 Τ/Φ:210-3829575**). Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που θα παραληφθούν μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τεχνικά Στοιχεία: Πλωτάρχης (Ε) Κ. Ασπρογέρακας ΠΝ, Σημαιοφόρος (Ε) Θ. Σαμοθράκης ΠΝ. Οικονομικά Στοιχεία: Υποπλοίαρχος (Ο) Γ. Νιώτης ΠΝ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. Λεπτομέρειες για τις εργασίες αναγράφονται στις συνημμένες στο παρόν ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές. Τα υλικά που απαιτούνται βαρύνουν αποκλειστικά τον εργολάβο.
2. Στην προσφορά να αναγράφεται οπωσδήποτε ο χρόνος παράδοσης των εργασιών (όχι μεγαλύτερος των δέκα (10) ημερών), η εγγύηση ποιότητας (χρόνος εγγύησης) καθώς και ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς (όχι μικρότερος των δύο (2) μηνών).
3. Στην συνολική τιμή θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις για το ΠΝ (6,2476% για εργασία συνολικής αξίας άνω των 2.500,00 €) και η νόμιμη παρακράτηση φόρου εισοδήματος (Φ.Ε.).
4. Κατά την έκδοση του τιμολογίου θα προσκομιστεί και φορολογική ενημερότητα για φορείς κεντρικής κυβέρνησης και ασφαλιστική ενημερότητα. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με έκδοση τραπεζικής επιταγής στο όνομα του μειοδότη περίπου τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή.
5. Στην προσφορά να αναγράφονται τα ακόλουθα:
 - α. Το κόστος κάθε επιμέρους εργασίας χωρίς ΦΠΑ.
 - β. Το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων ανωτέρω παρ. (3).
 - γ. Η ημερομηνία εκδόσεως και να είναι ενυπόγραφη.
6. Η κατακύρωση της εργασίας θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή και δεν γίνονται δέκτες αντιπροσφορές.
7. Προσφορές για μεμονωμένη εργασία δεν γίνονται δεκτές.
8. Προσφορές για μερική ποσότητα σε μεμονωμένα είδη δεν γίνονται αποδεκτές.
9. Οι οικονομικές προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες (όχι χειρόγραφες) και η αναφορά στην κάθε εργασία (προαιρετικά) θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την αρίθμηση των συνημμένων τεχνικών προδιαγραφών.
10. Προσφορές υπό αίρεση καθώς και προσφορές που αποκλίνουν από τους ανωτέρω αναφερόμενους όρους δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Ανήκει στο Φ.900/999/16/Σ.297//23/06/16/ΤΕΣ.

11. Τόπος παράδοσης των εργασιών είναι το κτίριο στην οδό Υμηττού 115, Παγκράτι. Η επίσκεψη στο χώρο είναι υποχρεωτική. Για επίσκεψη των χώρων, να απευθύνονται για ραντεβού στο τηλ: 210-3829575 ή 210-3831581 τμήμα Ανοικοδομήσεων (κος Ασπρογέρακας ή κος Σαμοθράκης). Όσοι επισκέφτηκαν το χώρο στην πρώτη διαγωνιστική διαδικασία, δεν απαιτείται να τον επισκεφτούν εκ νέου.

12. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, ο μειοδότης θα κληθεί να υπογράψει σχετική σύμβαση, στην οποία θα συνομολογείται ότι οι σχετικές εργασίες και τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα έχουν τουλάχιστον **δύο (2) έτη εγγύησης καλής εκτέλεσης**.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
2. Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ – Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις».
3. Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
4. Ν. 2292/1995 «Περί Οργάνωσης και Λειτουργίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και Έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και Άλλες Διατάξεις».
5. Το Κωδ. Νόμο 4944/1931 (ΦΕΚ 377/Α) «Περί Ταμείου Εθνικού Στόλου».
6. Την ΠΑΔ 6-3/09//ΓΕΝ «Διαδικασίες Προμήθειας Μη Αμυντικού Υλικού / Παροχής Υπηρεσιών και Εκτέλεσης Εργασιών του ΠΝ».

Αρχιπλοίαρχος (Ο) Κ. Δαρμής ΠΝ
Διευθυντής ΤΕΣ

ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΣ-ΤΕΘΑ-ΤΑΑ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ 115, ΠΑΓΚΡΑΤΙ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΚΟΣΤΟΣ
α. Χρωματισμός του διαμερίσματος (τοιχοποιίες-οροφές-κουφώματα), εσωτερικά και εξωτερικά (εξώστες), περιλαμβανομένων και των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων των μπαλκονιών και παραθύρων αυτού. β. Αντικατάσταση των παλαιών θερμαντικών στοιχείων, ηλεκτροβάνας και λοιπών υδραυλικών εξαρτημάτων του δικτύου θέρμανσης με νέα αντίστοιχης θερμικής απόδοσης και ποιότητας. Αντικατάσταση των παλαιών εξωτερικών χαλκοσωλήνων θέρμανσης με νέες εντοιχισμένες (χωνευτές) πολυστρωματικές σωληνώσεις, με τα κατάλληλα εξαρτήματα σύνδεσής των, σ' όλους τους χώρους των υπόψη διαμερισμάτων. γ. Κατασκευή δύο (2) νέων ξύλινων ντουλαπών από έγχρωμη μελαμίνη στο υπνοδωμάτιο του διαμερίσματος, με συρόμενα φύλλα και σε όμορο βοηθητικό χώρο, σε σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας και σε επιφάνεια αντίστοιχης της υφιστάμενης (20 τ.μ. περίπου), τοποθέτηση ξύλινων ραφιών, συρταριών, μηχανισμών ραφιών και κλειδαριών και πόμολων (τ. inox) με σχέδιο και ποιότητα επιλογής της υπηρεσίας. δ. Αντικατάσταση των ειδών υγιεινής - αξεσουάρ - μπαταριών, φωτιστικών κυρίως λουτρού, των αντίστοιχων κεραμικών πλακιδίων δαπέδου και τοιχοποιιών, επίπλου WC, ηλεκτρικού θερμοσίφωνου (1 τεμ.). ε. Τρίψιμο, γυάλισμα μωσαϊκών δαπέδων διαμερίσματος εσωτερικά και στα μπαλκόνια. στ. Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων δαπέδου και τοιχοποιίας στην κουζίνα και το WC του διαμερίσματος. ζ. Αντικατάσταση των ξύλινων δαπέδων και περιθωρίων (σοβάτισμα) του διαμερίσματος με αντίστοιχης ποιότητας και τεχνοτροπίας ξυλεία (25 τ.μ. περίπου). η. Αντικατάσταση της υφιστάμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με νέα χωνευτά καλώδια πρίζες (ηλεκτρικού ρεύματος, διαδικτύου, TV, τηλεφώνου), νέος ηλεκτρολογικός πίνακας με ρελέ διαρροής, ασφαλοδιακόπτες και τα λοιπά ηλεκτρολογικά εξαρτήματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του Εθνικού Κανονισμού Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων. Τοποθέτηση νέας γείωσης μέχρι τη θεμελίωση του κτιρίου. θ. Αντικατάσταση των παλαιών υδραυλικών δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης (θερμού-ψυχρού) στο WC, στην κουζίνα και στο μπαλκόνι του διαμερίσματος, με νέες χωνευτές πολυστρωματικές σωληνώσεις (ύδρευσης	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

Ανήκει στο Φ.900/999/16/Σ.297//23/06/16/ΤΕΣ.

και σκληρού PVC (αποχέτευσης) τ. UNIFAS, με ελαστικούς συνδέσμους. ι. Αντικατάσταση των ξύλινων ντουλαπιών (βάσης και κρεμαστών) της κουζίνας, σε συνολική επιφάνεια 15,00 τ.μ. περίπου και σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας από έγχρωμη μελαμίνη, αντικατάσταση του νεροχύτη, της μπαταρίας και του ηλεκτρικού απορροφητήρα. Διασύνδεση, εγκατάσταση των προαναφερόμενων. Τοποθέτηση πομόλων τ. Inox σε σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας. ια. Καθαίρεση των παλαιών κεραμικών πλακιδίων τοιχοποιίας της κουζίνας και του WC. Τοποθέτηση νέων κεραμικών πλακιδίων μεταξύ των εντοιχισμένων ντουλαπιών κουζίνας. ιβ. Τοποθέτηση τέντας και στα δύο μπαλκόνια του διαμερίσματος συνολικού μήκους 10 μ. περίπου (μεταλλικής κατασκευής & έγχρωμου υφάσματος ποιότητας και επιλογής σχεδίου της υπηρεσίας). ιγ. Απόρριψη, μεταφορά και αποκομιδή μπαζών και λοιπών απορριμμάτων. ιδ. Προμήθεια και τοποθέτηση θωρακισμένης πόρτας και κλειδαριάς ασφαλείας. ιε. Αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων του κελύφους (παράθυρα – μπαλκονόπορτα) με νέα από έγχρωμο αλουμίνιο (απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας), ανοιγόμενα με ανακλίσεις, με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες και πλαίσιο με θερμοδιακοπή, με συνολικό συντελεστή θερμοπερατότητας μικρότερο του 2,5 W/m²K. Τα εν λόγω κουφώματα θα συμπεριλαμβάνουν ρολά (έγχρωμα) και σίτες (καθέτου αναρτήσεως).	
---	--

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:**ΦΠΑ:****ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:**