

Αρ.Πρωτ.: 9493/3-11-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμό 24/2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Μάνης

Αριθμός απόφασης : 150/2015	Περίληψη: Απ' ευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του έργου: αποκατάσταση ζημιών από κατολίσθηση στη Χώρα της Τ.Κ. Εξωχωρίου.
-----------------------------	---

Στην Καρδαμύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα την 30^η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015 , ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00 ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δυτικής Μάνης μετά από την υπ' αρ. 9305/26-10-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν 3852/2010. Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο [7] μελών ευρέθησαν παρόντα τα [6] ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ιωάννης Μαραμπέας [Πρόεδρος]	1. Βαβαρούτσος Σταύρος [Αντ/δρος]
2. Χρηστέας Γρηγόριος	
3. Γιαννακέας Π. Σταύρος	
4. Κομπότης Γρ. Γεώργιος	
5. Γιαννημάρας Δημήτριος	
6. Φωκέας Κωνσταντίνος	

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει τα εξής: «Κύριοι, προτείνω την απ' ευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του έργου: αποκατάσταση ζημιών από κατολίσθηση στη Χώρα της Τ.Κ. Εξωχωρίου, το οποίο έχει συμπεριληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό [ΚΑ 25.7326.14] του Δήμου Δυτικής Μάνης έτους 2015, χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2015 και πρόκειται να εκτελεστεί σύμφωνα με την κατωτέρω τεχνική έκθεση και προϋπολογισμό:

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η**Α. ΓΕΝΙΚΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Αντικείμενο του έργου είναι οι εργασίες αποκατάστασης του δρόμου που οδηγεί στον οικισμό Κολυμπετσέϊκα Εξωχωρίου καθώς και στις πηγές του Βυρού απ' όπου υδροδοτείται το μεγαλύτερο μέρος του Δήμου Δυτικής Μάνης, καθώς και τμήματος του πρσανούς στον περιβάλλοντα χώρο του Δημοτικού Αναψυκτηρίου.

Συγκεκριμένα, στο δρόμο προς Κολυμπετσέϊκα κατασκευασθεί τοίχος από πέτρα μήκους 14μ και μέσου ύψους 1,70μ και θα γίνουν οι εξής εργασίες:

- Καθαρισμός κατολισθέντος πρσανούς, καθαίρεση βλάστησης έως το σταθερό έδαφος και διάστρωση δρόμου.
- Κατασκευή θεμελίου τοίχου από οπλισμένο σκυρόδεμα C 16/20, ως εξής:
 Σκυρόδεμα: 14μ (μήκος) X 0,70μ (πλάτος) X 0,40 μ (ύψος) = 3,92 κ.μ. = 4 κ.μ.
 Οπλισμός: 70κιλά / κ.μ. X 4 κ.μ. = 280 κιλά
- Τοίχος από αργολιθοδομή: 14μ (μήκος) X 1,70μ (ύψος) X 0,50μ (πάχος) = 11,90κ.μ. = 12κ.μ.
- Σενάζ πάχους 0,15μ και μήκους 14μ
- Τσιμεντόστρωση δρόμου και στέψης τοίχου, ως εξής
 Σκυρόδεμα: 20μ (μήκος) X 3μ (πλάτος) X 0,15μ (πάχος) = 9κ.μ.
 Πλέγμα: 4κιλά/τ.μ. X 20μ X 3μ = 240 κιλά

Όσον αφορά το πρανές στον περιβάλλοντα χώρο του Δημοτικού Αναψυκτηρίου, θα κατασκευασθεί τοίχος από πέτρα μήκος 5μ, ύψους 2μ και πάχους 0,50μ, ήτοι θα απαιτηθούν 5 κ.μ. αργολιθοδομής, αφού γίνει ο σχετικός καθαρισμός-διαμόρφωση. Επίσης απαιτείται η εργασία της διαμόρφωσης όψεων (μίας ορατής όψης) καθώς και του αρμολογήματος σε ποσότητες 5μ X 2μ = 10τ.μ. και στις δύο εργασίες.

Β.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ-ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο αυτό θα υλοποιηθεί με σκοπό να εξασφαλισθεί η ασφαλής μετακίνηση των οχημάτων μέσω του μοναδικού δρόμου προς τον οικισμό, τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες που βρίσκονται στην περιοχή και προς τις πηγές του Βυρού. Επίσης θα αποφευχθεί ο κίνδυνος κατολίσθησης από τις έντονες βροχοπτώσεις του πρσανούς στον περιβάλλοντα χώρο του Δημοτικού Αναψυκτηρίου, και κατά συνέπεια θα αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα.

Με την παρούσα μελέτη ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο και το έργο είναι αυτοτελές και λειτουργικό.

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Το έργο θα εκτελεστεί με ανάθεση και επίβλεψη από τον Δήμο Δυτικής Μάνης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Είδος Εργασίας	Μο- νάδα	Ποσό- τητα	Τιμή Μον.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Φορτωτής Caterpillar 966F 235HP	ΗΔ	5	361,11	1805,55
2	Σκυρόδεμα C16/20 Τσιμεντοστρώσεις δρόμων, ρείθρων, ταπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π.	M3	9	94,00	846,00
3	Σκυροδέματα μικρών έργων- Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	M3	4	106,00	424,00
4	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	XΓΡ	240	1,15	276,00
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C	XΓΡ	280	1,07	299,60
6	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου- Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα χωρίς ορατές όψεις	M3	17	64,00	1088,00
7	Διαμόρφωση όψεων εμπλέκτων λιθοδομών- Διαμόρφωση όψεων ξεστών, εμπλέκτων, ψευδοίσοδόμων λιθοδομών	M2	10	28,00	280,00
8	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	M2	10	11,20	112,00
9	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα- Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων*	MM	14	21,00	294,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1				5425,15
	ΦΠΑ 23%				1247,78
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ				6672,93

Για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου έχει κατατεθεί μία οικονομική προσφορά, ως εξής:

1. Η εταιρεία Αφοι Παναγιωτόπουλοι Ο.Ε., που προσφέρει έκπτωση 1%.

Προτείνω την απ' ευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του έργου στον ανωτέρω εργολάβο.

Παρακαλώ να εγκρίνετε τα ανωτέρω».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Τα παρόντα μέλη της Επιτροπής τάσσονται κατά πλειοψηφία υπέρ της πρότασης του εισηγητή. Ο κ. Δημ. Γιαννημάρας ψήφισε λευκό.

Η Οικονομική Επιτροπή,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει την τεχνική έκθεση και αναθέτει απ' ευθείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87 όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 1 & 2 του Π.Δ. 299/99, την εκτέλεση του έργου: αποκατάσταση ζημιών από κατολίσθηση στη Χώρα της Τ.Κ. Εξωχωρίου, στην εταιρεία Αφοί Παναγιωτόπουλοι Ο.Ε., που πρόσφερε έκπτωση 1%.
2. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με την ως ανωτέρω αναφερόμενη τεχνική μελέτη και προϋπολογισμό.
3. Ψηφίζει πίστωση ποσού 6672,93 € σε βάρος του ΚΑ 25.7326.14 του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Δυτικής Μάνης οικον. έτους 2015.
4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Ιωάννη Μαραμπέα να υπογράψει σχετικό συμφωνητικό με τον ανωτέρω εργολάβο

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 150/ 2015.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΜΠΕΑΣ

Χρηστέας Γρηγόριος
Γιαννημάρας Δημήτριος
Γιαννακέας Σταύρος
Κομπότης Γεώργιος
Φωκέας Κωνσταντίνος