

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 106/15

ΣΥΜΒΑΣΗ (ποσού 56.580,00 € με ΦΠΑ)

**«ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ ΣΤΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ »**

Α΄ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ

Χρονολογία κατάρτισης : 14-5 -2015

Τόπος κατάρτισης :

Στα γραφεία του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου

Συμβαλλόμενοι :

1.Ο Λύγκος Περικλής Διοικητής του Νοσοκομείου νόμιμος εκπρόσωπος του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου Ν Ιωνίας καλούμενος στο εξής ``Νοσοκομείο`` και

2.Ο Γ.Κ. ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ, Λ.Κατσώνη 74, Νέα Χαλκηδόνα , τηλ.210-8547755,φax.210-8544544, ΑΦΜ099959953, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον καλούμενη στο εξής ``Ανάδοχος ``

Β΄ ΟΡΟΙ

Το ``Νοσοκομείο`` έχοντας υπόψη :

1. Την αριθμ 10/15 διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση διαφόρων τεχνικών μικροέργων στον χώρο του Νοσοκομείου.

2.Την από 6-5-2015 (8η Συν Θεμ Α7) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού .

α ν α θ έ τ ε ι

στον “Ανάδοχο” αντί του ποσού των σαράντα έξι χιλιάδων ευρώ (46.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 23% την εκτέλεση διαφόρων τεχνικών μικροέργων στον χώρο του Νοσοκομείου. όπως περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 6 της παρούσας με τους παρακάτω όρους:

**Α Ρ Θ Ρ Ο 1^ο
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ/ΚΥΡΩΣΕΙΣ**

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει και να αποπερατώσει το έργο εντός σαράντα πέντε ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης οπότε μπορεί να ξεκινήσει και τις προβλεπόμενες εργασίες

Αν ο Ανάδοχος παραβεί οποιοδήποτε ουσιώδη κατά την κρίση της υπηρεσίας όρο της σύμβασης δύναται να του επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 36 του Π.Δ.609/85 και την κείμενη νομοθεσία .

ΑΡΘΡΟ 2^ο **ΠΛΗΡΩΜΗ /ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από την από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από το νοσοκομείο εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν το νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο .

Για τα νοσοκομεία εφαρμόζεται το άρθρο 5 του Ν 2955/01

Για την εξόφληση ο "Προμηθευτής " θα προσκομίζει

1.Τιμολόγιο

2.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας αν το ποσό υπερβαίνει τα 300 ευρώ.

Τον "Προμηθευτή " θα βαρύνουν

α) Ποσοστό 2 % επί της καθαρής αξίας Ν 3580/07

β) Παρακράτηση φόρου 4% (Ν 2198 άρθρο 24)

γ) Ποσοστό 0,10 % υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ

ΑΡΘΡΟ 3^ο

Για ότι δεν ρυθμίζεται με την παρούσα σύμβαση θα ισχύουν οι όροι της αριθ. 10/15 Διακήρυξης του "Νοσοκομείου" και η κείμενη σχετική νομοθεσία .

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ⁴

Ο "Ανάδοχος " για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατέθεσε την
αρ..... εγγυητική επιστολή / γραμμάτιο
Ποσού ευρώ η οποία θα επιστραφεί στον δικαιούχο μετά την
εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 5^ο **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

1.Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων , απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει την σύμβαση σε οποιονδήποτε τρίτο , να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του νοσοκομείου .

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν 1905/90 ΦΕΚ 147/15-11-90 .

Στις περιπτώσεις που εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του αναδόχου , υποχρεούται ο προμηθευτής να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει εισπράξει κα είναι εκχωρημένα , στις τράπεζες και στις Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου , με τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης .Στην περίπτωση που τα τιμολόγια είναι ενεχυριασμένα να αναγράφεται η τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα που έχουν ενεχυριασθεί σε εμφανές σημείο του τιμολογίου .

2. Ο "Ανάδοχος" δηλώνει και συνομολογεί ότι έλαβε γνώση όλων των όρων και περιορισμών της σύμβασης αυτής και ότι με βάση αυτούς και μόνο θα λύνεται κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση και κάθε διένεξη για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία . Επίσης συμφωνείται ότι για κάθε τροποποίηση όρου της σύμβασης , πρόσθετη συμφωνία , παροχή διευκόλυνσης , παράταση χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π. δεν μπορούν να αποδειχθούν παρά μόνο έγγραφα και αποκλείεται κάθε άλλο μέσο απόδειξης .

ΑΡΘΡΟ 6^ο

«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

- 1.Αποξήλωση υπάρχουσας μεταλλικής ψευδοροφής και απομάκρυνση της από το Νοσοκομείο επιφάνειας 210 τμ. περίπου
2. Αποκατάσταση της ψευδοροφής με νέα ανтимικροβιακού τύπου σε πλάκες και σκελετό 60Χ60 επιφάνειας 210 τμ. περίπου.
3. Αγορά και τοποθέτηση με την ηλεκτρική σύνδεση 36 φωτιστικών τετραγώνων 60Χ60 ψευδοροφής με 4 λαμπτήρες φωτισμού.
- 4.Επισκευή γωνιάς τοίχου θαλάμου εισόδου στον θάλαμο β (γκρέμισμα- απομάκρυνση μπαζών και σοβάτισμα μετά από γύρισμα του υπάρχοντος μολύβδου)
- 5.Τοποθέτηση νέων καπακιών καναλιών δαπέδου από ανοξείδωτη λαμαρίνα περίπου 7 μέτρων μήκους στον θάλαμο Δ΄
6. Αποξήλωση παλαιών πλακιδίων δαπέδου από PVC και απομάκρυνση τους από το Νοσοκομείο περίπου 36 τμ. στον θάλαμο Δ΄.
7. Τοποθέτηση αυτοεπιπεδούμενου υλικού στο δάπεδο του θαλάμου Δ΄ περίπου 36 τμ.
8. Προμήθεια και τοποθέτηση νέου δαπέδου λινελαίου σε φύλλα πλάτους 2 μέτρων πάχους 2 χιλιοστών και με τοποθέτηση κορδονιού στις ενώσεις και γύρισμα στον τοίχο σαν σοβατεπί με διαμορφωτή περίπου 40 τμ.

2.ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

- Η εργασία περιλαμβάνει επισκευή με ρητίνη και επισκευαστικού μπετόν τμήματος του υπάρχοντος τοιχείου σκυροδέματος στο διάδρομο ανόδου στο χώρο του παρκινγκ. Επίσης περιλαμβάνεται η επέκταση του τοιχείου σκυροδέματος στο χώρο παρκινγκ για την οποία θα πρέπει να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες :
- Να γίνει από αποκάλυψη (καθαίρεση) του οπλισμού στα υπάρχοντα τοιχία και να απομακρυνθούν τυχόν σαθρά τμήματα για μήκος τουλάχιστον 20 cm.
- Να καθαριστούν-πλυθούν οι νέες τελικές επιφάνειες .
- Να τοποθετηθεί ξυλότυπος συνήθων χυτών τοίχων στις διαστάσεις που είναι κατασκευασμένα τα υπάρχοντα περιμετρικά τοιχία .
- Να τοποθετηθεί σιδηρός οπλισμός σκυροδέματος ο οποίος θα είναι τουλάχιστον ο ίδιος , από άποψη διατομών και αποστάσεων , με τον οπλισμό που υπάρχει στο υπάρχοντα τοιχία. Για μεγαλύτερη ασφάλεια θα πρέπει να προστεθεί και επιπλέον οπλισμός επι τόπου. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν αναμονές για την τοποθέτηση και αγκύρωση του οπλισμού θα πρέπει να γίνει διάτρηση οπών με άνοιγμα όσο και η διατομή του οπλισμού προς τοποθέτηση σε βάθος τουλάχιστον 40 cm , στην συνέχεια να γίνει έγχυση κατάλληλων ρητινών με σκοπό την αγκύρωση του οπλισμού και τέλος να τοποθετηθεί ο νέος οπλισμός .
- Να πραγματοποιηθεί σκυροδέτηση με σκυρόδεμα κατηγορίας τουλάχιστον C 20/25
- Σε όλες τις παραπάνω εργασίες θα πρέπει να τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας και ασφάλειας για την αποφυγή ατυχημάτων .

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Για την μεταφορά της αλουμινοκατασκευής που απαιτείται θα πρέπει να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες :

Θα πρέπει να αποξηλωθεί η κατασκευή με τρόπο που δεν θα προκαλέσει φθορές ή καταστροφή τμημάτων αυτής με την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και προσωπικού .

Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί στη νέα θέση που θα υποδείξει η υπηρεσία εκτελώντας όποιες τροποποιήσεις απαιτούνται στα αντίστοιχα τμήματα της κατασκευής , με την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και προσωπικού .

Η εργασία περιλαμβάνει επίσης την εγκατάσταση τοπικού συστήματος θυροτηλεόρασης με κυρί για το άνοιγμα της θύρας και κλειδαριά με κωδικό πρόσβασης (code access)

3.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ 1^Ο ΥΠΟΓΕΙΟ (ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ) .

- 1.Απαιτούμενες εργασίες
- 2.Αποξήλωση υπάρχουσας ψευδοροφής 16.56τ.μ
- 3.Αποξήλωση υπάρχοντων φωτιστικών ψευδοροφής
- 4.Αποξήλωση υπάρχουσας διπλής ξύλινης εξωτερικής πόρτας
- 5.Αποξήλωση υπάρχουσας εξωτερικής γυψοσανίδας
- 6.Αποξήλωση υπάρχοντος πλαστικού δαπέδου PVC
- 7.Μεταφορά και απόρριψη εκτός νοσοκομείου προϊόντων αποξήλωσης
- 8.Κατασκευή νέας ψευδοροφής από ορυκτές ίνες αντιμικροβιακού τύπου διαστάσεων 60x60 σε μεταλλικό σκελετό και με τα αντίστοιχα 4 φωτιστικά ψευδοροφής 60x60 με 4 λάμπες φθορίου. Εμβαδόν ψευδοροφής 16.56τ.μ.
- 9.Κατασκευή νέου δαπέδου από Λινέλαιο σε ρολό πλάτους 2μετρων πάχους 2 χιλιοστών με διαμορφωτή και τελείωμα για την κατασκευή σοβατεπιού και με κορδόνι στις ενώσεις των λωρίδων .
Εμβαδό δαπέδου και σοβατεπιών 18.36τ.μ .
Επένδυση με τσιμεντοσανίδα του τοίχου όπου υπάρχουν οι κεντρικές καμινάδες του νοσοκομείου. Η Κατασκευή θα γίνει σε απόσταση 5cm έξω από τον υπάρχοντα τοίχο σε μεταλλικό σκελετό και με την παρεμβολή πετροβάμβακα πάχους 5cm και βάρους 30kg/τ.μ .Ομοίως μείωση ανοίγματος του χώρου με την τσιμεντοσανίδα 0.40x2.20και εξωτερικού τοίχου 1.60x 1
10. Αγορά και τοποθέτηση νιπτήρα 60 cm και μπαταρία μίξεως.
11. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης για τον νιπτήρα με σωλήνα φ100
12. Κατασκευή δικτύου ύδρευσης ζεστού και κρύου νερού με χαλκοσωλήνα φ15.
13. Νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση με τοποθέτηση Υποπίνακα χώρου και με 4 ρευματοδότες σούκο τοποθετημένους σε επιτοίχιο κανάλι δίκτυο DATA και τηλεφώνου με δυο πρίζες στο κανάλι
14. Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων άνωθεν του νιπτήρα
15. Κατασκευή και τοποθέτηση επάλληλου συρόμενου παραθύρου αλουμινίου διαστάσεων 1.60 x 1.20
16. Προμήθεια και τοποθέτηση μαρμάρινης ποδιάς παραθύρου 1.60x0.25x2cm
17. Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινης πρεσσαριστής πόρτας εισόδου με 3 μεντεσέδες στήριξης και Μεταλλική κάσα , επενδεδυμένη με φορμάικα με πόμολο και κλειδαριά . Διαστάσεων 2.20 x1.20
18. Βάψιμο του χώρου –τοίχοι με ριπολίνη νερού συνολικών τετραγωνικών 52,20
19. Τοποθέτηση και σύνδεση υπάρχοντος κλιματιστικού του νοσοκομείου ψύξης θέρμανσης

4. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ .

Το δίκτυο αποχέτευσης θα κατασκευαστεί ως ακολούθως:

1. Εκσκαφή του χώματος σε βάθος 20cm στην διαδρομή του δικτύου αποχέτευσης
2. Η διαμόρφωση του δικτύου αποχέτευσης από σωλήνα PVC διπλού τοιχώματος διαμέτρου φ 200 και με κλίση 3 % . Και συνολικού μήκους 32.5 μέτρα
3. Τοποθέτηση 7 προκατασκευασμένων φρεατίων διαστάσεων 60x60 ενδιάμεσα του δικτύου.
4. Εγκιβωτισμός του δικτύου αποχέτευσης σε κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 με ελαφρύ σιδηρόπλεγμα . Περίπου 10 κυβικά μέτρα και μήκος καλουνιών 32.5x0.70x2.

5 .ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΘΥΡΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ .

1. Κατασκευή 2 ανοιγόμενων θυρών αλουμίνιου λευκού χρώματος διαστάσεων με ραμποτέ έως το ύψος 1.10 και άνωθεν αυτού διπλό τζάμι 5+5 χιλ. με πόμολο και κλειδαριά
 - α) 0.90 x2.16 cm
 - β) 1.35x 2.16 cm άνοιγμα θύρας 1.10 και 0.25 cm
2. Κατασκευή σταθερού παραθύρου διαστάσεων 1.32 x 1.25 cm με διπλό τζάμι 5+5 χιλ.

6.ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ

Απαιτούμενες εργασίες :

- 1.Αποξήλωση υπάρχουσας ψευδοροφής 20.30τ.μ
- 2.Αποξήλωση υπαρχόντων φωτιστικών ψευδοροφής
- 3.Αποξήλωση υπάρχοντος πλαστικού δαπέδου PVC 47.70 τμ.
- 4.Μεταφορά και απόρριψη εκτός νοσοκομείου προϊόντων αποξήλωσης
- 5.Κατασκευή νέας ψευδοροφής από ορυκτές ίνες αντιμικροβιακού τύπου διαστάσεων 60x60 σε μεταλλικό σκελετό και με τα αντίστοιχα 4 φωτιστικά ψευδοροφής 60x60 με 4 λάμπες φθορίου. Εμβαδόν ψευδοροφής 20.30τ.μ.
- 6.Κατασκευή νέου δαπέδου από Λινέλαιο σε ρολό πλάτους 2μετρων πάχους 2 χιλιοστών με διαμορφωτή και τελείωμα για την κατασκευή σοβατεπιού και με κορδόνι στις ενώσεις των λωρίδων . Εμβαδό δαπέδου και σοβατεπιών 47.70τ.μ .
7. Αγορά και τοποθέτηση νιπτήρα 60 cm και μπαταρία μίξεως. Τεμ 2
8. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης για τον νιπτήρα με σωλήνα φ100 τεμ 2
9. Κατασκευή δικτύου ύδρευσης ζεστού και κρύου νερού με χαλκοσωλήνα φ15. τεμ 2
10. Νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση με τοποθέτηση Υποπίνακα χώρου και με 4 ρευματοδότες σούκο τοποθετημένους σε επιτοίχιο κανάλι δίκτυο DATA και τηλέφωνου με δυο πρίζες στο κανάλι τεμ 3
11. Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων άνωθεν του νιπτήρα τεμ 2
12. Βάψιμο του χώρου – τοίχοι με ριπολίνη νερού συνολικών τετραγωνικών 138. Βαφή 3 τεμ ξύλινων πόρτων. Βαφή οροφής 27.40 τμ
13. Τοποθέτηση και σύνδεση υπάρχοντος κλιματιστικού του νοσοκομείου ψύξης θέρμανσης

7.ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Η παρούσα αφορά τις εργασίες και τις Τεχνικές Προδιαγραφές των υλικών για την ανακατασκευή χώρου διαστάσεων περίπου 4,50x4,50 του Νοσοκομείου και μετατροπή του σε χώρο υποδοχής ασθενών του ιού Ebola σύμφωνα με τα σχέδια. Αναλυτικότερα θα γίνουν οι εξής εργασίες:

1. Αποξήλωση και απομάκρυνση σε χώρο επιτρεπόμενο από την Αστυνομία παλαιών δαπέδων, παραθύρων, θυρών και λοιπών εγκαταστάσεων και κατασκευών όπως θα υποδειχθούν επί τόπου.

2. Αντιστήριξη της οροφής με σιδηροδοκούς και καθαίρεση τοίχου μήκους περίπου 4,50 m.
3. Απομάκρυνση των προϊόντων καθαιρέσεων σε χώρο επιτρεπόμενο από την Αστυνομία.
4. Διαμόρφωση νέου WC.
5. Προετοιμασία δαπέδου με αυτοεπιπεδούμενο υλικό.
6. Νέα δάπεδα από τάπητα linoleum και κεραμικά αντλιοσθητικά πλακίδια στα δάπεδα των χώρων υγιεινής και απλά κεραμικά στους τοίχους των χώρων υγιεινής.
7. Θα κατασκευαστεί ηλεκτρολογική εγκατάσταση φωτισμού και ασθενών ρευμάτων των νέων χώρων που θα συμπεριλαμβάνει :
 - Τοποθέτηση νέου ηλεκτρολογικού πινάκα με τα απαραίτητα υλικά προστασίας (αυτόματες ασφαλές και διακόπτες)
 - Ηλεκτρική εγκατάσταση για ηλεκτροδότηση κλιματιστικής μονάδος
 - Ηλεκτρική εγκατάσταση μέσα στον χώρο αποτελούμενη από τρεις γραμμές φωτισμού.
 - Διακόπτες, πρίζες (σούκο), πρίζες δικτύου και τηλεφώνου.
 - Εγκατάσταση φωτιστικού έξω από την πόρτα εισόδου (εξωτερικό στεγανό φωτιστικό με διάφανο κάλυμμα 2X36W μήκος 1,2 μ).
 - Φωτιστικά φθορίου 4x18W, κατάλληλα για τοποθέτηση σε ψευδοροφή.
 - Εγκατάσταση δικτύου με δυο καλώδια τύπου UTP KAT 5(η άνω). Τα καλώδια δικτύου θα συνδεθούν στο διανεμητή δικτύου που βρίσκετε στο κτίριο των γραφείων Διοίκησης. Στην διαδρομή τα καλώδια θα είναι μέσα σε πλαστικό σωλήνα κατάλληλων διαστάσεων για εξωτερικό χώρο και θα στηρίζεται με στηρίγματα. Στον χώρο θα τοποθετηθεί μια πρίζα δικτύου με διπλή υποδοχή.
 - Στον χώρο θα γίνει εγκατάσταση δικτύου τηλεφώνου με ένα καλώδιο τύπου UTP KAT 5 (η άνω). Το καλώδιο τηλεφώνου θα συνδεθεί στο τηλεφωνικό κατανομητή που βρίσκετε στο κτίριο των γραφείων Διοίκησης. Στην διαδρομή το καλώδιο θα είναι μέσα σε πλαστικό σωλήνα κατάλληλων διαστάσεων για εξωτερικό χώρο και θα στηρίζεται με τα στηρίγματα. Στον χώρο θα τοποθετηθεί μια πρίζα τηλεφώνου με διπλή υποδοχή.
8. Θα κατασκευαστεί υδραυλική εγκατάσταση για τους νέους χώρους. Η παροχή του ζεστού νερού είναι περίπου σε 20 m απόσταση.
9. Τοποθέτηση υπάρχουσας κλιματιστικής μονάδας τύπου SPLIT (18000 BTU η άνω).
10. Νέες εσωτερικές πόρτες των χώρων υγιεινής.
11. Νέα παράθυρα αλουμινίου τα οποία θα σφραγίζουν αεροστεγώς, διαστάσεων 1,50x1,00 και 1,20x1,00.
12. Επένδυση με κεραμικά αντλιοσθητικά πλακίδια στο δάπεδο του νέου W.C. και απλά κεραμικά στους τοίχους και είδη υγιεινής (νιπτήρας, λεκάνη, ντουζιέρα και μπαταρίες)
13. Κατασκευή νέας ψευδοροφής με αντμικροβιακές πλάκες 60x60.
14. Χρωματισμοί με αντμικροβιακά χρώματα.
15. Είδη υγιεινής, αξεσουάρ χώρων υγιεινής στο νέο W.C.
16. Κατασκευή χώρου W.C με χώρισμα διπλής ανθυγρής γυψοσανίδας με μόνωση πετροβάμβακα πάχους 5εκ.
17. Δημιουργία ρύσεων στην ταράτσα και υγρομόνωση με ασφαλτόπανο.
18. Σύνδεση της αποχέτευσης του νέου W.C. στο δίκτυο αποχέτευσης με σωλήνα Φ 100. Απαιτείται εκσκαφή και αποκατάσταση σε απόσταση περίπου 9 μέτρων.
19. Τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμές σε πλήρη και κανονική λειτουργία υπάρχοντος κλιματιστικού

Β" ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 1. Δάπεδα linoleum** Θα είναι ομογενές πλαστικό δάπεδο σε ρολό για βαριά χρήση. Η επιφάνεια του θα είναι προγυαλισμένη με πολυουρεθόνη εργοστασιακά, με πάχους τουλάχιστον 2mm βάρους 3600 gr/m² σε ρολά φάρδους 2m αντοχή σε καρέκλες με ροδάκια αντιστατικότητα < 2 kv βραδύκαυστο και αντιολισθηρότητα κατηγορίας R9. Θα τοποθετηθεί με κορδόνια αρμοκόλλησης και με σοβατέπι με διαμόρφωση του ίδιου υλικού.
- 2. Εσωτερικές Πόρτες** Θα είναι επενδυμένες με φορμάικα (HPL) με αντιμικροβιακές ιδιότητες με πυρήνα από σωληνωτή μοριοσανίδα με πλαίσιο λευκής σκληρής ξυλείας και σύνθετο πήχη προστασίας Meranti.
- 3. Αντιμικροβιακά χρώματα** Θα είναι πιστοποιημένα αντιμικροβιακά χρώματα θα μπορούν να πλένονται να είναι αναπνέοντα ανθεκτικά στην τριβή με μόνιμες αντιμικροβιακές ουσίες χωρίς να είναι πτητικές και χωρίς να επιβαρύνουν την εσωτερική ατμόσφαιρα με οποιοδήποτε τρόπο.
- 4. Ψευδοροφή με αντιμικροβιακές πλάκες 60x60** Θα αποτελείται από αντιμικροβιακές πλάκες με υψηλά επίπεδα υγιεινής δυνατότητα καθαρισμού, πυροπροστασία, ακουστική απορρόφηση, ηχητική απόσβεση και θα εγκατασταθούν σε κατάλληλο σκελετό.
- 5. Φωτιστικά φθορίου 4x18w** Θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε ψευδοροφή ορυκτών ινών με διαστάσεις κανάβου 600x600mm. Θα φέρει περσίδ αλουμινίου καθρέπτου διπλής παραβολικότητας καθαρότητας 99,85% σε πυκνή διάταξη. Θα έχει ηλεκτρονικό μετασχηματιστή, λαμπτήρες T5 και άκαυστα καλώδια συνδεσμολογίας.
- 6. Ασφαλτόπανα** Θα είναι ελαστομερείς μεμβράνες με βάση ασφαλτο και ελαστοπλαστικά υλικά με εσωτερικό οπλισμό από πολυεστερικό ύφασμα υψηλών μηχανικών αντοχών. Θα είναι βάρους 5 kg/m².

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΛΥΓΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

