



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ**

ΑΔΑ: ΩΩ8Π46907Ω-Π76/Αρ. Πρωτ. ΟΙΚ.Υ/416/29-11-2017

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ. 70/ 2017

**ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
Γ.Ν.ΞΑΝΘΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ**

Στην Ξάνθη, **σήμερα την 01/12/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00** στο γραφείο του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης (Νεάπολη, Τ.Κ. 67100, Ξάνθη) μεταξύ του κ. Γερόπουλου Αχιλλέως, Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου, που εκπροσωπεί νόμιμα το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης και ενεργεί με εντολή και για λογαριασμό του Ιδρύματος αυτού και της εταιρίας με την επωνυμία **ΜΟΛΩΖΗΣ Δ. – ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α. Ο.Ε.**, Πραξιτέλους 83, Ξάνθη Τ.Κ. 67 100, Τηλ. 2541084355, ΑΦΜ: 999389761, συμφωνήθηκαν τα κάτωθι:

Ύστερα από την υπ' αριθμ. 14961/31-10-2017 πρόσκληση κατάθεσης προσφορών διενεργήθηκε Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, στον οποίο συμμετείχε και αναδείχθηκε μειοδότης ο δεύτερος από τους συμβαλλομένους με την υπ' αριθμ. 440/30-11-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Με την παρούσα σύμβαση ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την ιδιότητα με την οποία παρίσταται και ενεργεί, αναθέτει στον δεύτερο συμβαλλόμενο, που χάριν συντομίας θα ονομάζεται στο εξής "ΑΝΑΔΟΧΟΣ", την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών:

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της σύμβασης

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή εργασιών επισκευής, υγραμόνωσης και χρωματισμών (εσωτερικών και εξωτερικών) κτιρίων του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη της υποδιεύθυνσης τεχνικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

ΑΡΘΡΟ 2. Συστατικά στοιχεία της Σύμβασης

Συστατικά στοιχεία της σύμβασης είναι:

1. Η παρούσα Σύμβαση και η απόφαση ανάθεσης.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές και κατευθυντήριες οδηγίες της υποδιεύθυνσης τεχνικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου.
3. Όσα αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 14961/31-10-2017 πρόσκληση.

Ο ανάδοχος έλαβε γνώση το σύνολο των έγγραφων κανονισμών, νόμων και όρων που αναφέρονται στην πρόσκληση και αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα, είναι δε ενήμερος των λεπτομερειών, ιδιομορφιών, χρονικών περιορισμών της υπόψη παρεχόμενης υπηρεσίας και σε κάθε άλλη περίπτωση συντάσσεται πλήρως με τους όρους της ανωτέρω προσκλήσεως.

ΑΡΘΡΟ 3. Παράδοση – Παραλαβή του έργου

Α. Η παράδοση του υπό κατασκευή έργου καθορίζεται σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο και με την προϋπόθεση σύνταξης από επιτροπή, του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου.

Β. Η οριστική ποιοτική παραλαβή θα γίνει από επιτροπή που θα οριστεί για το σκοπό αυτό από το νοσοκομείο.

Γ. Η σύμβαση ολοκληρώνεται με την οριστική παράδοση, την παραλαβή και ολοκλήρωση των εργασιών που έχουν συντελεστεί και όπου χρειάζεται ή απαιτείται από τη φύση της προσφερόμενης υπηρεσίας και την συντήρηση αυτής, χωρίς όμως να παύει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση από τυχόν εγγυήσεις, συντηρήσεις επιφανειών κ.τ.λ. μετά την παραλαβή.

Δ. Η παράδοση και παραλαβή των τελικών τεχνικών εργασιών του αναδόχου δεν αίρει την υποχρέωση αντικατάστασης προβληματικών, φθαρμένων ή μη λειτουργικών επιφανειών και μετά την παραλαβή τους. Επίσης δεν απαλλάσσεται από οποιαδήποτε υποχρέωση προς συντήρηση, εγγύηση ή επισκευή στα πλαίσια της σύμβασης και ανάλογα με τη φύση της κάθε τεχνικής εργασίας πάντα υπό την επίβλεψη της υποδιεύθυνσης τεχνικής υπηρεσίας του φορέα.

ΑΡΘΡΟ 4. Αμοιβή

Η αμοιβή του αναδόχου ορίζεται στο ποσό των 11.770,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και 14.594,80 € με Φ.Π.Α. 24% και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί δημόσιου λογιστικού.

ΑΡΘΡΟ 5. Χρόνος ισχύος σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, ήτοι (30 ημερών) από αυτήν, χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι εργασίες θα παρέχονται με την καθοδήγηση της υποδιεύθυνσης τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου.

Το Γ. Ν. Ξάνθης διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς για παράταση του χρόνου ισχύος της.

ΑΡΘΡΟ 6. Τεχνικές προδιαγραφές – Παραρτήματα

- Ι) Εργασίες Επισκευής & εξωτερικού χρωματισμού ανατολικής & δυτικής όψης κτιρίου Β, περιμετρικών στηθαίων δώματος Δ1 (δώμα 1^{ου} /2^{ου} ορόφου) και τμήμα ισογείου, κτιρίου Ζ, λόγω εκτεταμένης φθοράς.

Κτίριο Β (Διοικητικές Υπηρεσίες):**Β.1 Εξωτερικοί Χρωματισμοί:**

Κατόπιν αυτοψίας στις ανατολική και δυτική όψη του κτιρίου, λόγω εκτεταμένων φθορών (βλ. φωτ.1-φωτ5) - υπενθυμίζεται ότι το κτίριο δεν έχει χρωματιστεί εξωτερικά τα τελευταία 21 χρόνια- κρίνονται απαραίτητες οι εργασίες αποκατάστασης και εξωτερικού μονωτικού χρωματισμού του κτιρίου, τουλάχιστον η ανατολική και η δυτική όψη του. (επιφάνεια εφαρμογής: **356m²**).

Θα γίνει εξωτερικός μονωτικός χρωματισμός του κτιρίου (ανατολική και δυτική όψη) με την παρακάτω σειρά εκτέλεσης εργασιών:

- Απόξεση παλαιών χρωματισμών ώστε το υπόστρωμα να είναι τελικά στεγνό και καθαρό.

- Όπου παρατηρηθούν ατέλειες στο σκυρόδεμα, θα επισκευαστούν με τσιμεντοκονίαμα εμπλουτισμένο με ρητίνες ή με ρητινούχο τσιμεντόστοκο.
- Αποκατάσταση σοβά με έτοιμο κονίαμα (τσιμεντοειδή σοβά).
- Αστάρωμα με ακρυλικό αστάρι.
- Χρωματισμός 2 τουλάχιστον στρώσεων με υψηλής ποιότητας ελαστικό στεγανωτικό χρώμα το οποίο να έχει μεγάλη αντοχή στις έντονες καιρικές συνθήκες.

Θα χρωματιστούν επίσης, με μονωτική βαφή (όπως περιγράφεται παραπάνω) τμήματα τοιχοποιιών (περιμετρικά στηθαία του 1^{ου} ορόφου και του 2^{ου} ορόφου των δωματίων που οδηγούν στη δυτική στέγη του κτιρίου Β). Οι επιφάνειες αυτές έχουν συμπεριληφθεί στα παραπάνω αναφερόμενα m². Επίσης έχουν συμπεριληφθεί και τα οριζόντια τμήματα από σκυρόδεμα της στέγης του κτιρίου Β, καθώς και η καμινάδα του. Όλες οι επιφάνειες προς χρωματισμό θα υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία.

Β.2 Ασφαλικές μεμβράνες:

Επίσης, θα επισκευαστούν/ αντικατασταθούν τα ασφαλτόπανα / μολύβια των κεραμιδιών στην βόρεια πλευρά της στέγης στο σημείο όπου συναντούν τα πλαϊνά τοιχώματα της στέγης, **με νέες αυτοκόλλητες ασφαλικές ελαστικές μεμβράνες χρώματος κεραμιδί** (ταινία 1.00μ πλάτους). Εκτιμώμενο μήκος εφαρμογής: **15.00m**. Όλες οι παραπάνω αναφερόμενες επιφάνειες των χώρων που θα επισκευασθούν για κάθε περιγραφόμενη εργασία, θα υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία.

Κτίριο Ζ (Ισόγειο-Τμήμα Εξοχής-Μικροβιολογικά Εργαστήρια):

Ζ.1 Εξωτερικοί Χρωματισμοί:

Κατόπιν αυτοψίας στον χώρο, λόγω εκτεταμένων φθορών (βλ. φωτ.6-φωτ.7) -υπενθυμίζεται ότι το κτίριο δεν έχει χρωματιστεί εξωτερικά τα τελευταία 21 χρόνια- κρίνονται απαραίτητες οι εργασίες αποκατάστασης και εξωτερικού μονωτικού χρωματισμού του τμήματος του ισόγειου κτιρίου (βλ. φωτογραφίες Παραρτήματος) [επιφάνεια εφαρμογής: **115m²**].

Θα γίνει εξωτερικός μονωτικός χρωματισμός του κτιρίου όπως περιγράφεται παραπάνω.

Για τους ίδιους ακριβώς λόγους πρέπει να γίνει μονωτικός εξωτερικός χρωματισμός σε τμήμα του Διατμηματικού Διαδρόμου Δ2, που θα υποδειχθεί επίσης από την Τ.Υ. [επιφάνεια εφαρμογής: **85m²**].

Ζ.2 Ασφαλικές μεμβράνες:

Επίσης, θα επισκευαστούν/ αντικατασταθούν τα ασφαλτόπανα / μολύβια των κεραμιδιών στην στέγη της εξοχής του κτιρίου Ζ με τον τοίχο του κτιρίου, **με νέα αυτοκόλλητη ασφαλική ελαστική μεμβράνη χρώματος κεραμιδί** (ταινία 0.60μ πλάτους). Μήκος εφαρμογής: **26.00m**.

Η χρήση σκαλωσιάς για τις επισκευαστικές εργασίες στις εξωτερικές όψεις του κτιρίου Β κρίνεται αναγκαία και ο ανάδοχος του έργου είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του εργατικού δυναμικού του, για την εκτέλεση του έργου. Το κόστος των ενσήμων των εργατών/ τεχνιτών βαρύνει τον μειοδότη. Ο Ανάδοχος του έργου είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του εργατικού δυναμικού του,

για την εκτέλεση του έργου. Όλες οι παραπάνω αναφερόμενες επιφάνειες των χώρων που θα επισκευασθούν για κάθε περιγραφόμενη εργασία, θα υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος του έργου είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του εργατικού δυναμικού του, για την εκτέλεση του έργου.

II) Εργασίες Ανακαίνισης εσωτερικών / εξωτερικών χώρων Τ.Ε.Ι. του Νοσοκομείου (Κτίριο Γ)

Οι εργασίες ανακαίνισης / συντήρησης που πρέπει να γίνουν σε χώρους των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων λόγω εκτεταμένης φθοράς είναι οι ακόλουθες (βλ. ενδεικτικές φωτογραφίες Παραρτήματος):

1.1 Χρωματισμός εσωτερικών χώρων – ιατρείων των Τ.Ε.Ι.:

Οι χώροι των Τ.Ε.Ι. που πρέπει να χρωματιστούν λόγω εκτεταμένης φθοράς και αποπτώσεων σοβάδων, είναι:

- (α) τμήματα του Διατμηματικού Διαδρόμου Δ2, επιφάνεια εφαρμογής 400m² (βλ. φωτ.1),
- (β) τμήματα εσωτερικού διαδρόμου των ΤΕΙ, επιφάνεια εφαρμογής 200m² (βλ. φωτ.3)
- (γ) χώροι οικογενειακού προγραμματισμού, επιφάνεια εφαρμογής 136m² (βλ. φωτ.4,5)
- (δ) χώρος εργασίας αδελφών, επιφάνεια εφαρμογής 22m² (βλ. φωτ.2)
- (ε) στάση αδελφών (επιφάνεια 11m²)
- (στ) γραφείο προϊσταμένης (επιφάνεια 46m²)
- (ζ) τμήμα δερματολογικού ιατρείου (επιφάνεια 20m²)

Η συνολική επιφάνεια για εσωτερικό χρωματισμό που προκύπτει είναι **835m²**.

Ο εσωτερικός χρωματισμός θα γίνει με την παρακάτω σειρά εκτέλεσης εργασιών:

- Αποξέσεις παλαιών χρωματισμών / τρίψιμο των τοιχοποιιών του χώρου
- πέρασμα 1 χέρι υδατοδιαλυτό υπόστρωμα εμποδίσης ανάπτυξης μούχλας,
- στοκάρισμα με ακρυλικό τσιμεντοκονίαμα (στόκος) εμπλουτισμένο με υδατο-απωθητικές ρητίνες και τελικό τρίψιμο,
- αστάρωμα με οικολογικό ακρυλικό αστάρι νανοτεχνολογίας υδατικής διασποράς και τέλος
- μετά από την πάροδο 3 ωρών τουλάχιστον, θα ακολουθήσει ο χρωματισμός των κατακόρυφων επιφανειών με μυκητοκτόνο πλαστικό χρώμα υδατικής διασποράς υψηλών προδιαγραφών (σε 2 στρώσεις).

1.2 Επίσης, θα πραγματοποιηθεί ο **χρωματισμός κασωμάτων** θυρών (13 τεμ.) εσωτερικών χώρων των Τ.Ε.Ι. (θα υποδειχθούν από την Τ.Υ.), με λευκή ματ οικολογική βαφή. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί ο **χρωματισμός κασωμάτων** θυρών (7 τεμ.) εκατέρωθεν του διατμηματικού διαδρόμου Δ2, με την ίδια βαφή.

1.3 Εξωτερικός Μονωτικός Χρωματισμός Ανατολικής Όψης Κτιρίου Γ (Τ.Ε.Ι.):

Εξωτερικός μονωτικός χρωματισμός της ανατολικής όψης του κτιρίου Γ, λόγω εκτεταμένων φθορών, με την παρακάτω σειρά εκτέλεσης εργασιών:

- Απόξεση παλαιών χρωματισμών ώστε το υπόστρωμα να είναι τελικά στεγνό και καθαρό.
- Όπου παρατηρηθούν ατέλειες στο σκυρόδεμα, θα επισκευαστούν με τσιμεντοκονίαμα εμπλουτισμένο με ρητίνες ή με ρητινούχο τσιμεντόστοκο.
- Αποκατάσταση σοβά με έτοιμο κονίαμα (τσιμεντοειδή σοβά).
- Αστάρωμα με ακρυλικό αστάρι.
- Χρωματισμός 2 τουλάχιστον στρώσεων με υψηλής ποιότητας ελαστικό στεγανωτικό χρώμα το οποίο να έχει μεγάλη αντοχή στις έντονες καιρικές συνθήκες.

Η συνολική επιφάνεια της εξωτερικής τοιχοποιίας που θα χρωματιστεί είναι $90+40+110= 240\text{m}^2$.

Όλες οι παραπάνω αναφερόμενες επιφάνειες των χώρων που θα επισκευασθούν για κάθε περιγραφόμενη εργασία, θα υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος του έργου είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του εργατικού δυναμικού του, για την εκτέλεση του έργου.

III) Επισκευαστικές εργασίες στις στέγες των Κτιρίων Α & Ε, λόγω εκτεταμένης φθοράς

Κτίριο Α (Ψυχιατρική Κλινική):

Λόγω φαινομένων διείσδυσης βρόχινων υδάτων σε χώρους της κλινικής, κρίνονται απαραίτητες οι παρακάτω εργασίες. Εκτιμάται ότι η εισερχόμενη υγρασία από την οροφή του χώρου, είναι από το εξωτερικό εντοιχισμένο κανάλι σκυροδέματος. Συνεπώς θα απαιτηθεί να υδρομονωθεί επιφάνεια καναλιού: $1.42\text{m} \times 19.00\text{m} = 27.00\text{m}^2$.

Η στεγανοποίηση του καναλιού σκυροδέματος θα γίνει εφόσον καθαριστεί η επιφάνειά του, με ειδικό αστάρι και κατόπιν με ειδικό επαλειφόμενο στεγανωτικό υλικό υψηλής απόδοσης και αντοχής στα λιμνάζοντα νερά (σε 3 στρώσεις ή ανάλογες στρώσεις που προτείνονται από την κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος), δημιουργώντας ελαστική μεμβράνη αδιαπέραστη από την υγρασία. Ζητείται γραπτή εγγύηση των αυτών υλικών: 10 έτη τουλάχιστον.

Επίσης, θα επισκευαστούν/ αντικατασταθούν τα ασφαλτόπανα / μολύβια των κεραμιδιών στην βόρειο-ανατολική πλευρά και νότιο-δυτική πλευρά της στέγης στα σημεία όπου συναντούν τα πλαϊνά τοιχώματα της στέγης, με νέες αυτοκόλλητες ασφαλτικές σφραγιστικές ελαστικές μεμβράνες χρώματος κεραμιδί (ταινία 0.60μ πλάτους). Εκτιμώμενο μήκος εφαρμογής: **19.00m**.

Ομοίως, για τη στέγη του κτιρίου Ε (άνωθεν Παιδιατρικής Κλινικής), θα τοποθετηθεί αυτοκόλλητη ασφαλτική σφραγιστική μεμβράνη (ταινία 1.00μ πλάτους) μήκος εφαρμογής: **36.00m**.

Επίσης θα χρειαστεί η χρήση σκαλωσιάς για την επανατοποθέτηση ελαστικού αρμοκάλυπτρου (με χρήση κατάλληλου πολυουρεθανικού ελαστικού σφραγιστικού-συγκολλητικού υλικού) του **κτιρίου Ε** που έχει αποκολληθεί (σε 2 σημεία) από τον αρμό κτιρίων σε ύψος 5.00μ. έως 12.00μ. περίπου (θα υποδειχθεί το σημείο από την Τεχνική Υπηρεσία).

Η χρήση σκαλωσιάς για τις επισκευαστικές εργασίες υδρομόνωσης του εξωτερικού εντοιχισμένου καναλιού κρίνεται αναγκαία και ο ανάδοχος του έργου είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του εργατικού δυναμικού του, για την εκτέλεση του έργου. Το κόστος των ενσήμων των εργατών/ τεχνιτών βαρύνει τον μειοδότη.

Όλες οι παραπάνω αναφερόμενες επιφάνειες των χώρων που θα επισκευασθούν για κάθε περιγραφόμενη εργασία, θα υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος του έργου είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του εργατικού δυναμικού του, για την εκτέλεση του έργου.

3. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο (κατόπιν δικής του έγγραφης δήλωσης) για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών είναι τα κάτωθι:

i) για τους εξωτερικούς χρωματισμούς:

- Powederfine Exterior Professional KRAFT τσιμεντοκονίαμα σπατουλαρίσματος για εξωτερική χρήση
- Fine Repair Professional KRAFT υψηλών αντοχών επισκευαστικό κονίαμα φινιρίσματος
- Haft Professional KRAFT 100% ακρυλικό αστάρι νερού
- 4 Seasons Elastic KRAFT ελαστομερές μονωτικό και χρώμα για εξωτερικούς τοίχους

ii) για τις ασφαλικές μεμβράνες:

- SikaMultiseal ανθεκτική αυτοκόλλητη ταινία σφράγισης και στεγανοποίησης

iii) για τον χρωματισμό των εσωτερικών χώρων:

- ECO STAIN BLOCKER AQUA KRAFT οικολογικό ακρυλικό μονωτικό υπόστρωμα για εξωτερική και εσωτερική χρήση
- Powederfine Professional KRAFT λεπτόκοκκο τσιμεντοκονίαμα σπατουλαρίσματος για εσωτερική χρήση
- ECO DUR AQUA KRAFT οικολογικό αστάρι νανοτεχνολογίας 100% ακρυλικό για εξωτερική και εσωτερική χρήση
- MASTER HYDROCONTROL KRAFT αντιμυκητιακό πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας

iv) για τον χρωματισμό των κασωμάτων:

- WOOD AQUA KRAFT οικολογική ακρυλική ριπολίνη πολουρεθάνης

v) για τις επισκευαστικές εργασίες στις στέγες των Κτιρίων Α&Ε, λόγω εκτεταμένης φθοράς Κτίριο Α (Ψυχιατρική Κλινική):

- HYPERDESMO –LV χαμηλού ιξώδους χυτή ελαστική μεμβράνη, πολουρεθανικής βάσεως
- AQUADUR Υδατοδιαλυτό, εποξειδικό αγγυρωτικό (αστάρι) δύο συστατικών **επανατοποθέτηση ελαστικού αρμοκάλυπτρου (με χρήση κατάλληλου πολουρεθανικού ελαστικού σφραγιστικού – συγκολλητικού υλικού)**
- HYPERSEAL – 25LM ενός συστατικού, πολουρεθανική μαστίχη

ΑΡΘΡΟ 7. Εγγυήσεις

Για όλες τις προβλεπόμενες εργασίες που αποτελούν αντικείμενο της εν λόγω συμβάσεως και μετά την οριστική παραλαβή – παράδοση του έργου από την αρμόδια επιτροπή ο ανάδοχος θα ευθύνεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών για τα τυχόν προβλήματα που θα παρουσιαστούν που αφορούν την εν θέματι επισκευή, τα οποία θα επισκευαστούν αποκλειστικά από τον ανάδοχο με δική του επιβάρυνση.

Επιπλέον ο ανάδοχος υποβάλλει κατά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων αυτής ποσού που να καλύπτει το 5% της

συνολικής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι τουλάχιστον 588,50 € και ισχύος τριών (3) μηνών, ήτοι έως 31-03-2018.

Τα στοιχεία της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής να συμπληρωθούν κάτωθι:

Πιστωτικό Ίδρυμα:

Αριθμός Εγγυητικής Επιστολής:

Ποσό εγγύησης:

ΑΡΘΡΟ 8. Κρατήσεις

Κατά την πληρωμή ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις κάτωθι νόμιμες κρατήσεις :

- Υπέρ ψυχικής υγείας: 2%
 - 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. + (Χαρτόσημο Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 3% επί της κράτησης + ΟΓΑ Χαρτοσήμου (0,6 % στο σύνολο)
 - Φόρος 8% για υπηρεσίες .
- Ο Φ.Π.Α 24 % βαρύνει το Νοσοκομείο.

ΑΡΘΡΟ 9. Ειδικοί όροι

Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του αναδόχου σε τρίτους απαγορεύεται.

ΑΡΘΡΟ 10. Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει τον ανάδοχο ο οποίος υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία που θα προκύψει, να ειδοποιήσει με έγγραφό του το Νοσοκομείο και να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να εκτελέσει την παρούσα σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 11. Επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει μεταξύ του αναδόχου και του Νοσοκομείου στα πλαίσια της σύμβασης, θα γίνει προσπάθεια να επιλυθεί με φιλικό διακανονισμό, πάντα μέσα στα πλαίσια των κείμενων διατάξεων και της σύμβασης. Σε περίπτωση αποτυχίας αυτής της προσπάθειας, αρμόδια για την επίλυση του θέματος είναι τα Δικαστήρια Ξάνθης.

Η παρούσα σύμβαση αφού συντάχθηκε σε δύο (2) πρωτότυπα αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται νόμιμα από τους δύο συμβαλλομένους. Από τα πρωτότυπα αυτά, το ένα (1) παραμένει στο φάκελο διαγωνισμού και το ένα (1) επιδίδεται στον ανάδοχο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ