

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 8641

Προς
Ι. Μητρόπολη Μεγάρων και Σαλαμίνας

ΚΟΙΝ.: 1) ΥΠΠΟΤ, Γεν. Δ/ση Αρχαιοτήτων
και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Δ/ση Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων
Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων,
Μνημείων και Αρχαιογνωστικής
Έρευνας
2) Γ' Ε.Π.Κ.Α.
3) Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
Ι. Ναού Αγίου Δημητρίου
Ασπροπύργου
4) κ. Αναστάσιο Ρόζο
Πολιτικό Μηχανικό
Ι. Μομφεράτου 53 - 55
114 74 Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»
- 2) Το Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός του ΥΠΠΟ»
- 3) Την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/1/3696/20-1-2004, ΦΕΚ 180/Β/30-1-2004 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του ΥΠΠΟ στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διευθύνσεως Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Γενικής Διευθύνσεως Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟ»
- 4) Το αρ. πρωτ. 9479/8-12-09 έγγραφο του εκκλησιαστικού συμβουλίου του Ι. Ναού Αγίου Δημητρίου Ασπροπύργου, με συνημμένη μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης Ι. Ναού Αγίου Ιωάννη Ασπροπύργου, (τεύχος Α) δια του πολιτικού μηχανικού κ. Α. Ρόζου, και το αρ. πρωτ. 4992/30-06-10 έγγραφο του εκκλησιαστικού συμβουλίου του Ι. Ναού Αγίου Δημητρίου Ασπροπύργου, με συνημμένη επανυποβολή μελέτης στερέωσης και αποκατάστασης Ι. Ναού Αγίου Ιωάννη Ασπροπύργου, (τεύχος Β) δια του πολιτικού μηχανικού κ. Α. Ρόζου.

- 5) Τη γνωμοδότηση αρ. 17 του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Αττικής, όπως αυτή διατυπώθηκε στην με αρ. 12/14-10-10 Πράξη του.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε το αίτημα, μελέτης συντήρησης και αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Ασπροπύργου σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

1. Οι εργασίες σωστικών μέτρων των τοιχογραφιών θα προηγηθούν των αναστηλωτικών εργασιών και θα εκτελεσθούν από συντηρητές της 1^{ης} ΕΒΑ.
2. Επίσης κρίνεται απαραίτητη η ανασκαφική έρευνα στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του ναού, για την μελέτη των παλαιότερων θεμελίων, περιλαμβανομένων τυχόν θεμελίων του τέμπλου, τον εντοπισμό του αρχικού δαπέδου και τον καθαρισμό εσωτερικής και εξωτερικής τοιχοποιίας, υπό την επίβλεψη αρχαιολόγου που θα προτείνει η 1^η ΕΒΑ. Το κόστος της έρευνας (αμοιβή αρχαιολόγου, εργατοτεχνικού προσωπικού, σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση) θα βαρύνει τον ανάδοχο του έργου.
3. Οι αντηρίδες αποτελούν ιστορική φάση του μνημείου και πρέπει να παραμείνουν.
4. Η στάθμη και το είδος της δαπεδόστρωσης θα οριστικοποιηθούν μετά από την ανασκαφική έρευνα, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία.
5. Η κεράμωση του ναού θα γίνει με χρήση κεράμων που προσομοιάζουν με χειροποίητες, βυζαντινού τύπου, με φαρδείς στρωτήρες, όπως αναφέρεται στο τεύχος Β'. Για το γείσο θα γίνει διερεύνηση αν είναι κατασκευασμένο από οπτοπλίνθους και σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιηθεί το ίδιο υλικό κατά την αποκατάσταση. Αν πρόκειται για νεωτερική κατασκευή, θα αντικατασταθεί με προεξέχουσες κεραμόπλακες ή λιθόπλακες. Η όλη κατασκευή της στέγης θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρηθούν οι μικρές παρατηρούμενες αποκλίσεις από την γεωμετρική κανονικότητα.
6. Η αποστράγγιση του αμέσου περιβάλλοντος του ναού (π.χ., βάθυνση και λειτουργική αυτονόμηση της εξωτερικής σχάρας απορροής υδάτων), που κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να προληφθούν προβλήματα υγρασίας, θα πραγματοποιηθεί σε σχέση με την τοπιοτεχνική διαμόρφωση του περιβάλλοντος αυτού και την καταβίβαση της στάθμης του εδάφους περιμετρικά του μνημείου, σε συνδυασμό και με τη διαμόρφωση της τελικής στάθμης εσωτερικά του μνημείου, αφού προηγηθούν ερευνητικές εργασίες.
7. Θα εκτιμηθεί η ανάγκη και ο βαθμός χρήσης ενεμάτων στην τοιχοποιία και στα θεμέλια του ναού, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία.
8. Η θέση των νέων ανοξείδωτων ελκυστήρων προβλέπεται σε υψηλότερο σημείο από αυτή των προϋπαρχόντων ξύλινων στην τοιχοποιία για στατικούς λόγους, η δε πλάκα αγκύρωσης θα τοποθετηθεί εμφανώς στην εξωτερική παρειά της τοιχοποιίας.
9. Η τοιχοποιία του νάρθηκα θα κατασκευασθεί από λιθοδομή διαφορετικής μορφής από αυτή του παλαιού πυρήνα. Το πλάτος του θα είναι κατά 0.40μ. συνολικά (0.20μ.+0.20μ. αμφίπλευρα) στενότερο του πλάτους του ναού για λόγους υπομνηματισμού και αισθητικής διάκρισης των φάσεων.
10. Η αρχική φάση του ναού θα αρμολογηθεί και θα ασβεστοχρισθεί εξωτερικά ως έχει. Η σύσταση και η μορφή των αρμολογημάτων θα καθορισθεί συμβατή με αυτή της μεταβυζαντινής φάσης. Ο νάρθηκας θα επιχρισθεί. Τα επιχρίσματα και τα αρμολογήματα θα γίνουν σε συνεννόηση με την Υπηρεσία. Για το διαχωρισμό των φάσεων θα υπάρχει μικρή χρωματική διαβάθμιση.

11. Οι σιδεριές ασφαλείας στα παράθυρα του νάρθηκα θα φέρουν «θηλιές» στον παραδοσιακό τύπο και θα ενσωματωθούν στην τοιχοποιία με κατ' ευθείαν στερέωση στο περιθύρωμα (σχεδ. Π5, Π10 τεύχος Β').
12. Η θύρα μεταξύ νάρθηκα και κυρίως ναού θα είναι ξύλινη καρφωτή απλής μορφής χωρίς αυλακώσεις, με δύο τραβέρσα.
13. Το κωδωνοστάσιο θα αφαιρεθεί. Για την ανάρτηση της καμπάνας θα χρησιμοποιηθεί παρακείμενο δέντρο.
14. Στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα, όπως το παγκάρι, θα αφαιρεθούν, ενώ θα καθαρισθούν τσιμεντοεπιχρίσματα στο εσωτερικό.
15. Τυχόν εξωτερική μονάδα κλιματισμού θα τοποθετηθεί κάτω από δένδρο σε σχετικά αφανή θέση. Θα επιλεγούν κατάλληλης μορφής φωτιστικά του τύπου του πολυκάνδηλου και οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα γίνουν κατά το δυνατόν διακριτικές. Όλα τα παραπάνω θα εγκριθούν από την 1^η ΕΒΑ.
16. Η αναδιαμόρφωση του άμεσου περιβάλλοντος του μνημείου κρίνεται απαραίτητη τόσο για λόγους ανάδειξης του μνημείου, όσο και για λειτουργικούς λόγους (ενδεικτικά: απορροή ομβρίων, τυχόν στέγαστρα) θα γίνει με αρμόζοντα τρόπο ως προς το είδος της πλακόστρωσης, τα καθιστικά, τις φυτεύσεις, κλπ. Η σχετική μελέτη θα κατατεθεί προς έγκριση στην 1^η ΕΒΑ.

Συνημμένα :

Δύο (2) τεύχη μελέτης

Εσωτερική διανομή :

Στ. Βανδώρου

Α. Λουκάκη

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας

κ.α.α.

Αικατερίνη Παντελίδου – Αλεξιάδου
Αρχαιολόγος του Κλάδου ΠΕ με βαθμό Α'