

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: "Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού
Δημοτικής Ενότητας Βόλου έτους 2011"

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στο Βόλο σήμερα στις 14 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011 ημέρα Δευτέρα μεταξύ της κ. Νατάσας Οικονόμου Αντιδημάρχου Βόλου και του κ. Παπαδημόπουλου Ιωάννη συμφωνήθηκαν τα κάτωθι:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου Βόλου που κατέχει και έχοντας υπόψη:

- 1) Την υπ' αριθμό 321/11 Α.Δ.Σ. που εγκρίνει τη μελέτη του ανωτέρω έργου
- 2) Την εγκεκριμένη πίστωση γραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 20-7325.101
- 3) Το Π.Δ. 609/85 άρθρο 58 – Π.Δ. 171/87
- 4) Το Ν. 2539/97 άρθρο 17 για τη Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτ/σης
- 5) Το Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) άρθρο 209, 273 – Ν. 2130/93 άρθρο 13
- 6) Το Π.Δ.28/80
- 7) Την υπ' αριθμ. 470/11 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
- 8) Την με αριθ. Πρωτ: 125/ΓΠ 60/3-1-2011 Απόφαση του Δημάρχου Βόλου περί εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους.

Αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ζημιών στα υπόγεια δίκτυα του δημοτικού φωτισμού της Δημοτικής Ενότητας Βόλου.

Αναλυτικότερα θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1	Κατασκευή βάσης από μπετόν C 16/20 διαστάσεων 0,80x0,80 βάθους 0,80 με αγκύρωση 400x400 M24	180,00
2	Κατασκευή βάσης από μπετόν C 16/20 διαστάσεων 0,60x0,60 βάθους 0,60 με αγκύρωση 180x180 M16	135,00
3	Κατασκευή βάσης από μπετόν C 16/20 διαστάσεων 1,00x0,60 βάθους 0,80 για τοποθέτηση μεταλλικού πίνακα	135,00
4	Κατασκευή φρεατίου 40x40 με μεταλλικό καπάκι βαρέως τύπου	162,00
5	Κατασκευή φρεατίου 30x30 με μεταλλικό καπάκι βαρέως τύπου	135,00
6	Εκσκαφή τάφρου 0,30x0,50 σε ασφαλτο τοποθέτηση σωλήνα γαλβανιζέ τριών ιντσών, αποκατάσταση ασφαλτιού	45,00
7	Εκσκαφή τάφρου 0,30x0,50 σε μπετόν τοποθέτηση σωλήνας Ρ.Υ.Φ. Φ75 2 atm αποκατάσταση	18,00

8	Εκσκαφή τάφρου 0,30x0,50σε πλάκα πεζοδρομίου τοποθέτηση σωλήνας P.V.C. Φ75 2 atm αποκατάσταση	22,50
9	Εκσκαφή τάφρου 0,30x0,50 σε χώμα δια χειρών ή μηχανικών μέσων τοποθέτηση σωλήνας P.V.C. Φ75 2 atm αποκατάσταση	13,50
10	Προμήθεια και τοποθέτηση σε υπάρχων κανάλι καλωδίου NYΥ 5X10	9,00
11	Προμήθεια και τοποθέτηση σε υπάρχων κανάλι καλωδίου NYΥ 5X6	6,30

Το συνολικό ποσό της δαπάνης , μαζί με τα υλικά , ανέρχεται στις 9.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων λαβών γνώση όλων των ανωτέρω δήλωσε ότι τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα, κατέθεσε δε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αριθ. 66571/3-11-2011 , από το ΤΣΜΕΔΕ , ποσού 450,00€.

Οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν τη δεύτερη συμβαλλόμενη πλην του Φ.Π.Α.

Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα , πρωτοκολλήθηκε στο πρωτόκολλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου με αύξοντα αριθμό 120932/ΤΥ 5254 και ημερομηνία 14-11-2011.Έλαβε ο κάθε ένας από τους συμβαλλόμενους από ένα αντίτυπο και τα υπόλοιπα δύο (2) παραμένουν στη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΝΑΤΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ