

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΑΡ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 76 /18

ΣΥΜΒΑΣΗ (ποσού : 10.478,00 € με ΦΠΑ)

Για την κατασκευή αρχείου για το Παθολογοανατομικό τμήμα και χώρου αποθήκευσης Διαλυμάτων - Ορών της Μ.Τ.Ν. στο Α' υπόγειο του Νοσοκομείου.

Α' ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ

Χρονολογία κατάρτισης : 7-05-2018

Τόπος κατάρτισης :

Στα γραφεία του Κωνσταντοπούλειου - Πατησίων Νοσοκομείου

Συμβαλλόμενοι :

1.Ο ΚΟΥΡΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Διοικητής του Νοσοκομείου νόμιμος εκπρόσωπος του Κωνσταντοπούλειου - Πατησίων Νοσοκομείου Ν Ιωνίας καλούμενος στο εξής "Νοσοκομείο" και

2.Η εταιρεία ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛΗΣ Τραλλέων 21 Ν. Ιωνία τηλ 6972312277 φαξ 2106215010 Α.Φ.Μ.033656736 νόμιμα εκπροσωπούμενη από καλούμενη στο εξής " Προμηθευτής "

Β' ΟΡΟΙ

Το "Νοσοκομείο" έχοντας υπόψη :

1. Την αριθμ 10/18 διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή αρχείου για το Παθολογοανατομικό τμήμα και χώρου αποθήκευσης Διαλυμάτων - Ορών της Μ.Τ.Ν. στο Α' υπόγειο του Νοσοκομείου.
2. Τις υπ. αριθμ. πρωτοκ. 11618/18-4-2018 και 12852/2-5-2018 αποφάσεις Διοικητή του Νοσοκομείου με τις οποίες κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού .

α ν α θ έ τ ε ι

στον "Προμηθευτή" την προμήθεια των προϊόντων που αναφέρονται και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 4 της παρούσας με τους παρακάτω όρους:

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παραλαβή θα γίνει από επιτροπή που θα ορισθεί από το Νοσοκομείο σύμφωνα με το Ν 4024/2011 άρθρο 26.

Η επιτροπή παραλαβής θα προβεί στον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο ο οποίος θα γίνει σε σύγκριση με την τεχνική προσφορά , και τα δείγματα (εφόσον απαιτούνται) και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο κατά την κρίση της επιτροπής . Εφ' όσον τα παραδοθέντα κριθούν αποδεκτά η επιτροπή θα συντάξει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής .Στην περίπτωση που τα παραδοθέντα δεν βρεθούν σύμφωνα με

την παραγγελία η επιτροπή παραλαβής θα συντάξει πρωτόκολλο απόρριψης στο οποίο θα αναφέρει τους λόγους της απόρριψης .

2.Αν ο "Προμηθευτής" παραβεί οποιοδήποτε ουσιώδη κατά την κρίση της υπηρεσίας όρο της σύμβασης δύναται να του επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/16) και την κείμενη νομοθεσία .

.

ΑΡΘΡΟ 1^ο **ΠΛΗΡΩΜΗ /ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από την από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από το νοσοκομείο εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν το νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο .

Για τα νοσοκομεία εφαρμόζεται το άρθρο 5 του Ν 2955/01

Για την εξόφληση ο "Προμηθευτής" θα προσκομίζει

1.Τιμολόγιο

2.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας αν το ποσό υπερβαίνει τα 300 ευρώ.

Τον "Προμηθευτή" θα βαρύνουν

α) Ποσοστό 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ πλέον χαρτ 3% (πλέον20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επ'αυτού)

β) Ποσοστό 0,06 % υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ πλέον χαρτ 3% (πλέον20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επ'αυτού)

γ).Ποσοστό 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας

δ) Φόρος 4% για προμήθειες και 8% για παροχή υπηρεσιών

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Για ότι δεν ρυθμίζεται με την παρούσα σύμβαση θα ισχύουν οι όροι της αριθ 10/18 Διακήρυξης του "Νοσοκομείου" και η κείμενη σχετική νομοθεσία .

ΑΡΘΡΟ 3^ο **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

1.Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων , απαγορεύεται στον προμηθευτή να εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο , να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του νοσοκομείου .

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν 1905/90 ΦΕΚ 147/15-11-90 .

Στις περιπτώσεις που εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή, υποχρεούται ο προμηθευτής να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει εισπράξει κα είναι εκχωρημένα , στις τράπεζες και στις Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου , με τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης .Στην περίπτωση που τα τιμολόγια είναι ενεχυριασμένα να αναγράφεται η τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα που έχουν ενεχυριασθεί σε εμφανές σημείο του τιμολογίου .

2. Ο "Προμηθευτής" δηλώνει και συνομολογεί ότι έλαβε γνώση όλων των όρων και περιορισμών της σύμβασης αυτής και ότι με βάση αυτούς και μόνο θα λύνεται κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση και κάθε διένεξη για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία .

Επίσης συμφωνείται ότι για κάθε τροποποίηση όρου της σύμβασης , πρόσθετη συμφωνία , παροχή διευκόλυνσης , παράταση χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π. δεν μπορούν να αποδειχθούν παρά μόνο έγγραφα και αποκλείεται κάθε άλλο μέσο απόδειξης .

Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από κεντρική αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν .

ΑΡΘΡΟ 4^ο **ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Κατασκευή Αργείου για το ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ και **Χώρου Αποθήκευσης Διαλυμάτων –Ορών της MTN**

1. Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου συνολικής επιφάνειας περίπου 80μ² (3,80μX20,00μ)
2. Κατασκευή και τοποθέτηση γαλβανισμένης μεταλλικής σχάρας συνολικού μήκους 5,20μ.και πλάτους 0,90μ. Η σχάρα θα αποτελείται από διαιρούμενα τμήματα μήκους περίπου1,00μ το καθένα, θα τοποθετηθεί στους μεταλλικούς γαλβανισμένους οδηγούς(πλάισια)και θα είναι στιβαρούς κατασκευής διότι ο διάδρομος θα χρησιμοποιείται για τη διέλευση προσωπικού και φορείων.

3. Κατασκευή θαλάμου:

- a. Δύο(2) θάλαμοι αποθήκης διαστάσεων 9,00X2,90X2,70 και 6,30X2,90X2,70μέτρα αντίστοιχα
- b. Ο σκελετός του κάθε θαλάμου θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο στραντζαριστό χάλυβα διαστάσεων 60X60χιλ. και πάχους του ελάσματος 1,5χιλ.
- c. Τα τρία (3) τοιχία του κάθε θαλάμου θα κατασκευαστούν από θερμομονωτικό πάνελ, το οποίο θα φέρει βαμμένη λαμαρίνα και από τις δυο πλευρές και στη μέση θα τοποθετηθεί εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50χιλ.
- d. Η τέταρτη πλευρά προς τον εξωτερικό τοίχιο μπετόν θα κατασκευαστεί και αυτή από θερμομονωτικό πάνελ, το οποίο θα φέρει βαμμένη λαμαρίνα και από τις δυο πλευρές και στη μέση θα έχει εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 30χιλ.
- e. Η σκεπή του κάθε θαλάμου αποθήκης θα κατασκευαστεί από θερμομονωτικό πάνελ τραπεζοειδές από την εξωτερική πλευρά και ίσιο από την εξωτερική. Το πάνελ θα φέρει βαμμένη λαμαρίνα και από τις δυο πλευρές και στη μέση θα έχει εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50χιλ. Η σκεπή θα έχει κλίση προς το διάδρομο.
- f. Κατασκευή θερμομονωτικής πόρτας εισόδου στο κάθε θάλαμο με αφαλό ασφαλείας και πόμολα και από τις δυο πλευρές.

Οι θάλαμοι αποθήκης πρέπει να είναι στεγανή προς αποφυγή εισροής υδάτων και εισχώρησης των εντόμων (τρωκτικών κλπ.).

4. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση: ξεχωριστή ηλεκτρολογική εγκατάσταση για κάθε αποθήκη

- a. Θα γίνει εγκατάσταση φωτισμού με τροφοδότηση από τον πίνακα φωτισμού του Α΄ Υπογείου με καλώδιο NYM 5X2,5τ.χ μήκους περίπου 40μ. Το καλώδιο (στην διαδρομή) θα εγκατασταθεί στην σχάρα ισχυρών ρευμάτων, όπου αυτή υπάρχει και όπου δεν υπάρχει θα γίνει στήριξη στην οροφή ή στα τοιχία με στηρίγματα αποστάσεων. Έξω από το θάλαμο θα εγκατασταθεί εξωτερικός στεγανός πίνακας Φωτισμού μιας σειράς έξι (6) θέσεων. Στον πίνακα θα τοποθετηθεί διακοπτικό υλικό ράγας: δυο (2) αυτόματων ασφαλειών 1X10Α, δυο (2) ενδεικτικών λυχνιών.
- b. Θα γίνει εγκατάσταση συστήματος συναγερμού στο κάθε θάλαμο αποθήκης. Το σύστημα συναγερμού θα περιλαμβάνει: πίνακα, αισθητήρα θερμοκρασίας και εξωτερική φαροσειρήνα. Ο πίνακας συναγερμού θα έχει δυνατότητα χειρισμού-σίγανσης του ηχητικού συναγερμού και θα ηλεκτροδοτηθεί από την παροχή φωτισμού.

- c.** Θα εγκατασταθούν 9 (εννέα) Φωτιστικά κατά μήκος του διαδρόμου του κάθε θαλάμου και 1 (ένα) Φωτιστικό πάνω από την κάθε πόρτα. Τα 9 (εννέα) Φωτιστικά θα είναι εξωτερικά στεγανά, με λαμπτήρες τύπου LED μήκους 1,2μ. (2X18W). Το 1 (ένα) Φωτιστικό πάνω από την πόρτα είναι εξωτερικό στεγανό, φθορίου μήκους 0,60μ. (2X9W). Για το χειρισμό του Φωτισμού του χώρου θα τοποθετηθεί εξωτερικός στεγανός διακόπτης μιας βαθμίδας.
- d.** Θα γίνει ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την τροφοδότηση δυο κλιματιστικών σε κάθε χώρο από τον πίνακα κίνησης του Β' υπογείου με καλώδιο NYM 3X10τ.χ. μήκους περίπου 40μ. Στον πίνακα κίνησης του Β' υπογείου θα εγκατασταθούν μια (1) γενική αυτόματη ασφάλεια ράγας 1X35Α, ένας (1) διακόπτης ράγας 1X40Α και θα γίνει σύνδεση ηλεκτροδότησης. Έξω από το κάθε θάλαμο θα εγκατασταθεί εξωτερικός στεγανός πίνακας μιας σειράς έξι (6) Θέσεων με διακοπτικό υλικό: μια (1) γενική αυτόματη ασφάλεια 1X35Α, ένας (1) διακόπτης 1X40Α, δυο (2) αυτόματες ασφάλειες 1X20Α, μια (1) ενδεικτική λυχνία παροχής. Το καλώδιο στη διαδρομή θα εγκατασταθεί στην σχάρα ισχυρών ρευμάτων όπου αυτή υπάρχει και όπου δεν υπάρχει θα γίνει στήριξη στην οροφή ή στα τοιχεία με στηρίγματα αποστάσεων. Από τον πίνακα θα τροφοδοτηθούν τα τέσσερα (4) κλιματιστικά τύπου SPLIT με διατομή καλωδίου σύμφωνα με το φυλλάδιο του κατασκευαστή.
- e.** Τοποθέτηση τεσσάρων (4) κλιματιστικών τύπου SPLIT ισχύος 18.000btu περίπου το καθένα. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η προμήθεια των υλικών για την τοποθέτηση και σύνδεση των κλιματιστικών: χαλκοσωλήνες, μονώσεις, καλώδια, επιτοίχιες βάσεις στήριξης. Αν απαιτηθεί ο ανάδοχος θα κατασκευάσει ειδικά στηρίγματα για την τοποθέτηση των εσωτερικών στοιχείων των κλιματιστικών. Τα κλιματιστικά (εσωτερικά και εξωτερικά στοιχεία) θα τοποθετηθούν στα σημεία όπου θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία.

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΟΥΡΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ