

**Α.Δ.Α. ΣΥΜΒΑΣΗΣ**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ :55/2015**  
**Α.Δ.Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ : ΩΜ2Ε46906Ψ-ΞΩΥ**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2<sup>ης</sup> Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ**  
**«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»**  
**-Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»**

**No :04/2015**

**ΣΥΜΒΑΣΗ**  
**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ**  
**ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**  
**(Αρ.Διακ.57/2014)**

Σήμερα την 13<sup>η</sup>-02-2015 οι υπογράφωντες αφ' ενός μεν ο κ. ΔΟΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αναπληρωτής Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας-Πειραιά «Ο Άγιος Παντελεήμων», ενεργώντας με την ιδιότητα του αυτή και αφ' ετέρου ο κος ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ, ενεργώντας για λογαριασμό της εταιρείας GOLDEN ENTERPRISES ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ Ζαλόγγου 14 Αργυρούπολη, τηλ.2106990020, fax 2106990028, Α.Φ.Μ.997951930 συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Την 21-03-2014 στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας – Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» διενεργήθηκε πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του Νοσοκομείου μας (Αρ. Διακ. 57/2014).

Σύμφωνα με τις υπ' αριθ. **17 και Ε.Δ. 7 Αποφάσεις** του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, των υπ' αριθ. 1/07-01-2015 και 2/19-01-2015 συνεδριάσεων του, μειοδότης αναδείχθηκε ο δεύτερος συμβαλλόμενος, ονομαζόμενος στο εξής προμηθευτής, στον οποίο ο πρώτος των συμβαλλομένων, ενεργών με την προαναφερόμενη ιδιότητα του, αναθέτει την εκτέλεση της ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη, την Ε.Δ. 7<sup>η</sup> Απόφαση Δ.Σ. (συνεδρίαση 2<sup>η</sup>/19-01-2015) και την κατατεθείσα προσφορά του, αντί της έναντι αναγραφόμενης και προσφερθείσης τιμής απ' αυτόν, ήτοι:

**Ανάληψη εργασιών «Αναδιarrύθμισης Αιθουσών και επέκτασης του Γαστρεντερολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου»:**

**ΣΥΝΟΛΟ: 19.000,00 € + 4.370,00 € (Φ.Π.Α. 23%)= 23.370,00 €**

**ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : από 12-02-2015**

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ     Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**  
**ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

---

**ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

**1. Καθαιρέσεις**

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν με εξαιρετική προσοχή και επιμέλεια ώστε να μην προκαλούν ενόχληση στα υπόλοιπα τμήματα του Νοσοκομείου. Θα τοποθετηθεί προστατευτικό – διαχωριστικό πανό που θα εξασφαλίζει ηχομόνωση και προστασία από την σκόνη. Όλα τα υλικά θα μεταφερθούν εκτός Νοσοκομείου με ευθύνη της εταιρείας και με κάδο αποκομιδής των προϊόντων αυτών.

**2. Ανακατασκευή WC**

Ολική ανακατασκευή του WC ασθενών και προμήθεια λεκάνης- νεροχύτη- μπαταρία νεροχύτη.

**3. Δάπεδο**

Πλήρης καθαρισμός του παλαιού δαπέδου και στρώσιμο νέου δαπέδου (95 τ.μ.) με τα εξής χαρακτηριστικά: πλαστικό δάπεδο Νοσοκομείου (linoleum) με κορδόνια αρμοκόλλησης και σοβατεπί σε όλες τις επαφές με τα κατακόρυφα στοιχεία ως συνέχεια του δαπέδου στ ύψος των υπαρχόντων σοβατεπί. Έχει πιστοποίηση πλήρωσης υγειονομικών προδιαγραφών.

**4. Ντουλάπες - ντουλάπια**

Ντουλάπια χαμηλά βάθους 0,40μ. και μήκους 2,30μ. με τελικό ύψος 0,80μ. Θα έχει τέσσερις επιφάνειες – μάτια των 0,55μ. δίφυλλα ανοιγόμενα με ενδιάμεσο εσωτερικό ράφι στο μέσο ύψος.

Χαμηλή ραφίερα βάθους 0,35μ., μήκους 1,30μ. και 0,85μ. ύψος τελικό και κρεμαστά ράφια σε ύψος 1,35μ. από το δάπεδο με ύψος 0,70μ. και μήκος – πλάτος αντίστοιχα με το επιδαπέδιο έπιπλο.

Δύο όρθιες μονόφυλλες ντουλάπες με διαστάσεις 0,60 X 0,60 X 1,80μ. (ύψος). Η μια θα είναι για κρέμαση ρούχων και η άλλη για χρήση αποθηκευτική ( ένα φύλλο ανοιγόμενο με ράφια ανά 0,40μ. στο ύψος).

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ    Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ**

Μια διπλή ντουλάπα ύψους 1,80μ. με δύο μάτια των 0,60μ., βάθους 0,60μ. με εσωτερική ραφίερα ανά 0,40μ.

Μια ντουλάπα βάθους 0,60μ., μήκους 1,80μ., ύψους 1,60μ. τετράφυλλη. Τα 3 φύλλα θα χρησιμεύουν για αποθήκευση – κρέμαση ρούχων και το τέταρτο σαν ραφίερα.

Ντουλάπα εισόδου μήκους περίπου 3,00μ., ύψους 2,20μ. με εσωτερικά ράφια. Θα έχει πέντε μάτια με ανοιγόμενα φύλλα ανά 60 εκατοστά. Αν μπούν σκέτα τα κουτιά της ντουλάπας τότε στις πλάτες των κουτιών θα τοποθετηθεί ενιαία επιφάνεια σε όλο το μήκος και πλάτος. Διαφορετικά θα γίνει κατασκευή γυψοσανίδας με ηχομόνωση με καθαρές εσωτερικές διαστάσεις 3,00 X 0,60μ. και ύψος 2,20μ.

Τα εξωτερικά κουτιά θα είναι από MDF με επένδυση μελαμίνης λευκής και στις δύο όψεις και στα τελειώματα επίσης. Τα πορτάκια και τα μέτωπα των συρταριών θα είναι μελαμίνη με το σοκόρο από PVC στο χρώμα των επίπλων. Στα συρτάρια θα χρησιμοποιηθούν μηχανισμοί στην περίπτωση που δε θα επηρεάζεται το κόστος. Στα πορτάκια και στα συρτάρια δε θα χρησιμοποιηθούν stop και φρένα ( για μείωση κόστους). Σε όλα τα έπιπλα θα τοποθετηθούν ποδαράκια σε ύψος 10εκ. από το δάπεδο και μπάζα αλουμινίου. Το χρώμα σε όλα τα έπιπλα θα είναι της επιλογής μας.

### **5. Πάγκος-γραφείο**

Ένας πάγκος μήκους 1,80μ., βάθους 0,60μ., ύψους 0,85μ. και πάχους 4 εκατοστών επικαθήμενος σε μια συρταριέρα τεσσάρων τεμαχίων στη μια πλευρά και ένα ντουλάπι 0,60μ. δίφυλλο ανοιγόμενο στην άλλη άκρη. Στη μέση ελεύθερος χώρος για χρήση γραφείου – χρήση υπολογιστή.

Ένας πάγκος μήκους 1,95μ., βάθους 0,60μ., ύψους 0,85μ. και πάχους 4 εκατοστών επικαθήμενος σε δύο συρταριέρες 0,60 X 0,60μ. στα δύο άκρα και στη μέση ένα κενό για θέση γραφείου – χρήση υπολογιστή.

Τα εξωτερικά κουτιά θα είναι από MDF με επένδυση μελαμίνης λευκής και στις δύο όψεις και στα τελειώματα επίσης. Τα πορτάκια και τα μέτωπα των συρταριών θα είναι μελαμίνη με το σοκόρο από PVC στο χρώμα των επίπλων. Στα συρτάρια θα χρησιμοποιηθούν μηχανισμοί στην περίπτωση που δε θα επηρεάζεται το κόστος. Στα πορτάκια και στα συρτάρια δε θα χρησιμοποιηθούν stop και φρένα ( για μείωση κόστους). Σε όλα τα έπιπλα θα τοποθετηθούν ποδαράκια σε ύψος 10εκ. από το δάπεδο και μπάζα αλουμινίου. Το χρώμα σε όλα τα έπιπλα θα είναι της επιλογής μας.

### **6. Πάγκοι εργασίας**

Ένας πάγκος εργασίας ανοξείδωτος διαστάσεων 2,40μ., βάθους 0,60μ., ύψους 0,85μ. και πάχους 4 εκ. επικαθήμενος σε δύο ντουλάπια με εσωτερικά ράφια δίφυλλα ανοιγόμενα των 0,60μ. και δύο συρταριέρες των 4 τεμαχίων. Επιπλέον δύο κρεμαστά ντουλάπια δίφυλλα ανοιγόμενα βάθους 0,40μ., ύψους 0,70μ., μήκους 1,20μ. σε ύψος 1,35μ. από το δάπεδο. Τα ντουλάπια αυτά θα τοποθετηθούν πάνω από τον ανοξείδωτο πάγκο εργασίας.

## **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ    Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ**

Ένας πάγκος εργασίας ανοξειδωτος διαστάσεων μήκους 1,40μ., βάθους 0,60μ., ύψους 0,85μ. και πάχους 4 εκατοστών. Κάτω από τον πάγκο θα υπάρχει έπιπλο με ένα ντουλάπι δίφυλλο 0,60μ. ανοιγόμενο και δύο συρταριές των 0,40μ. με τέσσερα συρτάρια έκαστη.

Στους πάγκους εργασίας η επιφάνεια είναι ανοξειδωτη καθώς και τα περιμετρικά σοκόρα.

Τα εξωτερικά κουτιά θα είναι από MDF με επένδυση μελαμίνης λευκής και στις δύο όψεις και στα τελειώματα επίσης. Τα πορτάκια και τα μέτωπα των συρταριών θα είναι μελαμίνη με το σοκόρο από PVC στο χρώμα των επίπλων. Στα συρτάρια θα χρησιμοποιηθούν μηχανισμοί στην περίπτωση που δε θα επηρεάζεται το κόστος. Στα πορτάκια και στα συρτάρια δε θα χρησιμοποιηθούν stop και φρένα ( για μείωση κόστους). Σε όλα τα έπιπλα θα τοποθετηθούν ποδαράκια σε ύψος 10εκ. από το δάπεδο και μπάζα αλουμινίου. Το χρώμα σε όλα τα έπιπλα θα είναι της επιλογής μας.

## **7. Νεροχύτης**

Ένας νεροχύτης για λάντζα ανοξειδωτος με καπάκι. Θα έχει μπαταρία γέφυρα (όχι αναμεικτική) και παροχή ντους με καλώδιο μήκους 1,5μ. Η διάσταση της γούρνας θα έχει μήκος 0,70μ., πλάτος 0,35μ. και βάθος 0,10μ. Επίσης θα έχει περιμετρική ποδιά 10εκ. με κλίση ρύσεων προς τη γούρνα και περιμετρικό καμπυλωτό υπερυψωμένο φρύδι στα άκρα για προστασία τρεχούμενου νερού. Ως συνέχεια της κατασκευής κάθετο κούτελο σε επαφή με τον τοίχο για στεγανότητα ύψους 20 εκατοστών. Επιπλέον περιμετρικό ανοξειδωτο κούτελο ύψους 23εκ. από τη γούρνα και κάτω. Κάτω από το νεροχύτη ανάμεσα στα επίσης ανοξειδωτα πόδια, ράφι ίσης επιφάνειας με τη λοιπή κατασκευή σε ύψος 13εκ. από το δάπεδο. Τελικό ύψος κατασκευής 0,85μ.

## **8. Ψευδοροφή**

Προμήθεια και τοποθέτηση ψευδοροφής (95τ.μ.) με με πλάκες ανθυγρής γυψοσανίδας 60x60 cm, πάχους 15 χιλ. ( τύπου KNAUF HYGIENE) κατά ISO 14644-1, άφλεκτων, ηχοαπορροφητικών με αντιμικροβιακή επεξεργασία κατάλληλη για χώρους Νοσοκομείων σε εμφανή σκελετό από γαλβανιζέ λαμαρίνα ηλεκτροστατικά βαμμένη.

## **9.Χωρίσματα**

Σταθερά χωρίσματα από κατασκευή με γυψοσανίδα ύψους 2,20μ. και μήκους περίπου 1,45μ. με ηχομόνωση / πετροβάμβακα. Δύο τεμάχια – κατακόρυφα χωρίσματα. Όλα τα χωρίσματα έχουν πάχος 1,8εκ. ή 1,6εκ.

## **10. Πόρτες**

Μια πόρτα για τον προθάλαμο χειρουργείου ηλεκτροκίνητη συρόμενη δίφυλλη με διαστάσεις 1,60μ. X 2,20μ. και πάχος 40mm, αποτελούμενη από πλαίσιο σκληρής σύνθετης ξυλείας διαστάσεων 33 X 37 mm με πυρήνα συμπαγή μοριοσανίδα πάχους 33 mm και αμφίπλευρη επένδυση από συσσωματωμένες ίνες ξύλου (PDF) πάχους 3,2 mm και μάζας όγκου  $\pm 1.000 \text{ Kg/m}^3$ , περιθώρια κατακόρυφα από ξύλο Meranti 7 mm X

## **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ    Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ**

40 mm, τελική αμφίπλευρη επένδυση από HPL 0,9 mm. Η πόρτα θα είναι μη στεγανή. Ο μηχανισμός της κατασκευής θα είναι εξωτερικός. Συνδυασμός access control. Μηχανισμός ηλεκτροκίνησης τύπου GS100, του εργοστασίου GU Γερμανίας που περιλαμβάνει:

- μηχανισμό με το κάλυμμα σε ανοδίωση φυσικού χρώματος αλουμινίου
- μικροεπεξεργαστή ελέγχου και ρύθμισης λειτουργίας
- 1 τμχ ανιχνευτή παρουσίας (με δέσμη κουρτίνας)
- πίνακα χειρισμού
  - a. αυτόματη λειτουργία
  - b. αυτόματη λειτουργία μειωμένο άνοιγμα
  - c. αυτόματη λειτουργία μόνο έξοδος
  - d. θύρα μονιμα ανοικτή
  - e. θύρα κλειδωμένη
- μπαταρία για παροχή ρεύματος σε περίπτωση ανάγκης (για αυτόνομη λειτουργία περίπου μιας ώρας)
- ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά
- διακόπτες αγκών (2 τμχ)

Εγγύηση δύο (2) έτη

### **11. Ηλεκτρικά**

Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση με τους ανάλογους μπριζοδιακόπτες καθώς και φωτιστικά οροφής, τεμάχια 15. Όπου υπάρχουν ηλεκτρικές συσκευές (ψυγεία – υπολογιστές – γραφεία ιατρών και προσωπικού – πάγκοι εργασίας – νοσοκομειακός εξοπλισμός) θα εφαρμοστεί ηλεκτρολογική εγκατάσταση παροχής ρεύματος και τηλεφώνου (καλώδιο UTP).

### **12.Υδραυλικά-Αποχέτευση**

Για τους νιπτήρες πλύσης των εργαλείων καθώς και στο WC του χώρου. Θα εφαρμοστεί υδραυλική εγκατάσταση που θα εξυπηρετεί τις παροχές για τον ιατρικό εξοπλισμό (πλυντήρια – λάντζα).

### **13.Χρωματισμοί**

Όλες οι επιφάνειες (350τ.μ.) θα χρωματιστούν με πλαστικό χρώμα θα γίνει τρίψιμο και στοκάρισμα και εξομάλυνση της επιφάνειας, ένα χέρι βελατούρα, τρίψιμο με υαλόχαρτο και δύο στρώσεις πλαστικού χρώματος υψηλής ποιότητας.

Ο χρωματισμός θα γίνει σε δύο επάλληλες στρώσεις. Κάθε στρώση θα εφαρμόζεται σε προετοιμασμένη ξηρή, καθαρή, λεία και απαλλαγμένη από οποιαδήποτε ελάττωμα επιφάνεια. Τα χρώματα θα επιλεγθούν κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία.

## **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ    Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ**

Στις εργασίες περιλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά, ικριώματα, καθώς και χρωματισμοί κάθε είδους προεξοχών και σωληνώσεων.

#### **14. Κουρτίνες Πτυσσόμενες**

Πτυσσόμενη κουρτίνα 2 τεμαχίων διαστάσεων αναλόγων της υλοποίησης του σχεδίου πρότασης

#### **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

- 1) Στους υπ' όψη χώρους αναδιαρρυθμίσεων περιλαμβάνονται και οι χώροι, γραφείο Συντονιστή Δ/ντή πνευμονολογικού και αιματολογικού-λήψης μυελογραμμάτων.
- 2) Για τους χώρους αυτούς θα γίνουν ελαιοχρωματισμοί, αντικατάσταση πλαστικών δαπέδων.

#### **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

- Όλες οι εργασίες θα γίνονται με επιμέλεια και φροντίδα από ειδικευμένο προσωπικό και λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για την αποφυγή τραυματισμών.
- Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει τα δικά του μέσα και εργαλεία για την εκτέλεση του συνόλου του αντικειμένου του διαγωνισμού.
  - Η δαπάνη για την αγορά και τοποθέτηση των υλικών που θα απαιτηθούν στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών και την παράδοση αυτών σε πλήρη λειτουργία, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος δεν θα έχει καμία πρόσθετη αξίωση από το Νοσοκομείο.
- Όλα τα αποξηλωθέντα άχρηστα υλικά θα μεταφερθούν εκτός Νοσοκομείου με ευθύνη και έξοδα του εργολάβου έτσι ώστε μετά το πέρας των εργασιών οι χώροι να παραδοθούν απολύτως καθαροί και έτοιμοι προς χρήση.
- Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του προσωπικού που θα απασχολήσει.
  - Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όποια φθορά προκληθεί στο Νοσοκομείο με δική του υπαιτιότητα και η δαπάνη που θα προκύψει για την αποκατάσταση της φθοράς αυτής θα τον βαρύνει εξ' ολοκλήρου.
  - Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να μην διακινδυνευτεί λόγω των υπ' όψη εργασιών, η ασφάλεια του προσωπικού του Νοσοκομείου ή όποιου άλλου προσώπου διακινείται σε αυτό.
  - Η ευθύνη για την πρόκληση ατυχήματος σε οποιοδήποτε πρόσωπο εντός Νοσοκομείου λόγω αυτών των εργασιών, είναι αποκλειστικά του αναδόχου και το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία νομική, αστική ή άλλη ευθύνη.
  - Χρόνος παράδοσης των εργασιών ορίζεται ως εξής:
    - εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση υπογραφής της σύμβασης, η μερική παράδοση του έργου,

#### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ    Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ**

- εντός ενενήντα (90) εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση υπογραφής της σύμβασης η παράδοση της πόρτας και η οριστική παράδοση του έργου.
- Ο Ανάδοχος θα τοποθετήσει προσωρινή πόρτα στο Γαστρεντερολογικό Τμήμα μέχρι ολοκλήρωσης των εργασιών.
  - Ο Ανάδοχος προσκομίζει σχετικό έγγραφο του κατασκευαστή της πόρτας για τον χρόνο παράδοσης της σε τρεις (3) μήνες από ανάθεση.
  - Ο Ανάδοχος θα τιμολογήσει όλες τις εργασίες μετά την περάτωση τους.

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

| α/α | ΕΡΓΑΣΙΑ                                     | ΠΟΣΟΤ/ΜΟΝ.<br>ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ<br>(€) |
|-----|---------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|
| 1.  | Καθαιρέσεις                                 | Τεμαχ.                 |                 |               |
| 2.  | Ανακατασκευή WC                             | Τεμαχ.                 |                 |               |
| 3.  | Δάπεδο                                      | 95 m2                  |                 |               |
| 4.  | Πάγκος με δύο γούρνες από ανοξείδωτο χάλυβα | 3,2 τρέχοντα μέτρα     |                 |               |
| 5.  | Ντουλάπια για τη φύλαξη ενδοσκοπίων         | 6 τ.μ.                 |                 |               |
| 6.  | Πάγκοι εργασίας                             | 6,20 τ.μ.              |                 |               |
| 7.  | Επιτοίχια ντουλάπια                         | 6,20τ.μ                |                 |               |
| 8.  | Ψευδοροφή                                   | 95 m2                  |                 |               |
| 9.  | Χωρίσματα γυψοσανίδας                       | Τεμαχ.                 |                 |               |
| 10. | Συρόμενη δίφυλλη πόρτα                      | 1. Τεμαχ.              |                 |               |
| 11. | Ηλεκτρολογική εγκατάσταση                   | Τεμαχ.                 |                 |               |
| 12. | Υδραυλικά -αποχέτευση                       | Τεμαχ.                 |                 |               |

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ    Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

|     |                             |           |  |                  |
|-----|-----------------------------|-----------|--|------------------|
| 13. | Χρωματισμοί                 | 350 m2    |  |                  |
| 14. | Τηλεσκοπικά παραβάν         | 2. Τεμαχ. |  |                  |
| 15. | Αποκομιδή ακρήστων          | Τεμ.1     |  |                  |
|     | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α</b>     |           |  | <b>19.000,00</b> |
|     | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 23 %</b> |           |  | <b>23.370,00</b> |

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ**

Η τιμή προσφοράς δίνεται κατ' αποκοπή και συμπεριλαμβάνει το σύνολο των εργασιών που περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή, δηλαδή όλα τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά, εξαρτήματα, τις απαραίτητες εργασίες για την ολοκληρωμένη εκτέλεση του έργου, τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων στο έργο, τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου, Φ.Π.Α., γενικό και εργολαβικό όφελος.

Όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή καθώς και τις υποδείξεις της επίβλεψης. Όλες οι εργασίες θα γίνονται με επιμέλεια και φροντίδα από ειδικευμένο προσωπικό. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα τηρούν τους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρουν σήμανση CE.

**ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ**

Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται, μέσα σε **είκοσι (20) ημέρες** από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να **αναφέρει εγγράφως** αυτά και να **προσκομίσει** στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεσθεί την ανωτέρα βία και τα νόμιμα δικαιώματα που προκύπτουν από αυτή.

**ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η παράδοση των εργασιών θα γίνει τμηματικά, ήτοι:

- εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση υπογραφής της σύμβασης, η μερική παράδοση του έργου,
- εντός ενενήντα (90) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση υπογραφής της σύμβασης η παράδοση της πόρτας και η οριστική παράδοση του έργου.

Η παραλαβή των εργασιών θα γίνει από επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό από την Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο ανάδοχος και διενεργείται ποιοτικός έλεγχος.

Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται:

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ    Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ**



- Με μακροσκοπική εξέταση
- Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή)
- Με πρακτική δοκιμασία
- Με όλους ή όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται ανάλογα με το προς προμήθεια είδος.

Ο προμηθευτής **κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος** από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο.

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 34 του Π.Δ.118/07.

### **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ**

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ' ευκαιρία της εκτέλεσης της Προμήθειας από τον Προμηθευτή, εφ' όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού.

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας.

Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Προμηθευτή.

### **ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία και στο Π.Δ. 166/5-6-2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 200/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης **δεν μπορεί να γίνει** προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής

Τα δικαιολογητικά πληρωμής, που θα υποβάλλονται από τον προμηθευτή, είναι αυτά που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

### **ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ:**

Οι κρατήσεις επί της αξίας των χορηγουμένων ειδών, οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή, είναι αυτές που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Μεταξύ των κρατήσεων ισχύει κράτηση:

## **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ    Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ**

- ποσοστού 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, που εποπτεύονται από το Υ.Υ. & Κ. Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.3580/07, την υπ' αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-09 Κ. Υ. Α. του Υ. Υ. & Κ. Α. και την υπ' αριθμ. ΔΥ6α/οικ.75262/4-6-09 εγκύκλιο της Κ.Υ. του Υ. Υ. & Κ. Α.
- ποσοστού 0,10% επί της αξίας κάθε σύμβασης (εκτός του Φ.Π.Α.) υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 238 του Ν.4072/2012.

Το Νοσοκομείο επιβαρύνεται με τον Φ.Π.Α.

Ο Προμηθευτής δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της Σύμβασης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα αυτούς.

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα σύμβαση, ισχύουν οι όροι του Π.Δ. 118/2007, της διακήρυξης Νο 57/2014 και της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα, έλαβε το ένα (1) αντίγραφο ο ανάδοχος και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ    Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ**