



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Μεγαλόπολη 13/ 08 / 2019

Αρ. Πρωτ.: 11244

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο
“Συντήρηση και υγρομόνωση της επικάλυψης στην πέργκολα της κεντρικής
πλατείας στην Δ.Κ. Μεγαλόπολης”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 628/13 - 08 - 2019

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης

Έχοντας λάβει υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 «Αρμοδιότητες Δημάρχου» του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 Α').
- 2) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»(ΦΕΚ 114/8.6.2006 Α').
- 3) Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν 3731/08.
- 4) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
- 5) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133^{Α'}/19-07-2018).
- 6) Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4605/2016
- 7) Την με αριθμ.**108/2019** συνταχθείσα Μελέτη παροχής υπηρεσίας με τίτλο “Συντήρηση και υγρομόνωση της επικάλυψης στην πέργκολα της κεντρικής πλατείας στην Δ.Κ. Μεγαλόπολης”.
- 8) Την αριθμ.**627/2019** απόφαση Δημάρχου έγκρισης των τευχών της μελέτης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο “Συντήρηση και υγρομόνωση της επικάλυψης στην πέργκολα της κεντρικής πλατείας στην Δ.Κ. Μεγαλόπολης”.
- 9) Την με αριθμ.**616/29-07-2019** απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και την βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας επί της ανωτέρω απόφασης η πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: α) για την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου, β) την συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και γ) τη δέσμευση στα λογιστικά βιβλία του δήμου της αντίστοιχης πίστωσης με αριθμ. βεβαίωσης α/α 1.

10) Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: **11222/13-08-2019** πρόσκληση του Δήμου προς οικονομικό φορέα "VISCO" Δάγλα Νεκτάριο & Σία Ε.Ε., Δ/νση: Αριστοφάνους 35, Α.Φ.Μ. :998260710, ΔΟΥ Τρίπολης.

11) Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **11223/13-08-2019** προσφορά της εταιρείας "VISCO" Δάγλα Νεκτάριο & Σία Ε.Ε

Αποφασίζει

1.Τη με απευθείας ανάθεση εκτέλεση της εργασίας με τίτλο **"Συντήρηση και υδρομόνωση της επικάλυψης στην πέργκολα της κεντρικής πλατείας στην Δ.Κ. Μεγαλόπολης"**, συνολικού ποσού **9.957,20€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, με τη σύναψη σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία **"VISCO" Δάγλα Νεκτάριο & Σία Ε.Ε , με Α.Φ.Μ.998820060 Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά**, για την εκτέλεση της εργασίας: **"Συντήρηση και υδρομόνωση της επικάλυψης στην πέργκολα της κεντρικής πλατείας στην Δ.Κ. Μεγαλόπολης"** στον ανάδοχο όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔ.ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤ	ΤΙΜ.ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Εργασία καθαρισμού με το χέρι, συλλογή και απομάκρυνση όλων των κλαδιών και πευκοβελόνων απο την επιφάνεια που θα επισκευασθεί.Κλάδεμα γειτονικών δένδρων όπου απαιτείται.	Κατά αποκοπή	1	300,00	300,00
2	Εργασία καθαρισμού με υδροβολή χαμηλής έως μέτριας πίεσης για βαθύτερο καθαρισμό στις θέσεις των αρμών ,απο σκόνη και σαθρά ασφαλτικά και για αποκάλυψη των σημείων που επισκευάζονται. Ομοια εργασία θα εκτελεσθεί μόνο κατά μήκος του κεντρικού αρμού απο την κάτω πλευρά του.Περιλαμβάνονται τα μέτρα ασφαλείας και η απομάκρυνση των άχρηστων υλικών.	Κατά αποκοπή	1	1000,00	1000,00
3	Επισκευή του ξύλινου κούτελου περιμετρικά, με νέα στερέωση όπου απαιτείται των δοκών που έχουν μετακινηθεί.Τρίψιμο με τριβείο της εξωτερικής επιφανείας αστάρωμα και βαφή με βερνίκι εξωτερικής χρήσης (Εργασία και υλικά του Αναδόχου)	ΜΤ	20,00	40,00	800,00
4	Εργασία αφαίρεση των σαθρών ασφαλτόπανων με το χέρι χωρίς να				

	πληγωθεί το πολυκαρβονικό σε αρμούς βίδες και στο περιμετρικό κούτελο (κοπή με φαλτσέτα, φλόγιστρο, κλπ) και ότι προεξέχει γενικά για δημιουργία ομαλής επιφανείας προς πολυκαρβονικό. Καθαρισμός της επιφάνειας από άχριστα υλικά.	Κατά αποκοπή	1	500,00	500,00
5	Εργασία αστάρωματος (από αραιωμένο 1 συστατικού υλικό) στις θέσεις υπάρχει ασφατικό, σε αρμούς στο περιμετρικό στηθαίο, διάσπαρτες οπές σε θέσεις με βίδες, Το αστάρωμα φα έτσι ώστε να γεμίσουν όλα τα κενά μεταξύ ασφατικού και πολυκαρβονικών φύλλων.	MT	10,00	140,00	1400,00
6	Τοποθέτηση λωρίδων πλέγματος (πολυεστερικός οπλισμός βρόγχου έως 3x3 mm μέγιστο) στα σημεία που έχουν ασταρωθεί, με πίεση από την βούρτσα για να κολλήσουν στο αστάρωμα. (Εργασία και υλικά του Αναδόχου).	MT	2,00	140,00	280,00
7	Εργασία εφαρμογής με βαφή σε 2 στρώσεις με ινοοπλισμένο υλικό ενός συστατικού για τελική υδρομόνωση όλων των παραπάνω θέσεων που έχουν προετοιμαστεί. (Εργασία και υλικά του Αναδόχου)	MT	25,00	140,00	3500,00
8	Κατασκευή και άρτια τοποθέτηση νέας υδρορροής στο ανατολικό χαμηλότερο τμήμα της πέρκολας από γαλβανισμένη λαμαρίνα με κλίση 3% προς βορρά και απορροή σε γειτονικό παρτέρι. (Εργασία και υλικά του Αναδόχου).	Κατά αποκοπή	1	250,00	250,00

ΣΥΝΟΛΟ-----8.030,00 ευρώ
Φ.Π.Α. 24%-----1.927,20 ευρώ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ-----9.957,20 ευρώ

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας μετά την υπογραφή της Σύμβασης και η καταβολή της δαπάνης θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, τα οποία θα υποβάλει ο ανάδοχος.

3. Η δαπάνη που θα προκύψει από τη λήψη της παρούσας απόφασης θα βαρύνει τις πιστώσεις με Κ.Α. 30-7332.015 του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2019.

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης

Διονύσιος Παπαδόπουλος