



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Τμήμα : Οικονομικό
Γραφείο : Προμηθειών



Σ Υ Μ Β Α Σ Η 1 6 . 1 8

Στο Χαϊδάρι σήμερα την 29 του μηνός Μαΐου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, αφ' ενός μεν

- ☐ Ο κος ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ Αν.Διοικητής του ΨΝΑ (ΑΦΜ ΨΝΑ: 999696712 - Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω) ενεργών εν προκειμένω ως εκπρόσωπος του Νοσοκομείου και
 αφ' ετέρου
☐ η εταιρεία «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ Α.Ε.**»

Διεύθυνση εταιρείας	Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 24	Τ.Κ.	15354	Περιοχή	ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ (ΠΑΙΑΝΙΑ)
Τηλέφωνα επικοινων.	210/6016180	EMAIL	epsiktiki@epsiktiki.gr	Φαξ	210/6003555
Α.Φ.Μ	997802911	Δ.Ο.Υ.	ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ		

νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ.ο. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, διενήργησε συνοπτικό διαγωνισμό με Αριθμό Διακήρυξης : **16.18**, με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών, σύμφωνα με :

1. Το Ν. 4412/8.8.16(αρ. φύλλου 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε & 2014/25/Ε.Ε).
2. Το Ν. 4024/2011 άρθρο 26 «περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της Διοίκησης».
3. Την με αριθμ. 5^η/14-02-2018 (ΟΙΚ.ΘΕΜΑ 6^ο) Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού 16.18
4. Την με αριθμ. 10^η/ 09-05-2018 (ΟΙΚ.ΘΕΜΑ 10^ο) Απόφαση Δ.Σ. περί κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ Α.Ε.».

Μετά τα παραπάνω η Διοικήτρια του ΨΝΑ αναθέτει στην πιο πάνω εταιρεία την εκτέλεση των εργασιών όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω.

ΑΡΘΡΟ 1.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

▽ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

- Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τις εργασίες που προβλέπονται από τις τεχνικές προδιαγραφές για τη συντήρηση κάθε μηχανήματος.
- Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει συμπληρωμένο στην υπηρεσία το φύλλο συντήρησης και ρύθμισης του συστήματος κλιματισμού σύμφωνα με το ΦΕΚ 1122/17-6-2008 (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ).
- Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στα μηχανήματα από τον συντηρητή, χωρίς την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας και την παρουσία των τεχνικών του Νοσοκομείου.

- Ο συντηρητής θα ενημερώνει την Τεχνική Υπηρεσία για τις εργασίες συντήρησης καθώς και για βελτιωτικές ή επισκευαστικές εργασίες που πιθανόν να απαιτούνται μετά του κόστους τους. Η δαπάνη που πιθανόν απαιτηθεί για την επισκευή των μηχανημάτων, βαρύνει το Νοσοκομείο, αλλά θα πρέπει να ενημερώνεται πρώτα η Τ.Υ, η οποία και θα αποφασίζει για την σκοπιμότητα της επισκευής.
- Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα ή σωματική βλάβη ή/και προκύψει από ελαττωματική συντήρηση ή επισκευή των μηχανημάτων, στο προσωπικό του Νοσοκομείου, στο υπ' αυτόν ή τους ασθενείς καθώς επίσης και για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά στα παρελκόμενα του μηχανήματος και γενικά στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου από υπαιτιότητα ή δόλο.
- Η Υπηρεσία θα καθορίσει την σειρά με την οποία θα πραγματοποιούνται οι εργασίες συντήρησης στα επιμέρους μηχανήματα-εγκαταστάσεις.
- Ο Συντηρητής δεν ευθύνεται για επισκευαστικές εργασίες που μπορεί να διαπιστώσει κατά τη διάρκεια της συντήρησης ή να προκύψουν κατά τη διάρκεια της θερμής περιόδου. Στην περίπτωση βλάβης, υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την Υπηρεσία μας και να διαθέσει το κατάλληλο προσωπικό, για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης. Για την πραγματοποίηση εργασιών αποκατάστασης βλαβών στις ψυκτικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις, ο Συντηρητής οφείλει να συνεργαστεί με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες της Τεχνικής Υπηρεσίας, τόσο για την διαδικασία προγραμματισμού της επισκευής, όσο και για την διαδικασία προμήθειας, αντικατάστασης και τιμολόγησης ανταλλακτικών και εργασιών που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν.

▽ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

- Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την φάση της συντήρησης, αν κριθεί αναγκαίο, να παρέχει τα απαραίτητα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση βλάβης στα ψυκτικά συγκροτήματα.
- Ο Συντηρητής υποχρεούται να είναι συνεπής και να συμμορφώνεται με τους κανόνες που ισχύουν στον χώρο εγκατάστασης του Νοσοκομείου, τηρώντας όλα τα ισχύοντα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας. Επίσης μετά την περάτωση των εργασιών, υποχρεούται να απομακρύνει το σύνολο των αχρήστων και αποβλήτων υλικών που θα προκύψουν από τις εργασίες συντήρησης.
- Στην περίπτωση που θα απαιτηθεί εργασία συλλογής και φύλαξης του ψυκτικού μέσου θα πρέπει να λαμβάνεται κάθε μέτρο διαφυγής αυτού στην ατμόσφαιρα, έστω και ελαχίστων ποσοτήτων.
- Οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη επιτροπής παρακολούθησης εργασιών η οποία με την υπογραφή σχετικού πρακτικού θα πιστοποιεί την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών συντήρησης.
- Ο συντηρητής υποχρεούται να παραδώσει στην επιτροπή παρακολούθησης εργασιών, έκθεση για τις εργασίες που εκτέλεσε μετά από επίσκεψη και όταν το θεωρεί απαραίτητο να κάνει συστάσεις για πρόσθετες ανάγκες επισκευής - συντήρησης με στόχο την βελτίωση της λειτουργικότητας και αποδοτικότητας των μηχανημάτων. Αντίγραφο της έκθεσης θα παραδίδει επίσης στην Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Ο συντηρητής υποχρεούται να κοινοποιήσει στην τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου σταθερό και κινητό τηλέφωνο για αναγγελίες βλαβών για εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης σε περίπτωση αργιών και εφόσον υπάρξει ανάγκη να μπορεί ο εφημερεύον τεχνικός να συνομιλήσει με αρμόδιο τεχνικό της εταιρείας προκειμένου να λάβει οδηγίες αντιμετώπισης του προβλήματος.

Η σύμβαση είναι ετήσια και θα περιλαμβάνει:

- Μία συντήρηση το έτος για κάθε ψυκτικό συγκρότημα.
- Δύο συντηρήσεις το έτος για τα κλιματιστικά τύπου κασέτας, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω για τις περιπτώσεις των κτιρίων επί της οδού Πειραιώς 114 και Θεσσαλονίκης 125.
- Πέντε (5) επισκέψεις για την διάγνωση και αντιμετώπιση βλάβης των κεντρικών ψυκτικών συγκροτημάτων ως 2 εργάσιμες ώρες και εντός των εργάσιμων ημερών, εφόσον δεν απαιτείται αντικατάσταση φθαρμένου ή ελαττωματικού εξαρτήματος.
- Ένας χημικός καθαρισμός για κάθε ψυκτικό συγκρότημα μετά των υλικών χημικού καθαρισμού.
- Τα προς συντήρηση κεντρικά μηχανήματα είναι 29 συνολικά εντός και εκτός Νοσοκομείου.

- Η συντήρηση για τα κεντρικά μηχανήματα θα πραγματοποιείται μια φορά ετησίως, κατά προτίμηση τον μήνα Μάιο.
- Σε περίπτωση εκτάκτων βλαβών η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση αντιμετώπισής των, εντός 24 ωρών, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των αργιών.
- Στις τυχόν απαιτούμενες επισκευές, δεν περιλαμβάνεται το κόστος υλικών και εργασιών.
- Στο ποσόν της συντήρησης δεν περιλαμβάνονται τυχόν ανταλλακτικά.

ΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ
A. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

1. Ψυχιατρικά τμήματα 1^ο-2^ο, 3^ο-4^ο, 5^ο- 6^ο, 7^ο-8^ο, 9^ο-10^ο..... 5 μηχ. CARRIER 30RA -240
2. Υποστηρικτικών λειτουργιών 1 » » 30 GX-162
3. Μονάδα Ψυχολογικής Απεξάρτησης..... 1 » » 30GT-040
4. Μονάδα σωματικής Απεξάρτησης.....1 » » 30GH-020
5. Διοικητήριο.....1 » » 30GT-045
6. Κ.Ε.Κ..... 1 » » 30RYH080
7. Κέντρο ψυχικής Υγείας (Πλούτωνος κ Ηφαίστου-Περιστέρι).. 1 » » 30GH-030
8. Μονάδα επανένταξης (Μαυρομιχάλη 122- Αθήνα)..... 1 » » 30DQ-026
9. Μονάδα Απεξάρτησης Αλκοολικών 1 » » 30RA -200
10. Νοσοκομείο Ημέρας 1 » CENTURY CR 200 3A
11. Ξενώνας Κολωνού Δημοσθένους & βασιλικών 1 » DYNATHERM CW-2500
12. Μονάδα Επανένταξης (Χανίων 4) 1 » FYROGENIS AWH332SCR
13. Γεωπονική υπηρεσία Κεντρική Αποθήκη υλικού και καφεενείο..3 » MCQUY MHP 09
14. Γλυφάδα Αγ. Νικολάου 10.....1 » CARRIER 30RA040
15. Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ Χαριλάου Τρικούπη 935 » HITATCI RAS 6HG7E
16. Ξενώνας Μυλλέρου 711 » DYNATHERM AN HP 24S185 PG E4
17. Οικοτροφείο Πτολεμαίων 6 Λαμπρινή.....1 » TRANE CGAM 150 RD00MA
18. ΚΨΥ Πειραιώς 114 Αθήνα.
19. ΚΨΥ Θεσσαλονίκης 125 Ν. Φιλαδέλφεια.

B. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ

1. ΚΨΥ Πειραιώς 114 Αθήνα
2. ΚΨΥ Θεσσαλονίκης 125 Ν. Φιλαδέλφεια

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΗ 30GX (Τεχνολογία SCREW)

1. Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού.
2. Μέτρηση πιέσεων αναρροφήσεως και καταθλίψεως ανά κύκλωμα.
3. Έλεγχος λειτουργίας και αμπερομέτρηση συμπιεστών.
4. Έλεγχος λειτουργίας και αμπερομέτρηση ανεμιστήρων συμπυκνωτού.
5. Έλεγχος λειτουργίας εκτονωτικών βαλβίδων.
6. Έλεγχος θερμοστοιχείων και μετατροπών πίεσης.
7. Έλεγχος παροχών νερού στον εξατμιστή.
8. Καθαρισμός και σύσφιξη συνδέσεων ηλεκτρικού πίνακα.
9. Επιθεώρηση και ρύθμιση αυτοματισμών λειτουργίας και προστασίας.
10. Πλύσιμο με χημικό υγρό και αντλία νερού των στοιχείων του συμπυκνωτή.
11. Ανάλυση ψυκτελαίου.
12. Αντικατάσταση φίλτρων λαδιού και Freon, αν απαιτηθεί με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης ψυκτελαίου.
13. Έλεγχος λειτουργίας συμπιεστών.
14. Έλεγχος ρελέ ισχύος.
15. Εκκίνηση και έλεγχος καλής λειτουργίας.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΨΥΚΤΩΝ (Τεχνολογία ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ – SCROLL)

1. Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού.
2. Μέτρηση πιέσεων αναρροφήσεως και καταθλίψεως ανά κύκλωμα.

3. Έλεγχος λειτουργίας και αμπερομέτρηση συμπιεστών.
4. Έλεγχος λειτουργίας και αμπερομέτρηση ανεμιστήρων συμπυκνωτού.
5. Έλεγχος λειτουργίας εκτονωτικών βαλβίδων.
6. Έλεγχος θερμοστοιχείων και μετατροπών πίεσης.
7. Έλεγχος παροχών νερού στον εξατμιστή .
8. Καθαρισμός και σύσφιξη συνδέσεων ηλεκτρικού πίνακα.
9. Επιθεώρηση και ρύθμιση αυτοματισμών λειτουργίας και προστασίας.
10. Πλύσιμο με χημικό υγρό και αντλία νερού των στοιχείων του συμπυκνωτή.
11. Αντικατάσταση φίλτρων λαδιού και Freon, αν απαιτηθεί με βάση τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος.
12. Έλεγχος λειτουργίας συμπιεστών.
13. Έλεγχος ρελέ ισχύος.
14. Εκκίνηση και έλεγχος καλής λειτουργίας.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Χαριλάου Τρικούπη 93

HITATCI RAS 6HG7E (5 μηχανήματα)

- Καθαρισμός στοιχείων συμπυκνωτών (με χημικό υγρό μια φορά ετησίως)
- Έλεγχος πιέσεων λειτουργίας ψυκτικού μέσου Freon
- Σύσφιξη ηλεκτρικών επαφών
- Έλεγχος οργάνων αυτοματισμού
- Έλεγχος οργάνων προστασίας μηχανήματος
- Έλεγχος ψυκτελαίου συμπιεστών
- Αμπερομέτρηση συμπιεστή
- Γενικότερος έλεγχος λειτουργίας μηχανημάτων

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

- Καθαρισμός φίλτρων αέρος
- Καθαρισμός στοιχείων
- Καθαρισμός λεκανών συγκέντρωσης ύδατος συμπυκνωμάτων
- Καθαρισμός πτερυγίων φυγοκεντρικών ανεμιστήρων

ΚΨΥ ΑΘΗΝΩΝ (Πειραιώς 114)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1. Συντήρηση εξωτερικών μονάδων (Μια φορά ετησίως)

Καθαρισμός συμπυκνωτή με νερό υπό πίεση παρουσία χημικού υγρού.

Αμπερομέτρηση συμπιεστών.

Έλεγχος θερμοκρασιών και πιέσεων λειτουργίας.

Έλεγχος πληρότητας φρέον, έλεγχος ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών μερών των μηχανημάτων , έλεγχος ανεμιστήρων , θερμοστατών και πρεσοστατών , έλεγχος στεγανότητας ψυκτικών δικτύων , έλεγχος δικτύων αεραγωγών, καθαρισμός στομίων προσαγωγής και επιστροφής , ρύθμιση όπου απαιτείται , παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

2. Συντήρηση εσωτερικών μονάδων (Κασέτες)(δύο φορές ετησίως)

Καθαρισμός των στοιχείων με χημικό υγρό , καθαρισμός των φίλτρων αέρος.

Έλεγχος των φτερωτών των ανεμιστήρων .

Έλεγχος λεκάνης συμπυκνωμάτων.

Ψεκασμός των στοιχείων και των φίλτρων με πιστοποιημένο αντιμικροβιακό υγρό.

Έλεγχος ανταπόκρισης εντολών χειριστηρίου και θέση σε λειτουργία του συστήματος.

**ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΨΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 114**

ΜΟΝΑΔΕΣ	ΔΩΜ Α	ΤΥΠΟΣ	ΟΡΟΦ ΟΣ Α	ΟΡΟΦ ΟΣ Β	ΟΡΟΦ ΟΣ Γ	ΟΡΟΦ ΟΣ Δ	ΟΡΟΦ ΟΣ Ε	ΙΣ - ΗΜ	ΕΠΙΣΚΕΨ ΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡ ΗΣΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ VRV Q12	1	RXYQ12P7W1 B		*					1
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ VRV Q14	1	RXYQ14P7W1 B			*				1
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ VRV Q16	1	RXYQ16P7W1 B				*	*		1
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ VRV Q16	1	RXYQ16P7W1 B						*	1
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ VRV Q18	1	RXYQ18P7W1 B	*						1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑ VRV 20		FX2Q20MAYE	18	8	16	9	4	7	2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑ VRV 25		FX2Q25MAYE		2	1	3	2	3	2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑ VRV 32		FX2Q32MAYE	2						2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑ VRV 40		FX2Q40MAYE	1			1			2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΑΠΕΔΟΥ VRV 20		FX2Q20MAYE						10	2
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ		TD500/160	1	1		2	3	2	1
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ		TD160/120		2			1	1	1
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ		TD250/100	1					1	1
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ		HV230/1250	1	1	2				1
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ		EDM 100				1	1		1
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ)									1
ΕΝΑΛΑΚΤΗΣ VAM							1		1

* Ο όροφος που τροφοδοτείται

Έλεγχος ανεμιστήρων εξαερισμού.
Καθαρισμός φίλτρων εναλλάκτη.**ΚΨΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (Θεσσαλονίκης 125)**

Το κτίριο περιλαμβάνει τα ακόλουθα προς συντήρηση.

1. Κεντρικό συγκρότημα τύπου BLUE BOX tetris 20.3

Η συντήρηση θα γίνεται μια (1) φορά ετησίως σύμφωνα με ότι προβλέπεται για τα εμβολοφόρα μηχανήματα.

2. Κασέτες οροφής (64 τεμ) τύπου Atisa.

Η συντήρηση θα γίνεται δύο (2) φορές ετησίως (κατά την έναρξη της θερινής και χειμερινής περιόδου) σύμφωνα με ότι προβλέπεται για τις κασέτες τις τρέχουσας σύμβασης.

3. Εξαερισμός υπογείου.

Το Νοσοκομείο δύναται κατά την διάρκεια της σύμβασης να προβεί σε απομίσθωση δομών χωρίς καμία απαίτηση εκ μέρους του αναδόχου. Στην περίπτωση μίσθωσης νέων δομών οι τιμές συντήρησης θα είναι ίδιες με αυτές της ισχύουσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα στην διακήρυξη 16.18 καθώς και όσα στην προσφορά της εταιρείας αναφέρονται που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της σύμβασης.

Σε περίπτωση που το ΨΝΑ προβεί στη λύση της μίσθωσης κάποιου κτιρίου, παύει να ισχύει και η σύμβαση συντήρησης του κλιματισμού χωρίς καμία περαιτέρω απαίτηση του αναδόχου συντηρητή.

ΑΡΘΡΟ 2. Η τιμή ορίζεται στο ποσό των 11.978,40€ (με φπα 24%) – 9.660,00€ (χ.φπα)

Κόστος για την αποκατάσταση βλαβών – εργατοώρα 40,00€ (χωρίς ΦΠΑ) (συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων).

ΚΑΕ : 0879 Α/Α ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 618/2018, 42/2019

Εγγυητική επιστολή ΤΙΜΕΛΕ ύψους 483,00 € με αριθμ. ε-16837/25-5-18

ΑΡΘΡΟ 3. Η παρούσα σύμβαση καλύπτει το διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της και για ένα (1) έτος.

ΑΡΘΡΟ 4.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, μετά την εκτέλεση κάθε εργασίας – συντήρησης των μηχανημάτων κλιματισμού εντός & εκτός του Νοσοκομείου μας, με την προϋπόθεση ότι ισχύουν οι προβλεπόμενες επισκέψεις για την διάγνωση και αντιμετώπιση βλάβης (σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της διακήρυξης 16.18), μέχρι ολοκλήρωσης της ετήσιας σύμβασης & μετά την θεώρηση των σχετικών Χρηματικών Ενταλμάτων από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του εντάλματος είναι:

1. Τιμολόγιο της εταιρείας.
2. Πρακτικό καλής εκτέλεσης των εργασιών από την ειδική επιτροπή παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 5. Την εταιρεία βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Νοσοκομείο.

ΑΡΘΡΟ 6. Σε ότι αφορά την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου, ισχύουν τα όσα σχετικά προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/8-8-2016.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου καθώς και τις διατάξεις του Ν.3329/2005, του Ν.3527/2007, του Ν. 4412/16 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.

Αφού συνομολογήθηκαν τα παραπάνω, από τα συμβαλλόμενα μέρη συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε πέντε (5) αντίγραφα και υπογράφεται νόμιμα απ' αυτούς αφού έλαβε ο καθένας από τους συμβαλλόμενους από ένα όμοιο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ Ψ.Ν.Α.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ



ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ