



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Τμήμα : Οικονομικό
Γραφείο : Προμηθειών (Μικροδαπανών)



Αριθμός Εντολής
Ειδικό Μέλος

284/05-05-2020

Χαϊδάρη: 21/05/20

Αριθμ. Πρωτ.: 15015

«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΜΠΛΑΝΑΣ
ΔΙΠΛ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΕΔΕ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΡΥΑΔΩΝ 19- 21
ΓΑΛΑΤΣΙ
Τ.Κ. 11 146
ΤΗΛ:210-2930102
FAX:210-2930105
ΑΦΜ: 079155867
ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ ΜΕ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ ΣΕ WC ΣΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 10 – ΓΛΥΦΑΔΑ.

ΣΧΕΤ: 1) Η με αρ. **11736/15-4-20** Αίτηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και
2) το από **15-5-20** πρακτικό της Επιτροπής Ελεύθερου Εμπορίου

Σας γνωρίζουμε, ότι εγκρίθηκε σε σας η εγκατάσταση μπανιέρας με ντουζιέρα σε WC λουτρό ασθενών , στο ιδιόκτητο κτίριο επί της οδού Αγ. Νικολάου 10 – Γλυφάδα, με τιμή **1.200,00€ +ΦΠΑ 24%(288,00€)=1.488,00€**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ ΜΕ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ ΣΕ WC-ΛΟΥΤΡΟ ΑΣΘΕΝΩΝ (1^{ος} ΟΡΟΦΟΣ) ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΙΘΑΚΗ

Για την αντικατάσταση μπανιέρας με ντουζιέρα σε WC ασθενών στο Οικοτροφείο Ιθάκη, απαιτείται να γίνουν οι κάτωθι εργασίες :

1. Αποξήλωση της μπανιέρας από πορσελάνη, καθαίρεση των κεραμικών πλακιδίων έως πλάτος ~0,80m από τον εξωτερικό τοίχο και σε όλο το ύψος τους, αποξήλωση των φθαρμένων πλαϊνών τοίχων από γυψοσανίδα, εκσκαφή βάσης δαπέδου για τη διαμόρφωση της νέας ντουζιέρας, αποσύνδεση και αποξήλωση παλαιάς εγκατάστασης ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και συσσώρευση και απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης.
2. Κατασκευή πλαϊνών χωρισμάτων από ανθυγρή γυψοσανίδα, ίδιας διάστασης και πλάτους με τα υπάρχοντα και με εσωτερική μόνωση.

3. Νέα εγκατάσταση ύδρευσης και αποχέτευσης για τη νέα ντουζιέρα από σωλήνες PVC 6atm και πολυστρωματικές υδρεύσεις.
4. Κατασκευή νέας βάσης ντουζιέρας και κατασκευή νέων ρύσεων από τσιμεντοκονία, επισκευή μερεμετιών τοίχων με έτοιμο κονίαμα καθώς και κατασκευή νέου χαμηλού διαχωριστικού δαπέδου, διαμόρφωσης ντουζιέρας από τούβλο, επί της νέας βάσεως.
5. Τοποθέτηση νέων κεραμικών πλακιδίων σε όλες τις νέες επιφάνειες (τοίχοι και δάπεδο). Τα πλακίδια δαπέδου θα είναι γρανιτοπλακάκια α' ποιότητας αντιολισθηρά, με δείκτη αντιολισθηρότητας P11, διαστάσεων 30 X 30 περίπου. Τα νέα πλακίδια τοίχου που θα τοποθετηθούν έως ύψους 2,2 m από το δάπεδο (επιφάνειας 7τ.μ. περίπου) θα είναι όμοια με τα υπάρχοντα σε απόχρωση και διαστάσεις δηλ.(20 X 20).
6. Τοποθέτηση νέας μπαταρίας λουτρού και σχάρας δαπέδου (12 X 12).
7. Βάνιμο υπολοίπων χωρίς πλακάκια τοίχων με ριπουλίνη, αφού γίνει η προετοιμασία των επιφανειών με στοκάρισμα και αστάρωμα.
8. Καθαρισμοί και παράδοση χώρου.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί εξ' αιτίας των εργασιών (εντός και εκτός περιοχής επεμβάσεων) είναι υποχρέωση του μειοδότη να την αποκαταστήσει χωρίς αποζημίωση.
- Ο μειοδότης υποχρεούται να διαθέτει κάθε μέσο για την ασφάλεια του προσωπικού του καθώς και κάθε μέσο για την εξασφάλιση του Νοσοκομείου (χώρους και ατόμων εντός αυτού, σε θέμα ασφάλειας)
- Ο μειοδότης έχει την αποκλειστική ευθύνη για την φύλαξη υλικών , εργαλείων στο χώρο εκτέλεσης εργασιών.
- Τον μειοδότη θα βαρύνουν όλες οι ασφαλιστικές και λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Ι.Κ.Α. κ.λ.π.).
- Ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να συλλέγει τα προϊόντα αποξήλωσης σε ειδικό κάδο έξω από το κτίριο και να τα μεταφέρει, με δική του ευθύνη σε χώρους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Τέλος, παρακαλούμε, μετά το πέρας των παραπάνω εργασιών, στο ιδιόκτητο κτίριο που στεγάζεται το Οικοτροφείο ΙΘΑΚΗ επί της οδού Αγ. Νικολάου 10 - Γλυφάδα, να καταθέσετε το σχετικό τιμολόγιο στο οποίο θα αναγράφετε υποχρεωτικά και τον αριθμό εντολής: 284, σύμφωνα με την οποία σας ανατέθηκε η εν λόγω εργασία.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Υ.

Η ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΑΪΚΟΥ