

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΑΡ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 140 / 17

ΣΥΜΒΑΣΗ (ποσού : 40.300,00 € με ΦΠΑ)

Για εργασίες διαμόρφωσης χώρων της Μαιευτικής κλινικής (Αίθουσα Τοκετών) στον Α΄ όροφο του Νοσοκομείου .

Α΄ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ

Χρονολογία κατάρτισης : 27-9-2017

Τόπος κατάρτισης :

Στα γραφεία του Κωνσταντοπούλειου - Πατησίων Νοσοκομείου

Συμβαλλόμενοι :

1.Ο ΚΟΥΡΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Διοικητής του Νοσοκομείου νόμιμος εκπρόσωπος του Κωνσταντοπούλειου - Πατησίων Νοσοκομείου Ν Ιωνίας καλούμενος στο εξής "Νοσοκομείο" και

2.Η εταιρεία ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Πλαταιές Βοιωτίας τηλ 6977437175 φαξ 2106215010 ΑΦΜ 036287830, νόμιμα εκπροσωπούμενη απόκαλούμενη στο εξής "Ανάδοχος "

Β΄ ΟΡΟΙ

Το "Νοσοκομείο" έχοντας υπόψη :

1. Την αριθμ 39/17 διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού για εργασίες διαμόρφωσης χώρων της Μαιευτικής κλινικής (Αίθουσα Τοκετών) στον Α΄ όροφο του Νοσοκομείου.
2. Την από 15-09-2017 (12^η Συν Θεμα Εκτ 11) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού .

α ν α θ έ τ ε ι

στον "Ανάδοχο " τις εργασίες που αναφέρονται και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 4 της παρούσας με τους παρακάτω όρους:

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παραλαβή των εργασιών θα γίνει από επιτροπή που θα ορισθεί από το Νοσοκομείο σύμφωνα με το Ν 4024/2011 άρθρο 26.

Η επιτροπή παραλαβής θα προβεί στον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο ο οποίος θα γίνει με εξέταση μακροσκοπική και σε σύγκριση με την τεχνική προσφορά , και τα δείγματα (εφόσον απαιτούνται) και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο κατά την κρίση της επιτροπής .

Εφ'όσον τα παραδοθέντα κριθούν αποδεκτά η επιτροπή θα συντάξει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής .Στην περίπτωση που τα παραδοθέντα δεν βρεθούν σύμφωνα με την παραγγελία η επιτροπή παραλαβής θα συντάξει πρωτόκολλο απόρριψης στο οποίο θα αναφέρει τους λόγους της απόρριψης .

2.Αν ο "Ανάδοχος " παραβεί οποιοδήποτε ουσιώδη κατά την κρίση της υπηρεσίας όρο της σύμβασης δύναται να του επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία .

ΑΡΘΡΟ 1^ο

ΠΛΗΡΩΜΗ /ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του "Αναδόχου" θα γίνεται μετά από την από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών .

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από το νοσοκομείο εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν το νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο .

Για τα νοσοκομεία εφαρμόζεται το άρθρο 5 του Ν 2955/01

Για την εξόφληση ο "Προμηθευτής" θα προσκομίζει

1.Τιμολόγιο

2.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας αν το ποσό υπερβαίνει τα 300 ευρώ.

Τον "Προμηθευτή" θα βαρύνουν

α) Ποσοστό 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ πλέον χαρτ 3% (πλέον20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επ'αυτού)

β) Ποσοστό 0,06 % υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ πλέον χαρτ 3% (πλέον20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επ'αυτού)

γ).Ποσοστό 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας

δ) Φόρος 4% για προμήθειες και 8% για παροχή υπηρεσιών

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Για ότι δεν ρυθμίζεται με την παρούσα σύμβαση θα ισχύουν οι όροι της αριθ 39/17.

Διακήρυξης του "Νοσοκομείου" και η κείμενη σχετική νομοθεσία .

ΑΡΘΡΟ 3^ο

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων , απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο , να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του νοσοκομείου .

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν 1905/90 ΦΕΚ 147/15-11-90 .

Στις περιπτώσεις που εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή, υποχρεούται ο προμηθευτής να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει εισπράξει κα είναι εκχωρημένα , στις τράπεζες και στις Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου , με τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης .Στην περίπτωση που τα τιμολόγια είναι ενεχυριασμένα να αναγράφεται η τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα που έχουν ενεχυριασθεί σε εμφανές σημείο του τιμολογίου .

2. Ο "Προμηθευτής" δηλώνει και συνομολογεί ότι έλαβε γνώση όλων των όρων και περιορισμών της σύμβασης αυτής και ότι με βάση αυτούς και μόνο θα λύνεται κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση και κάθε διένεξη για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία .

Επίσης συμφωνείται ότι για κάθε τροποποίηση όρου της σύμβασης , πρόσθετη συμφωνία , παροχή διευκόλυνσης , παράταση χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π. δεν μπορούν να αποδειχθούν παρά μόνο έγγραφα και αποκλείεται κάθε άλλο μέσο απόδειξης .

ΑΡΘΡΟ 4^ο

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαμόρφωση Χώρων Μ/Γ (Αίθουσες Τοκετών –Νέο Χειρουργείο)

Χώρος διαδρόμου

1. Προμήθεια και τοποθέτηση πόρτας αλουμινίου, διαστάσεων 0,90x2,10 [m] στην είσοδο του χώρου Α.
2. Προμήθεια και τοποθέτηση νέας ντουλάπας, διαστάσεων 2,00x0,70 [m]
3. Προμήθεια και τοποθέτηση νέας πόρτας ξύλινης με πληκτρολόγιο και κωδικό εισόδου στον χώρο της μαιευτικής.

Χώρος αναμονής ιατρών

1. Αποξήλωση των περιμετρικών ντουλαπιών από τον χώρο αναμονής ιατρών.
2. Κατασκευή νέου δικτύου data και τηλεφώνου από το Rack του ορόφου.
3. Επισκευές των μερεμετιών που θα προκύψουν σε κάθε χώρο, καθώς και στα ίχνη των τοίχων που θα καθαιρεθούν.
4. Κατασκευή νέας ψευδοροφής από πλάκες ορυκτής ίνας, διαστάσεων 60x60 [cm], η οποία τοποθετείται πάνω σε μεταλλικούς οδηγούς τύπου T, αναρτημένους από την πλάκα της οροφής
5. Προμήθεια και τοποθέτηση νέων φωτιστικών οροφής, διαστάσεων 60x60 [cm], 4x18W και τροποποίηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
6. Προμήθεια και τοποθέτηση linoleum, πάχους 2.5 mm με περιμετρικό σοβατεπί και διαμορφωτές και θερμοκολλημένο κορδόνι ένωσης των φύλλων.

Χώρος εφημερίας ιατρών

1. Αποξήλωση της υπάρχουσας αλουμινοκατασκευής, του τοίχου, της ψευδοροφής του διαδρόμου.
2. Προμήθεια και τοποθέτηση χωρίσματος από διπλή γυψοσανίδα (2+2), στηριγμένη σε μεταλλικούς οδηγούς τύπου C, οι οποίοι πακτώνονται στην πλάκα της οροφής του κάθε χώρου.
3. Επισκευές των μερεμετιών που θα προκύψουν σε κάθε χώρο, καθώς και στα ίχνη των τοίχων που θα καθαιρεθούν.
4. Κατασκευή νέας ψευδοροφής από πλάκες ορυκτής ίνας, διαστάσεων 60x60 [cm], η οποία τοποθετείται πάνω σε μεταλλικούς οδηγούς τύπου T, αναρτημένους από την πλάκα της οροφής
5. Προμήθεια και τοποθέτηση νέων φωτιστικών οροφής, διαστάσεων 60x60 [cm], 4x18W και τροποποίηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
6. Προμήθεια και τοποθέτηση linoleum, πάχους 2.5 mm με περιμετρικό σοβατεπί και διαμορφωτές και θερμοκολλημένο κορδόνι ένωσης των φύλλων.
7. Προμήθεια και τοποθέτηση επίπλου με νιπτήρα.
8. Εγκατάσταση ζεστού και κρύου νερού και αποχέτευσης.

Διάδρομος αίθουσας ωδινών

1. Καθαίρεση του υφιστάμενου τοίχου του διαδρόμου και μεσοτοιχίας υπάρχοντος εφημερίου και αίθουσας ωδινών.
2. Προμήθεια και τοποθέτηση χωρίσματος από διπλή γυψοσανίδα (2+2), στηριγμένη σε μεταλλικούς οδηγούς τύπου C, οι οποίοι πακτώνονται στην πλάκα της οροφής του κάθε χώρου, με χάραξη περίπου 90cm από την υφιστάμενη θέση του τοίχου, περασιά με το υποστύλωμα.
3. Προμήθεια και τοποθέτηση νέων γωνιόκρανων και προστατευτικών φασών σε διαδρόμους.
4. Κατασκευή νέας ψευδοροφής από πλάκες ορυκτής ίνας, διαστάσεων 60x60 [cm], η οποία τοποθετείται πάνω σε μεταλλικούς οδηγούς τύπου T, αναρτημένους από την πλάκα της οροφής

5. Προμήθεια και τοποθέτηση νέων φωτιστικών οροφής, διαστάσεων 60x60 [cm], 4x18W και τροποποίηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
6. Προμήθεια και τοποθέτηση linoleum, πάχους 2.5 mm με περιμετρικό σοβατεπί και διαμορφωτές και θερμοκολλημένο κορδόνι ένωσης των φύλλων

Αίθουσα ωδινών

1. Μεταφορά προβολέα και αποξήλωση νιπτήρα και των πλακιδίων από την υπάρχουσα αίθουσα.
2. Προμήθεια και τοποθέτηση επίπλου με νιπτήρα.
3. Προμήθεια και τοποθέτηση αγωγίνου δαπέδου από linoleum, πάχους 2.5 mm με περιμετρικό σοβατεπί και διαμορφωτές και θερμοκολλημένο κορδόνι ένωσης των φύλλων
4. Κατασκευή νέας ψευδοροφής από πλάκες ορυκτής ίνας, διαστάσεων 60x60 [cm], η οποία τοποθετείται πάνω σε μεταλλικούς οδηγούς τύπου T, αναρτημένους από την πλάκα της οροφής
5. Προμήθεια και τοποθέτηση νέων φωτιστικών οροφής, διαστάσεων 60x60 [cm], 4x18W και τροποποίηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, καθώς και προμήθεια και τοποθέτηση νέων ρευματοδοτών.
6. Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης πόρτας πλάτους περίπου 1,10m με μεταλλική στρατζαρισμένη κάσα πάχους 2 mm.
7. Επισκευή των μερεμετιών και χρωματισμός του χώρου, σύμφωνα με τις επιλογές της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου.

Αίθουσα τοκετού

1. Προμήθεια και τοποθέτηση αγωγίνου δαπέδου από linoleum, πάχους 2.5 mm με περιμετρικό σοβατεπί και διαμορφωτές και θερμοκολλημένο κορδόνι ένωσης των φύλλων
2. Κατασκευή νέας ψευδοροφής από πλάκες ορυκτής ίνας, διαστάσεων 60x60 [cm], η οποία τοποθετείται πάνω σε μεταλλικούς οδηγούς τύπου T, αναρτημένους από την πλάκα της οροφής
3. Προμήθεια και τοποθέτηση νέων φωτιστικών οροφής, διαστάσεων 60x60 [cm], 4x18W και τροποποίηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, καθώς και προμήθεια και τοποθέτηση νέων ρευματοδοτών.

Έξω από Αίθουσα τοκετού

1. Προμήθεια και τοποθέτηση ανοξείδωτης κατασκευής με τρία οριζόντια αποσπώμενα τεμάχια για την κάλυψη των σωληνώσεων.

WC ασθενών

1. Μεταφορά της λεκάνης στην θέση που θα υποδείξει η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου και αποξήλωση της υπάρχουσας ντουζιέρας.
2. Προμήθεια και τοποθέτηση νέου νιπτήρα και σύνδεσή του με την υπάρχουσα αποχέτευση
3. Προμήθεια και τοποθέτηση νέων πλακιδίων τοίχου.

4. Κατασκευή νέας ψευδοροφής από πλάκες ορυκτής ίνας, διαστάσεων 60x60 [cm], η οποία τοποθετείται πάνω σε μεταλλικούς οδηγούς τύπου T, αναρτημένους από την πλάκα της οροφής
5. Προμήθεια και τοποθέτηση νέων φωτιστικών οροφής, διαστάσεων 60x60 [cm], 4x18W και τροποποίηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, καθώς και προμήθεια και τοποθέτηση νέων ρευματοδοτών.
6. Αποξήλωση σώματος WC.

Χώρος ακαθάρτων

1. Προμήθεια και τοποθέτηση χωρίσματος από διπλή γυψοσανίδα (2+2), στηριγμένη σε μεταλλικούς οδηγούς τύπου C, οι οποίοι πακτώνονται στην πλάκα της οροφής του χώρου.
2. Προμήθεια και τοποθέτησης νέας ξύλινης πόρτας α/γ διαστάσεων 1,60 x 2,10 και τριώνεπιπλέον ανοιγόμενων πόρτας 1,00 X2,10.
3. Διάνοιξη πόρτας στον πλαινό τοίχο.
4. Προμήθεια και τοποθέτηση νέου ανοξείδωτου νιπτήρα.
5. Προμήθεια και τοποθέτηση αγωγίνου δαπέδου από linoleum, πάχους 2.5 mm με περιμετρικό σοβατεπί και διαμορφωτές και θερμοκολλημένο κορδόνι ένωσης των φύλλων
6. Κατασκευή νέας ψευδοροφής από πλάκες ορυκτής ίνας, διαστάσεων 60x60 [cm], η οποία τοποθετείται πάνω σε μεταλλικούς οδηγούς τύπου T, αναρτημένους από την πλάκα της οροφής
7. Προμήθεια και τοποθέτηση νέων φωτιστικών οροφής, διαστάσεων 60x60 [cm], 4x18W και τροποποίηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, καθώς και προμήθεια και τοποθέτηση νέων ρευματοδοτών.
8. Μεταφορά Π.Φ. πίσω από την διάνοιξη της νέας πόρτας.
9. Καθαίρεση τοίχου παραλαβής τοκών και του εσωτερικού χωρίσματος
10. Κατασκευή νέου ηλεκτρολογικού πίνακα, καθώς και όδευση νέας παροχής προς τον αναφερόμενο πίνακα.
11. Κατασκευή υδραυλικής εγκατάσταση (νερού, οξυγόνου και αναρρόφησης)

Κλιματισμός δύο χώρων Οδυνών και Νέου Χειρουργείου

1. Προμήθεια και τοποθέτηση Νέας Κλιματιστικής Μονάδας με τους αντίστοιχους μονωμένους αεραγωγούς από γαλβανισμένη λαμαρίνα
2. Εγκατάσταση απόλυτων φίλτρων και αναθερμαντικών στοιχείων αυτοματισμού για την ρύθμιση της θερμοκρασίας σε κάθε ένα χώρο ξεχωριστά.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών θα γίνει σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΟΥΡΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ