

ΠΡΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ.: 2108191263
ΚΟΙΝ.: Φ.831/2565
Σ.843
Δεκέλεια, 23 Ιουν 25

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών – Υπηρεσιών- Έργων (Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για την Παροχή Υπηρεσιών Κατασκευής Στεγασμένου Χώρου για Ανάγκες Αποθηκών της 123 ΣΤΕ/ΜΕΦ Υπ' Αριθμ.88/2025)

ΣΧΕΤ.: α. Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 25REQ016904759
β. Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ: 25REQ016908527
γ. Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΔΑΜ:25PROC016964566
δ. Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του ν.δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251/23-11-1970) περί «Οικονομικής Μείμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/1879/83343/Σ.22957/31-12-2019 Διαπιστωτική Πράξη του ΥΕΘΑ «Περί ορισμού χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (Α'147), του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)».

ε. Τη Φ.930/554/Σ.234/27-1-25/123 ΣΤΕ/ΔΥΠ/ΤΜ. ΕΓΚ. διαταγή με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, ως αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο.

στ. Το (α) σχετικό πρωτογενές αίτημα.

ζ. Το (β) σχετικό εγκεκριμένο αίτημα.

η. Τη (γ) σχετική πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

θ. Το από 13 Ιουν 25 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με το οποίο εισηγείται την εκτέλεση εργασιών θέματος από τον μειοδότη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτό.

Αποφασίζουμε

2. Την αποδοχή των εισηγήσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο Πρακτικό παραγράφου 1.θ. της παρούσας.

3. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, καθώς κατατέθηκαν εμπρόθεσμα:

- α. INBOX CONSTRUCTION MON IKE
- β. ΤΕΧΝΟΣΤΥΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
- γ. ADENGINEERS IKE

4. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

- α. INBOX CONSTRUCTION MON IKE
- β. ΤΕΧΝΟΣΤΥΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
- γ. ADENGINEERS IKE

5. Κρίνουμε αποδεκτές τις τεχνικές προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

- α. INBOX CONSTRUCTION MON IKE
- β. ΤΕΧΝΟΣΤΥΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
- γ. ADENGINEERS IKE

6. Κρίνουμε αποδεκτές τις οικονομικές προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών:

A/A	Εταιρεία	Περιγραφή	Συνολική Αξία με Φ.Π.Α. (€)
1	INBOX CONSTRUCTION MON IKE	Παροχή Υπηρεσιών Κατασκευής Στεγασμένου Χώρου για Ανάγκες Αποθηκών της 123 ΣΤΕ/ΜΕΦ	37.076,00
2	ADENGINEERS IKE		37.138,00
3	ΤΕΧΝΟΣΤΥΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ		37.175,20

7. Κρίνουμε αποδεκτά τα δικαιολογητικά ανάθεσης που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας «INBOX CONSTRUCTION MON IKE» κατόπιν της (γ) σχετικής πρόσκλησης, καθόσον υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

8. Αναθέτουμε στον οικονομικό φορέα υπό την επωνυμία «INBOX CONSTRUCTION MON IKE» με ΑΦΜ: 801854994 διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 15, Αμπελόκηποι, ΤΚ 11526, Αθήνα, τηλ. 6947810371, e-mail: inboxconstructions@gmail.com, την παροχή των υπηρεσιών-εργασιών του παρακάτω πίνακα:

α/α	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣ	Τιμή Μονάδος (€)	Συνολική Τιμή (€)
1	45223110-0	Διάνοιξη οπών μετά προσοχής εντός του δαπέδου από πλάκες σκυροδέματος, για την έδραση και πάκτωση των υποστυλωμάτων των μεταλλικών στεγαστρων, συμπεριλαμβανομένου της χημικής αγκύρωσης σε μεταλλικές λαπάτσες ή μέσω ειδικών φλαντζών με ντίζες ή άλλου ισοδύναμου τρόπου, ως Τ.Π.	TEM	1	700,00	700,00
2		Χρώση του συνολικού μεταλλικού σκελετού των στεγαστρων, συμπεριλαμβανομένου του καθαρισμού με αμμοβολή, της επίστρωσης με αντιδιαβρωτικό υπόστρωμα και εφαρμογής ελαιοχρώματος σε 2 στρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών, ως Τ.Π.	TEM	1	2.000,00	2.000,00
3		Κατασκευή στεγασμένου χώρου, αποτελούμενου από 3 μεταλλικά στέγαστρα, συμπεριλαμβανομένου της διαμόρφωσης, ανέγερσης και συγκολλήσεων των κοιλοδοκών και λοιπών μεταλλικών στοιχείων, καθώς και των απαιτούμενων υλικών του σκελετού και λοιπών μικροϋλικών για πλήρη και περαιωμένη εργασία, ως Τ.Π. και σύμφωνα με τους όρους της §6	TEM	1	10.900,00	10.900,00
4		Στήριξη και πάκτωση του άνω σκελετού των μεταλλικών στεγαστρων επί της εξωτερικής τοιχοποιίας ή εναλλακτικά της τοποθέτησης επιπλέον υποστυλωμάτων, συμπεριλαμβανομένου της τοποθέτησης κοιλοδοκών, της τοποθέτησης επί αυτών γωνιών συγκράτησης του σκελετού μέσω κατάλληλων εκτονούμενων βυσμάτων, καθώς και λοιπών υλικών και μικροϋλικών στερέωσης και στήριξης, ως Τ.Π.	TEM	1	3.000,00	3.000,00
5		Επιστέγαση με θερμομονωτικά πετάσματα πολυουρεθάνης οροφής (πάνελ) πάχους 30 mm, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων υλικών επιστέγασης και	m ²	285	40,00	11.400,00

α/α	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣ	Τιμή Μονάδος (€)	Συνολική Τιμή (€)
		λοιπών μικροϋλικών για πλήρη και επαρκή τοποθέτηση και στερέωση, ως Τ.Π.				
6		Επιστέγαση με διαφώτιστα πάνελ, αποτελούμενα από πολυεστερικά τραπεζοειδή φύλλα, άθραυστα, υψηλής αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία, με κατάλληλη φωτοδιαπερατότητα, συμπεριλαμβανομένου της στερέωσης σε ειδικούς αποστάτες μέσω αυτοδιάτρητων βιδών, των απαιτούμενων υλικών επιστέγασης, των ειδικών τεμαχίων πλευρικής σφράγισης και λοιπών μικροϋλικών για επαρκή στερέωση και επίτευξη πλήρους στεγανότητας με την υπόλοιπη επιστέγαση, ως Τ.Π.	TEM	1	1.000,00	1.000,00
7		Εργασίες αποκατάστασης των επιφανειών περιμετρικά των οπών ή/και των εξωτερικών τοιχοποιιών που διανοίχτηκαν και επηρεάστηκαν για την πύκτωση και στερέωση του μεταλλικού σκελετού των στεγαστρων, συμπεριλαμβανομένων των επισκευαστικών υλικών και μικροϋλικών, σύμφωνα με τους όρους της §6 της Τ.Π.	TEM	1	900,00	900,00
Συνολική Αξία (€) χωρίς ΦΠΑ						29.900,00
Ποσοστό ΦΠΑ 24%						7.176,00
Συνολική Αξία με ΦΠΑ						37.076,00

9. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,1%, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.

10. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 8% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/13 (όπως ισχύει).

11. Οι προς προμήθεια υπηρεσίες καλύπτουν την τεχνική απαίτηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνεται στη (γ) σχετική και στην υποβληθείσα προσφορά του μειοδότη.

12. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση των συμβατικών υπηρεσιών – εργασιών στις εγκαταστάσεις της 123 ΣΤΕ/ΜΕΦ (Αεροπορική Βάση Δεκέλειας) ορίζεται σε 1 μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας απόφασης ανάθεσης.

13. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις της 123 ΣΤΕ/ΜΕΦ (Αεροπορική Βάση Δεκέλειας) κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών

διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να καλείται εφόσον επιθυμεί και ο εκπρόσωπος του αντισυμβαλλόμενου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου (είτε οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής είτε παραλαβής με παρατηρήσεις) ή απόρριψης.

14. Δικαιολογητικά πληρωμής: Απαιτούνται τα εξής:

α. Πρωτόκολλο ή βεβαίωση οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του φυσικού αντικείμενου.

β. Τιμολόγιο του αναδόχου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο (ΗΤ) με τη χρήση του μοναδικού κωδικού της Αναθέτουσας Αρχής (ήτοι 1011.2040000000.0014) της ΔΟΥ Α/Β Δεκέλειας. Επιπλέον το υποχρεωτικό πεδίο ΒΤ-11 λαμβάνει την τιμή «1».

γ. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης).

15. Διαδικασία - Χρόνος Εξόφλησης: Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Αθηνών το αργότερο εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή του τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής.

16. Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου - Κυρώσεις: Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 217, 218 και 220 του ν. 4412/16.

17. Έννομη προστασία: Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ ΦΠΑ.

18. Πληροφορίες: Ανθυπασπιστής (ΥΤΑ) Κων/νος Ρίtkος Επιτελής Τμήματος Προμηθειών τηλ. 210-8191262-63.

Ακριβές Αντίγραφο

Ταξίαρχος (Ι) Νικόλαος Νικολάου
Επιτελάρχης

Ανθυπασπιστής (ΥΤΑ) Κων/νος Ρίtkος
Επιτελής Τμήματος Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Τεχνική Περιγραφή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

INBOX CONSTRUCTION MON ΙΚΕ
ΔΟΥ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΤΜ.ΠΡΟΜ.

inboxconstructions@gmail.com

Αποδέκτες για Πληροφορία

ADENGINEERS ΙΚΕ
ΤΕΧΝΟΣΤΥΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
123 ΣΤΕ/ΔΥΠ/ΤΜ.ΕΓΚ.

ad.engineers@outlook.com
info@technostylesa.gr

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
23 Ιουν 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ
Φ.831/ΑΔ.2565/Σ.843

123 ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

**«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΜΕΦ»**

ΜΑΪΟΣ 2025

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή ενός στεγασμένου χώρου στο περιβάλλοντα χώρο των αποθηκών της ΜΕΦ.

Η εν λόγω εργασία κρίνεται απαραίτητη, αφού στην παρούσα κατάσταση στον εξωτερικό χώρο πλησίον των αποθηκών της ΜΕΦ λαμβάνουν χώρα πληθώρα εξωτερικών ανελαστικών εργασιών, όπως μεταφορά και παραλαβή πολλών υλικών ή εξοπλισμού, προσωρινή αποθήκευση συσκευασμένων υλικών σε περίπτωση μαζικής παραλαβής από το 201ΚΕΦΑ, προετοιμασία και διεξαγωγή περιοδικών χορηγήσεων, τόσο των υποψήφιων σπουδαστών των Σχολών, όσο και του προσωπικού του Α/Δ. Ως εκ τούτου σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν προστατεύονται ούτε τα προς αποθήκευση/χορήγηση υλικά ούτε και οι χρήστες, αφού είναι εκτεθειμένοι κατά τη διεξαγωγή των ανωτέρω εργασιών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, θα πραγματοποιηθεί κατασκευή 2 στεγάστρων στη βόρεια πλευρά του περιβάλλοντος χώρου των αποθηκών της ΜΕΦ ενδεικτικών διαστάσεων $25 \times 4,50 \times 3,70 - 3,50$ m (Μ x Π x Υ) το καθένα και ενός αντίστοιχου στο νότια πλευρά ενδεικτικών διαστάσεων $8 \times 4,50 \times 3,70 - 3,50$ m (Μ x Π x Υ).

2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όλες οι εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή θα εκτελεστούν με ανάθεση σ' έναν οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τις κείμενες περί εκτέλεσης εργασιών – παροχής υπηρεσιών διατάξεις.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η κατασκευή και διαμόρφωση του στεγασμένου χώρου εξωτερικά των αποθηκών της ΜΕΦ θα περιλαμβάνει 3 στέγαστρα, οι ακριβείς θέσεις των οποίων θα καθοριστούν κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών. Πριν την έναρξη των εργασιών ο προς κάλυψη περιβάλλον χώρος των αποθηκών θα πρέπει να μείνει ελεύθερος από πάσης φύσεως υλικά ή εξοπλισμού με μέριμνα των χρηστών.

Η κατασκευή του κάθε στεγάστρου θα είναι ίδια και για τις 3 θέσεις που θα υποδειχθούν στην Επίβλεψη, ανεξαρτήτου της επιφάνειας που θα καλύψουν. Το κάθε στέγαστρο θα είναι μεταλλικό και θα αποτελείται από υποστυλώματα, δοκάρια κατά μήκος και πλάτος και λοιπές ενισχύσεις από κοιλοδοκούς κατάλληλης διατομής και πάχους. Τα υποστυλώματα του κάθε στεγάστρου θα είναι τετραγωνικής διατομής 80x80 mm τουλάχιστον και πάχους 3 mm τουλάχιστον και θα τοποθετηθούν σε παράλληλες σειρές σε απόσταση ανά 5 m περίπου για την επαρκή στήριξη της επιστέγασης. **Προσοχή πρέπει να δοθεί στη βόρεια πλευρά, ώστε ο ελεύθερος χώρος μεταξύ των 2**

στεγάστρων να επαρκεί και να είναι ικανός να εξυπηρετήσει τη διέλευση και την εκτέλεση εργασιών από ανυψωτικά μηχανήματα, τύπου κλαρκ. Τα υποστυλώματα θα πακτωθούν στο υφιστάμενο δάπεδο από πλάκες σκυροδέματος μετά προσοχής λόγω του ότι είναι φθαρμένες και παρουσιάζουν κατά τόπους ρηγματώσεις με χημική αγκύρωση σε μεταλλικές λαπάτσες ή ειδικές φλάντζες με ντίζες κατάλληλου πάχους, κατόπιν διάνοιξης οπών εντός αυτού σε κατάλληλες θέσεις. **Προσοχή θα πρέπει να δοθεί, προκειμένου να υπάρξει πλήρης ευθυγράμμιση ως προς την έδραση των υποστυλωμάτων, ώστε η τελική στάθμη του κάθε στεγάστρου να είναι επίπεδη και η τελική κατασκευή κατόπιν της τοποθέτησης επιστέγασης να είναι στο ίδιο ύψος.** Κατόπιν πάκτωσης των υποστυλωμάτων στο υφιστάμενο δάπεδο, θα ακολουθήσει ηλεκτροσυγκόλληση των επιμέρους στοιχείων, ώστε να προκύψει ο τελικός σκελετός του κάθε στεγάστρου. Τα υποστυλώματα θα συνδεθούν μεταξύ τους με άλλες μεταλλικές κοιλοδοκούς (δοκάρια) αντίστοιχης ορθογωνικής διατομής με παραπάνω, κατά μήκος του κάθε στεγάστρου. Κατά πλάτος θα γίνει συγκόλληση αντίστοιχων μεταλλικών κοιλοδοκών (τεγίδες), οι οποίες θα τοποθετηθούν σε κατάλληλη απόσταση μεταξύ τους. **Η ακριβής απόσταση των τεγίδων θα καθοριστεί κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών. Αν απαιτηθεί, θα τοποθετηθούν επιπλέον και σε κατάλληλες θέσεις χιαστή σύνδεσμοι με γωνιές L κατάλληλων διατομών για λόγους ευστάθειας ολόκληρης της κατασκευής του κάθε στεγάστρου.** Ο τελικός άνω σκελετός θα έχει κατάλληλη κλίση (μονόριχτη), ώστε με την επιστέγαση που θα τοποθετηθεί να εξασφαλίζεται η ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων προς το περιβάλλοντα χώρο μέσω σωλήνων απορροής υδάτων (κατεβάσματα) κατάλληλης διατομής, **το πλήθος των οποίων θα καθοριστεί κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών.** Επίσης, η στήριξη και πάκτωση του άνω σκελετού του κάθε στεγάστρου επί της εξωτερικής τοιχοποιίας των αποθηκών θα πραγματοποιηθεί με την τοποθέτηση ενός κατά μήκος κοιλοδοκού κατάλληλης διατομής πάνω στον οποίο θα τοποθετηθούν οι γωνίες συγκράτησης του σκελετού μέσω κατάλληλων εκτονούμενων βυσμάτων ή εναλλακτικά για λόγους στατικότητας και αυτονόμησης του κάθε στεγάστρου από την υφιστάμενη τοιχοποιία, λόγω παλαιότητας των αποθηκών, θα τοποθετηθούν επιπλέον υποστυλώματα. Επιπλέον, πριν την τοποθέτηση της επιστέγασης, ο μεταλλικός σκελετός συνολικά του στεγάστρου θα έχει καθαριστεί στο εργοστάσιο με αμμοβολή, εν συνεχεία θα προετοιμαστεί κατάλληλα με επίστρωση αντισκωριακού ασταριού (primer) και τέλος, θα γίνουν ελαιοχρωματισμοί σε 2 στρώσεις για την προστασία του από πιθανή μελλοντική σκουριά ή/και υγρασία.

Τέλος, επί του άνω μεταλλικού σκελετού των στεγάστρου θα τοποθετηθεί επιστέγαση με θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ), με ενδιάμεση μόνωση από σκληρή διογκωμένη πολυουρεθάνη, πάχους 30 mm. Για λόγους φυσικού φωτισμού σε κάθε στέγαστρο και ανά 5 m περίπου θα τοποθετηθούν διαφώτιστα πάνελ αποτελούμενα από

πολυεστερικά τραπεζοειδή φύλλα με αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία UV. Αυτά θα τοποθετηθούν και θα στερεωθούν επί του μεταλλικού σκελετού πάνω σε ειδικούς αποστάτες των πάνελ μέσω αυτοδιάτρητων βιδών, θα φέρουν ειδικά τεμάχια πλευρικής σφράγισης και θα έχουν πλήρη προσαρμογή και κατάλληλη επικάλυψη με τη νέα επιστέγαση, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρη στεγανότητα. Επιπλέον, θα τοποθετηθούν ειδικά τεμάχια εξωτερικής κάλυψης στις άκρες τις επιστέγασης. Οι ακριβείς τελικές διαστάσεις των πετασμάτων θα ληφθούν με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου, ώστε ν' αποφευχθούν τυχόν κοπές κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών. Ιδιαίτερη έμφαση, θα δοθεί ως προς την τοποθέτηση των πάνελ, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης στεγανότητα τους ενός με του επόμενου και ειδικά στις θέσεις μεταξύ των διαφώτιστων φύλλων και στις θέσεις συναρμογής με την εξωτερική τοιχοποιία των αποθηκών. Τα πάνελ οροφής θα τοποθετηθούν και θα στερεωθούν με ασφάλεια στον μεταλλικό σκελετό του κάθε στεγάστρου με ειδικά εξαρτήματα στήριξης.

Στην εργασία τοποθέτησης, περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά επιστέγασης, στήριξης, στεγάνωσης, όπως αφρώδη παρεμβύσματα κ.λ.π., που θα απαιτηθούν για ένα απόλυτα μονωτικό και αισθητικό αποτέλεσμα.

4. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα τις Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και της Επίβλεψης και γενικά τους ισχύοντες κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους κατά τον χρόνο εκτέλεσης και εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε τροποποιήσεων, συμπληρώσεων ή διορθώσεων προηγούμενων διαταγμάτων, αποφάσεων ή οδηγιών.

5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μετά το πέρας των εργασιών, απαιτείται ο Ανάδοχος να επισκεφθεί το χώρο κατά το επόμενο διάστημα προς εξασφάλιση επίτευξης τεχνικά και αισθητικά ποιοτικού αποτελέσματος. Οι ανωτέρω πρόσθετες ενέργειες δεν επιφέρουν πρόσθετη αμοιβή, εκτός αν αντικειμενικώς δεν προκύψουν από σφάλματα ή παραλείψεις του Αναδόχου, ήτοι από ανωτέρα βία, απρόβλεπτες δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή εσφαλμένες ενέργειες της Υπηρεσίας.

Τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στους χώρους ή/και στις παρακείμενες εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα αποκατασταθούν άμεσα και χωρίς επιπλέον αμοιβή από τον Ανάδοχο.

Γενικά, όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και τις οδηγίες των κατασκευαστών των ενσωματωμένων υλικών. Ο Ανάδοχος

υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας (πινακίδες, ταινίες σήμανσης, φώτα, κλπ) για την αποφυγή ατυχημάτων τυχόν διερχόμενων πεζών. Επίσης, θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό του (Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας κλπ). Ο Ανάδοχος υποχρεούται με το πέρας των εργασιών να παραδώσει το χώρο καθαρό και έτοιμο προς χρήση από την Υπηρεσία.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος της ανέγερσης, διαμόρφωσης και κατασκευής του παραπάνω στεγασμένου χώρου θα υποβάλλει στην Επίβλεψη, σχέδιο/σκαρίφημα, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων, βάσει των οποίων θα εκτελεστούν οι εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα Τ.Π., προς υποβοήθηση της Επίβλεψης. Τροποποιήσεις ως προς τις τελικές διατομές δύναται να πραγματοποιηθούν κατόπιν έγκρισης της Επίβλεψης, οι οποίες όμως δεν θα επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα και θα πληρούν τα κριτήρια στατικότητας της τελικής κατασκευής. Τέλος, ο Ανάδοχος περιμετρικά των επιφανειών των οπών που διανοίχτηκαν για την πάκτωση των υποστυλωμάτων, καθώς και αυτών της τοιχοποιίας που επηρεάστηκαν για τη στήριξη του άνω μεταλλικού σκελετού για κάθε στέγαστρο θα προβεί στην αποκατάστασή τους με ενισχυμένα τσιμεντοειδή επισκευαστικά κονιάματα. Τα παραπάνω έχουν συμπεριληφθεί ανηγμένα στο σύνολο των εκτελούμενων εργασιών.

Για τον απουσιάζοντα Δντη ΔΟΥ Α/Β Δεκέλειας
Επισμηναγός (Ο) Δανάη Πανταζή
Τμηματάρχης Οικονομικών Υπηρεσιών

Ακριβές Αντίγραφο

Ανθυπασπιστής (ΥΤΑ) Ρίτκος Κων/νος
Επιτελής Τμήματος Προμηθειών