

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ

ΑΡ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 59/16

ΣΥΜΒΑΣΗ (ποσού : 9.717,00 € με ΦΠΑ)

Για την εκτέλεση εργασιών για την διαμόρφωση των χώρων δύο εξωτερικών ιατρείων καθώς επίσης και την διαμόρφωση του διαδρόμου του 2^{ου} ορόφου του Νοσοκομείου

Α΄ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ

Χρονολογία κατάρτισης : 17-3-2016

Τόπος κατάρτισης :

Στα γραφεία του Κωνσταντοπούλειου - Πατησίων Νοσοκομείου

Συμβαλλόμενοι :

1.Ο ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αν/της Διοικητής του Νοσοκομείου νόμιμος εκπρόσωπος του Κωνσταντοπούλειου - Πατησίων Νοσοκομείου Ν Ιωνίας καλούμενος στο εξής "Νοσοκομείο" και

2.Η εταιρεία HOSPICON ΑΤΕΕ Λ Κατσώνη 134 Μοσχάτο τηλ-φαξ 2108942796 κιν 6947152444 ΑΦΜ 999993927, νόμιμα εκπροσωπούμενη απόκαλούμενη στο εξής " Προμηθευτής "

Β΄ ΟΡΟΙ

Το "Νοσοκομείο" έχοντας υπόψη :

1. Την αριθμ 6/16 διακήρυξη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών για την διαμόρφωση των χώρων του Δερματολογικού και Οφθαλμολογικού ιατρείου και τμήματος του εσωτερικού διαδρόμου στον 2^ο όροφο του Νοσοκομείου
2. Την υπ αρ πρ 7066/11-3-2016 απόφαση Διοικητή του Νοσοκομείου με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού .

α ν α θ έ τ ε ι

στον "Προμηθευτή" την εκτέλεση των εργασιών, που αναφέρονται και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 5 της παρούσας με τους παρακάτω όρους:

Α Ρ Θ Ρ Ο 1^ο

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ/ΠΑΡΑΔΟΣΗ /ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Ο "Προμηθευτής" οφείλει να παραδίδει τα συμβατικά είδη με μέριμνα και δαπάνες του , μέχρι και μέσα την αποθήκη του Νοσοκομείου από την παραγγελία .

Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα παραγγελίας από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης.

Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας (π.χ ανωτέρας βίας κ.τ.λ) εκπλήρωσης της υποχρέωσης του αυτής , οφείλει να ενημερώνει αμέσως το Νοσοκομείο και να δικαιολογεί την αδυναμία του

Αν ο Προμηθευτής αδυνατεί να εκτελέσει την παραγγελία μέσα στην παραπάνω προθεσμία για οποιοδήποτε λόγο και το Νοσοκομείο λόγω ανάγκης δεν ανεχθεί την καθυστέρηση , τότε το τελευταίο δικαιούται να αγοράσει το είδος από άλλη πηγή , και ο "Προμηθευτής " υποχρεούται να καταβάλλει την τυχόν διαφορά τιμής και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη επιβάρυνση του Νοσοκομείου .Το ίδιο ισχύει και στη περίπτωση ρητή ή σιωπηρής άρνησης του προμηθευτή να εκτελέσει την παραγγελία

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παραλαβή των εργασιών θα γίνει από επιτροπή που θα ορισθεί από το Νοσοκομείο σύμφωνα με το αρ 27 του ΠΔ 118/07 .

Η επιτροπή παραλαβής θα προβεί στον έλεγχο των εργασιών ο οποίος θα γίνει σε σύγκριση με την τεχνική προσφορά .

Εφ'όσον τα παραδοθέντα κριθούν αποδεκτά η επιτροπή θα συντάξει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής .Στην περίπτωση που τα παραδοθέντα δεν βρεθούν σύμφωνα με την παραγγελία η επιτροπή παραλαβής θα συντάξει πρωτόκολλο απόρριψης στο οποίο θα αναφέρει τους λόγους της απόρριψης .

Σε περίπτωση απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας μπορεί το Δ.Σ του νοσοκομείου να εγκρίνει την αντικατάσταση του με άλλη που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών .Ο προμηθευτής βαρύνεται με κάθε δαπάνη για την αντικατάσταση και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 33 του Π.Δ 118/07 Είναι δυνατό το Δ.Σ του νοσοκομείου να αποφασίσει την παραλαβή του απορριφθέντος υλικού , εάν οι παρεκκλίσεις του δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής .

Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα απορριφθέντα μέσα στην προθεσμία των οκτώ (8) εργάσιμων ημερών , κηρύσσεται έκπτωτος .

2.Αν ο "Προμηθευτής " παραβεί οποιοδήποτε ουσιώδη κατά την κρίση της υπηρεσίας όρο της σύμβασης δύναται να του επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το ΠΔ 118/07 και την κείμενη νομοθεσία .

ΑΡΘΡΟ 2°

ΠΛΗΡΩΜΗ /ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από την από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από το νοσοκομείο εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν το νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο .

Για τα νοσοκομεία εφαρμόζεται το άρθρο 5 του Ν 2955/01

Για την εξόφληση ο "Προμηθευτής " θα προσκομίζει

1.Τιμολόγιο

2.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας αν το ποσό υπερβαίνει τα 300 ευρώ.

Τον "Προμηθευτή " θα βαρύνουν

α) Ποσοστό 0,10 % υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ

β) Ποσοστό 2 % επί της καθαρής αξίας Ν 3580/07

γ) Παρακράτηση φόρου 8 % (Ν 2198 άρθρο 24)

ΑΡΘΡΟ 3°

Για ότι δεν ρυθμίζεται με την παρούσα σύμβαση θα ισχύουν οι όροι της αριθ Π 6/16 Διακήρυξης του "Νοσοκομείου" και η κείμενη σχετική νομοθεσία .

ΑΡΘΡΟ 4^ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων , απαγορεύεται στον προμηθευτή να εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο , να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του νοσοκομείου .

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν 1905/90 ΦΕΚ 147/15-11-90 .

Στις περιπτώσεις που εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή, υποχρεούται ο προμηθευτής να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει εισπράξει κα είναι εκχωρημένα , στις τράπεζες και στις Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου , με τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης .Στην περίπτωση που τα τιμολόγια είναι ενεχυριασμένα να αναγράφεται η τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα που έχουν ενεχυριασθεί σε εμφανές σημείο του τιμολογίου .

2. Ο "Προμηθευτής" δηλώνει και συνομολογεί ότι έλαβε γνώση όλων των όρων και περιορισμών της σύμβασης αυτής και ότι με βάση αυτούς και μόνο θα λύνεται κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση και κάθε διένεξη για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία .

Επίσης συμφωνείται ότι για κάθε τροποποίηση όρου της σύμβασης , πρόσθετη συμφωνία , παροχή διευκόλυνσης , παράταση χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π. δεν μπορούν να αποδειχθούν παρά μόνο έγγραφα και αποκλείεται κάθε άλλο μέσο απόδειξης .

3.Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση που αναδειχθεί χορηγητής από τη 1^η ΥΠΕ Αττικής ή άλλη Κεντρική Υπηρεσία .

ΑΡΘΡΟ 5^ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η τεχνική περιγραφή αφορά την διαμόρφωση των χώρων του οφθαλμολογικού και του δερματολογικού ιατρείου στον 2^ο όροφο.

Για την διαμόρφωση των δύο χώρων θα γίνουν οι εξής εργασίες:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ

- Τοποθέτηση φύλλων πολυαιθυλενίου για την αποφυγή της διασποράς της σκόνης από τις εργασίες καθαιρέσεων.
- Αποσυναρμολόγηση και αφαίρεση ενός επάλληλου παραθύρου αλουμινίου από το διάδρομο.
- Τοποθέτηση του παραθύρου σε θέση που θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία.
- Ανακατασκευή του παραθύρου σύμφωνα με τις διαστάσεις του ανοίγματος τοποθέτησής του (στην θέση της πόρτας του διαδρόμου).
- Για την τοποθέτηση του παραθύρου στη νέα θέση θα γίνουν οι εξής εργασίες:
 1. Κατασκευή διπλής οπτοπλινθοδομής στην θέση της πόρτας του διαδρόμου (η οποία θα μεταφερθεί) μέχρι το ύψος της ποδιάς του υφιστάμενου παραθύρου
 2. Κατασκευή ψευτόκασας από γαλβανισμένο στραντζαριστό χάλυβα πάχους 1.5χλ. ανάλογων διαστάσεων
 3. Στήριξη της ψευτόκασας στο άνοιγμα του τοίχου
 4. Τοποθέτηση μαρμαροποδιάς στο κάτω μέρος του ανοίγματος (από μάρμαρο Καβάλας) συναφούς με τις υπάρχουσες, πάχους 2 εκ. με νεροσταλάκτη και προεξοχή από την εξωτερική πλευρά
 5. Στερέωση του παραθύρου στην ψευτόκασα

6. Στεγανοποίηση των κενών μεταξύ του τοίχου και του κουφώματος από την εξωτερική και την εσωτερική πλευρά
 - Αποξήλωση του αρμοκάλυπτρου του αρμού διαστολής στο δάπεδο και αντικατάστασή του με νέο μήκους 9μ. περίπου
 - Αποσυναρμολόγηση και αφαίρεση της υπάρχουσας πόρτας στο διάδρομο με πρόσβαση προς το δώμα του 1^{ου} ορόφου.
 - Δημιουργία ανοίγματος και τοποθέτηση της πόρτας σε νέα θέση του διαδρόμου, εκτός του χώρου του νέου γραφείου
 - Για την τοποθέτηση της πόρτας θα γίνουν οι εξής εργασίες:
 1. Κατασκευή ψευτόκασας από γαλβανισμένο στραντζαριστό χάλυβα πάχους 1.5χλ. ανάλογων διαστάσεων.
 2. Στεγανοποίηση των κενών μεταξύ του τοίχου και του κουφώματος από την εξωτερική και την εσωτερική πλευρά
 3. Τοποθέτηση μαρμαροποδιάς στο κάτω μέρος του ανοίγματος (από μάρμαρο Καβάλας) συναφούς με τις υπάρχουσες, πάχους 2 εκ. με νεροσταλάκτη και προεξοχή από την εξωτερική πλευρά
 4. Στο κάτω μέρος του ανοίγματος της πόρτας θα κατασκευαστεί κατώφλι ύψους 20 εκ. περίπου
 5. Το κατώφλι της πόρτας θα κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει στεγανότητα προς τον εσωτερικό χώρο και υγρομόνωση στο δώμα του 1^{ου} ορόφου
 - Τα τοιχεία γύρω από την πόρτα και το παράθυρο θα σοφатιστούν, θα στοκαριστούν και θα βαφτούν δυο στρώσεις με ακριλικό χρώμα μέσα και έξω 10μ² περίπου. Η απόχρωση του χρώματος θα είναι ίδια με την υπάρχουσα (κατά προσέγγιση)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

- Τοποθέτηση φύλλων πολυαιθυλενίου για την αποφυγή διασποράς της σκόνης από τις εργασίες καθαιρέσεων.
- Κατεδάφιση του διαχωριστικού τοίχου μήκους 6,30 m. περίπου, ο οποίος συνορεύει με τον πλευρικό διάδρομο του ορόφου, και μεταφορά των μπαζών μακριά από τον χώρο του νοσοκομείου.
- Κατασκευή νέου τοίχου συνολικού μήκους 9μ. περίπου από διπλή γυψοσανίδα (2+2, από κάθε πλευρά του τοιχείου) για να δημιουργηθούν δύο ανεξάρτητοι χώροι που θα περιλαμβάνουν ένα μέρος του διαδρόμου
- Κατασκευή και τοποθέτηση δύο (2) νέων ανοιγόμενων πορτών, μία για κάθε χώρο.
- Οι πόρτες θα έχουν ελεύθερο(καθαρό) άνοιγμα διαστάσεων 95X210 εκ. (ΠΧΥ) περίπου.
- Οι πόρτες θα:
 1. είναι κατασκευασμένες από λευκό προφίλ αλουμινίου
 2. φέρουν θερμομονωτικό πάνελ με λευκό έλασμα αλουμινίου και από τις δύο πλευρές
 3. φέρουν πόμολο, κλειδαριά και αφαλό ασφαλείας
- Το υπόλοιπο του ανοίγματος δίπλα στις πόρτες θα καλυφτεί με κατασκευή από την διπλή (2+2, μέσα και έξω) γυψοσανίδα
- Κατασκευή νέας ψευδοροφής στους δύο χώρους από πλάκες ορυκτής ίνας και μεταλλικό σκελετό σε όλη την οροφή του νέου χώρου που θα δημιουργηθεί,

συνολικής επιφάνειας 28μ² περίπου.

- Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών καλυμμάτων δαπέδου 28μ² περίπου
- Για την τοποθέτηση των καλυμμάτων δαπέδου θα γίνουν οι εξής εργασίες:
1. Αποξήλωση των παλαιών πλαστικών καλυμμάτων δαπέδου
 2. Ίσιωμα της επιφάνειας του δαπέδου
 3. Προετοιμασία της επιφάνειας
 4. Τα νέα πλαστικά καλύμματα του δαπέδου θα είναι διαστάσεων 30Χ30 εκ.
 5. Η απόχρωση των καλυμμάτων των δαπέδων θα συμφωνηθεί με την Τεχνική Υπηρεσία.
 6. Περιμετρικά του τοίχου θα εγκατασταθεί σοβατεπί ύψους 8-10εκ. και στο τελείωμά του θα τοποθετηθεί ειδικό κορδόνι
- Στα τρία (3) παράθυρα των δύο νέων χώρων θα τοποθετηθούν αντικουνουπικές σήτες αναδιπλούμενου τύπου (ρολό). Οι διαστάσεις των παραθύρων είναι:
 1. 1,85μ.Χ1,45μ. 2 τεμάχια (ΥΧΜ)
 2. 0,80μ.Χ1,45μ. 1 τεμάχιο (ΥΧΜ)
 - Στο δερματολογικό ιατρείο θα γίνει αποξήλωση μιας εσωτερικής πόρτας.
 - Θα γίνει εξομάλυνση του κασώματος της πόρτας με το γύρο τοίχιο
 - Το άνοιγμα που θα προκύψει θα χτιστεί πρόσωπο και από της δυο πλευρές, θα σοφατιστεί, θα στοκαριστεί και θα προετοιμαστεί για χρωματισμό.

ΔΙΚΤΥΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Στο δερματολογικό ιατρείο θα γίνουν οι εξής εργασίες :

- Κατασκευή νέου τηλεφωνικού δικτύου με καλώδιο UTP ΚΑΤ-5.
- Η καλωδίωση θα γίνει από το ιατρείο μέχρι τον κατανεμητή του ορόφου
- Για το τηλεφωνικό δίκτυο στο χώρο θα τοποθετηθεί μια (1) εξωτερική πρίζα με δύο αναχωρήσεις RG11
- Μεταφορά της καλωδίωσης και της υπάρχουσας πρίζας του δικτύου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) στην νέα θέση
- Τα κατεβατά των καλωδίων δικτύου Η/Υ και τηλεφώνου θα είναι σε πλαστικά κανάλια ενδεικτικών διαστάσεων 25Χ25 χλ.
- Κατασκευή εγκατάστασης των ρευματοδοτών του δικτύου φωτισμού
- Στο χώρο του ιατρείου θα εγκατασταθούν τέσσερις νέοι ρευματοδότες για το δίκτυο φωτισμού
- Οι νέοι ρευματοδότες θα ηλεκτροδοτηθούν από την γραμμή ηλεκτροδότησης των υπάρχοντων πριζών του χώρου
- Το καλώδιο ηλεκτροδότησης των πριζών θα είναι ίδιας διατομής με αυτό της υπάρχουσας εγκατάστασης
- Οι νέοι ρευματοδότες θα είναι εξωτερικοί τύπου σούκο, το καλώδιο ηλεκτροδότησης θα είναι μέσα σε πλαστικό κανάλι διαστάσεων 25Χ25χλ. περίπου
- Κατασκευή εγκατάστασης ηλεκτροδότησης του κλιματιστικού τύπου split
- Η ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης θα γίνει με καλώδιο τύπου ΝΥΥ 3Χ2,5 τ.χ. από τον πίνακα κλιματισμού του 2^{ου} ορόφου
- Στον πίνακα κλιματισμού του 2^{ου} ορόφου θα τοποθετηθεί και θα ηλεκτροδοτηθεί αυτόματη ασφάλεια ράγας 1Χ16Α

- Για την εγκατάσταση της ηλεκτροδότησης του κλιματιστικού θα τοποθετηθεί εξωτερικός ρευματοδότης τύπου σούκο, το καλώδιο ηλεκτροδότησης θα είναι μέσα σε πλαστικό κανάλι διαστάσεων 25X25χλ. περίπου
- Στον χώρο του ιατρείου στην ψευδοροφή, θα τοποθετηθούν από τέσσερα φωτιστικά. Τα φωτιστικά σώματα θα είναι:
 1. Διαστάσεων 0,6X0,6μ περίπου
 2. Με τέσσερις λαμπτήρες φθορίου
 3. Με ανακλαστήρες τύπου καθρέπτη
- Θα γίνει εγκατάσταση ηλεκτροδότησης των νέων φωτιστικών με δυνατότητα χειρισμού δύο βαθμίδων
- Ο διακόπτης φωτισμού του χώρου θα είναι δύο βαθμίδων (κομιντέρ)
- Θα γίνει εγκατάσταση και τοποθέτηση του διακόπτη δίπλα στην νέα πόρτα εισόδου.

Στο οφθαλμολογικό ιατρείο θα γίνουν οι εξής εργασίες:

- Μεταφορά και επέκταση του τηλεφωνικού δικτύου στο νέο σημείο.
- Για το τηλεφωνικό δίκτυο στο χώρο θα τοποθετηθεί μια (1) εξωτερική πρίζα με δύο υποδοχές RG11
- Κατασκευή του δικτύου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (H/Y) για μια θέση εργασίας
- Η κατασκευή του δικτύου H/Y θα γίνει με καλώδιο UTP KAT5 η KAT6
- Η καλωδίωση του δικτύου H/Y θα γίνει από το ιατρείο μέχρι το διανεμητή του δικτύου (RAC) του ορόφου με διπλό καλώδιο.
- Τα καλώδια του δικτύου θα καταλήγουν στον διανεμητή δικτύου ορόφου (RAC) όπου θα τερματιστούν
- Ο ανάδοχος θα παρέχει δυο (2) καλώδια τύπου UTP CAT5 η CAT6 μήκους 1.5μ. περίπου τα οποία θα φέρουν και από τις δυο άκρες βύσματα τύπου RG 45 για τα γεφυρώματα στον διανεμητή δικτύου ορόφου (RAC).
- Τα καλώδια στην διαδρομή τους θα εγκατασταθούν μέσα στην ψευδοροφή στην σχάρα ασθενών ρευμάτων, όπου αυτή υπάρχει, και όπου δεν υπάρχει θα στηριχτούν με κατάλληλα στηρίγματα σε ασφαλή απόσταση από τα ρευματοφόρα καλώδια.
- Τα κατεβαστά των καλωδίων του δικτύου H/Y και τηλεφώνου θα είναι σε πλαστικά κανάλια ενδεικτικών διαστάσεων 25X25 χλ.
- Κατασκευή εγκατάστασης των ρευματοδοτών του δικτύου φωτισμού
- Στο χώρο του ιατρείου θα εγκατασταθούν δύο νέοι ρευματοδότες.
- Οι ρευματοδότες του χώρου θα ηλεκτροδοτηθούν από την γραμμή ηλεκτροδότησης των υπαρχόντων πριζών του χώρου
- Το καλώδιο ηλεκτροδότησης των πριζών θα είναι ίδιας διατομής με αυτό της υπάρχουσας εγκατάστασης
- Οι νέοι ρευματοδότες θα είναι εξωτερικοί τύπου σούκο, το καλώδιο ηλεκτροδότησης θα είναι μέσα σε πλαστικό κανάλι διαστάσεων 25X25χλ. περίπου
- Κατασκευή εγκατάστασης ηλεκτροδότησης του κλιματιστικού τύπου split
- Η ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης θα γίνει με καλώδιο τύπου NYΥ 3X2,5 τ.χ. από τον πίνακα κλιματισμού του 2^{ου} ορόφου

- Στον πίνακα κλιματισμού του 2^{ου} ορόφου θα τοποθετηθεί και θα ηλεκτροδοτηθεί αυτόματη ασφάλεια ράγας 1Χ16Α
- Για την εγκατάσταση της ηλεκτροδότησης του κλιματιστικού θα τοποθετηθεί εξωτερικός ρευματοδότης τύπου σούκο, το καλώδιο ηλεκτροδότησης θα είναι μέσα σε πλαστικό κανάλι διαστάσεων 25Χ25χλ. περίπου
- Στον χώρο του ιατρείου στην ψευδοροφή, θα τοποθετηθούν τέσσερα φωτιστικά. Τα φωτιστικά σώματα θα είναι:
 1. Διαστάσεων 0,6Χ0,6μ περίπου
 2. Με τέσσερις λαμπτήρες φθορίου
 3. Με ανακλαστήρες τύπου καθρέπτη
- Θα γίνει εγκατάσταση ηλεκτροδότησης των νέων φωτιστικών με δυνατότητα χειρισμού δύο βαθμίδων
- Ο διακόπτης φωτισμού του χώρου θα είναι δύο βαθμίδων (κομιντερ)
- Θα γίνει εγκατάσταση και τοποθέτηση του διακόπτη δίπλα στην νέα πόρτα εισόδου.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Επισκευή όλων των μερεμετιών που θα προκύψουν από τις οικοδομικές εργασίες που προαναφέρθηκαν
- Χρωματισμός των τοιχίων των νέων χώρων σε χρώμα της επιλογής της τεχνικής υπηρεσίας συνολικής επιφάνειας 80μ² περίπου .
- Ο τοίχοι των νέων χώρων θα στοκαριστούν (όπου απαιτείται) και θα βαφτούν με ακριλικό χρώμα μέσα και έξω (συνολικής επιφάνειας 80μ² περίπου). Το βάψιμο θα περιλαμβάνει:
 - Αστάρωμα με οικολογικό αστάρι νερού
 - Βάψιμο με οικολογικό ακριλικό χρώμα (σε απόχρωση συναφή με την υπάρχουσα)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΝΙΠΤΗΡΑ

- Προμήθεια και τοποθέτηση δύο επίπλων με νιπτήρα (ένα για κάθε χώρο) ενδεικτικών διαστάσεων 45Χ60Χ80 εκ. (ΠΧΜΧΥ)
- Οι νιπτήρες θα είναι από πορσελάνη
- Θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση δυο (2 τεμ.) μπαταριών μίξεως. Μια για κάθε έπιπλο.
-

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Για κάθε νιπτήρα θα κατασκευαστεί υδραυλική εγκατάσταση ζεστού και κρύου νερού με πλαστικές σωλήνες για πόσιμο νερό διατομής Φ15.
- Θα γίνει σύνδεση των παροχών νερού με το κεντρικό δίκτυο του νοσοκομείου
- Για κάθε μπαταρία μίξεως θα υπάρχουν διακόπτες απομόνωσης της εγκατάστασης ζεστού και κρύου νερού από το δίκτυο
- Θα γίνει σύνδεση του κάθε νιπτήρα με το δίκτυο αποχέτευσης στην στήλη του 2^{ου} ορόφου (Φ100)

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται η προμήθεια των υλικών και εξαρτημάτων για πλήρη εκτέλεση των εργασιών, οι ασφαλιστικές εισφορές, καθώς

και κάθε άλλη επιβάρυνση για την ολοκλήρωση των εργασιών σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται οι πρόσθετες αμοιβές για εργασία σε ημέρες και ώρες διακοπής της λειτουργίας του νοσοκομείου (Κυριακές, αργίες, κ.λπ.)

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ο Αν/της ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ