

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 12 / 2016 συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
του Δήμου Δεσκάτης.

Αριθμός απόφασης : **66/2016**

ΘΕΜΑ: Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο
«Αποκατάσταση λειτουργικότητας του οδοστρώματος αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Δεσκάτης».

Στη Δεσκάτη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 16-05-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Ο.Ε. του Δήμου Δεσκάτης μετά από την υπ. αριθμ 4095/12-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε καθένα από τα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7) ήτοι

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Καραστέργιος Δημήτριος, 2) Τρικαλίδης Αριστείδης, 3) Ανδρώνης Δημήτριος, 4) Κακούσιος Γεώργιος, 5) Μίγκος Νίκος, 6) Τζιώλας Ιωάννης, 7) Χρυσάκης Στέφανος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΚΑΝΕΙΣ.

Ωρα έναρξης της συνεδρίασης 09:00 π.μ. και ώρα λήξης της συνεδρίασης 10:47 π.μ.

Ο Πρόεδρος αφού εισηγήθηκε το 2^ο της ημερησίας διάταξης θέμα, εξέθεσε ότι :

Με την υπ' αριθμ. **340/2015** απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Δεσκάτης εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου έτους 2016 το έργο **«Αποκατάσταση λειτουργικότητας του οδοστρώματος αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Δεσκάτης»** και έχει εγγραφεί πίστωση **8.420,00€** από ΣΑΤΑ 2016 για την εκτέλεση του έργου, με προϋπολογισμό μελέτης **7.187,26€** συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Με την παρούσα απόφαση είναι ανάγκη να καθορίσουμε τον τρόπο εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με το Ν. 3669/2008 και τα άρθρα 9 και 15 του Π.Δ. 171/87 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ.229/99 καθώς και με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (ΦΕΚ185/Β/23-3-93) για τις προμήθειες και το άρθρο 21 παρ.9 του Ν.3731/2008 για την παροχή υπηρεσιών πρέπει να περιγράψουμε τις εργασίες που θα εκτελεστούν και να συντάξουμε πρόχειρο προϋπολογισμό του έργου **«Αποκατάσταση λειτουργικότητας του οδοστρώματος αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Δεσκάτης»**.

Για τον παραπάνω σκοπό έχει συνταχθεί τεχνική περιγραφή και στον Κ.Α. 30-7323.080 του προϋπολογισμού του Δήμου Δεσκάτης του έτους 2016 έχει εγγραφεί συνολική πίστωση **7.187,26** Ευρώ. Η Ο.Ε. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τα άρθρα 9 και 15 του ΠΔ 171/87 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ.229/99 και 72 παρ.1 περίπτωση δ' του Ν. 3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

1. Ψηφίζει πίστωση ποσού **7.187,26€** σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.080 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, με πρόταση ανάληψης α/α 1/13-05-2016.
2. Περιγράφει τις εργασίες που θα εκτελεστούν στο έργο **«Αποκατάσταση λειτουργικότητας του οδοστρώματος αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Δεσκάτης»** και συντάσσει τον πρόχειρο προϋπολογισμό ως ακολούθως:

Αποκατάσταση λειτουργικότητας του οδοστρώματος αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Δεσκάτης**Ήτοι**

Θα γίνουν εκσκαφές βραχωδών εδαφών, περιλαμβανομένων γρανιτικών και κροκαλοπαγών, ανεξαρτήτως βάθους, ύψους και κλίσεως πρανών, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών προσπέλασης, με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, χωρίς χρήση εκρηκτικών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00, στην περιοχή βουνάσας και από το εκκλησάκι του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού μέχρι της κεραίες, σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας. Τα υλικά των εκσκαφών θα χρησιμοποιηθούν για επίχωμα του δρόμου καθώς είναι βραχώδη υλικά και κατάλληλα για επίχωση. Η κατασκευή του επιχώματος της οδού, θα γίνει μετά από προηγούμενο καθαρισμό του εδάφους έδρασης, με μηχανήματα. Για τα επί πλέον επιχώματα που θα χρειαστούν, θα χρησιμοποιηθούν δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου κατηγορίας Ε4. Ήτοι προμήθεια δάνειων θραυστών επίλεκτων υλικών προέλευσης λατομείου προερχόμενων από δανειοθαλάμους από απόσταση (28,00) χιλιομέτρων από λατομικό χώρο που βρίσκεται στο Τ.Δ. Παναγιάς θέση «Σκούμσα», υλικά που θα προσκομισθούν στη θέση κατασκευής των επιχωμάτων. Διάστρωση και συμπύκνωση των υλικών, με κατάλληλο αριθμό διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστικοφόρου ή με λείους κυλίνδρους, ώστε να διαμορφωθεί μια λεία “σφραγιστική” επιφάνεια.

Θα γίνουν εργασίες κατασκευής υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιούμενου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Συντήρηση του εδαφικού υλικού του καταστρώματος του δρόμου με αμμοχάλικα κατηγορίας Ε4. Προμήθεια, διάστρωση και διαμόρφωση του με μηχανήμα τύπου CAT 140 HP.

α/α	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΑΡ. ΤΙΜΟΛ.	ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩ -ΡΗΣΗΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ -ΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	A-3.3	ΟΔΟ- 1133Α	M3	230,00	8,20	1.886,00
2	Κατασκευή επιχωμάτων	A - 20	ΟΔΟ- 1530	M3	683,00	1,05	717.15
3	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4	A-18.1	ΟΔΟ- 1510	M3	683,00	1,05	717.15
4	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	Γ-2.1	ΟΔΟ- 3211.B	M2	150,00	16,82	2.523,00
	ΣΥΝΟΛΟ						5.843,30 Ευρώ

	Φ.Π.Α 23%				1.343,96
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				7.187,26 Ευρώ

3. Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του ανωτέρω έργου την ΑΝΑΘΕΣΗ.
4. Αναθέτει την απευθείας εκτέλεση του έργου **«Αποκατάσταση λειτουργικότητας του οδοστρώματος αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Δεσκάτης»** με προϋπολογισμό μελέτης **7.187,26€** και πίστωση **7.187,26€**, στον εμπειροτέχνη Κοτίτσα Γεώργιο του Ιωάννη με Αριθμό Μητρώου 220, έδρα την Π.Ε. Γρεβενών και Π.Ε. Λάρισας και Α.Φ.Μ. 049341390, ΔΟΥ Γρεβενών σύμφωνα με τις τιμές της μελέτης χωρίς καταβολή ποσοστού γενικών εξόδων, χωρίς εργολαβικό όφελος και με έκπτωση 0% επί των τιμών.
4. Τον εμπειροτέχνη βαρύνουν οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις και κάθε άλλη προς αυτό νόμιμη δαπάνη. Υποχρεούται προς υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει στο Δήμο εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ ή Τ.Π.Κ.Δ. ποσού 292,17€ για την καλή εκτέλεση του έργου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **66/2016**.

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΕΣΚΑΤΗ 16-05-2016

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος