



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Ταχ.Διεύθυνση: Αντώνη Τζεβελέκη & Υπ.Κατωπόδη
Ταχ.Κώδικας : 31 100
Τηλέφωνο : 26453-60528
ΦΑΞ : 26453-60608
E-mail : info@lefkada.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Λευκάδα 30 - 12 -2016
Αρ. Πρωτ.: 26832**

Θέμα: «Απευθείας ανάθεση παροχής εργασιών ανακατασκευής και σύνδεσης υδρομάστευσης πηγών Δάφνης Τ.Κ. Σύβρου»

**Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος Λευκάδας**

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις δ/ξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α'/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- 2) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- 3) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
- 4) τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 143Α/28.6.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 5) Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
- 6) Το Π.Δ. 113/2010 περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
- 7) Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας
- 8) Την με αριθ.Α-719/2016 πρόταση ανάληψη υποχρέωσης.
- 9) Την αριθ.178/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
- 10) Την αριθ.272/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ω3Π0ΩΛΙ-Ρ50) περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑΕ 25-7312.036 του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2016
- 11) Την αριθ.πρωτ.26237 /2016 πρόκληση του Δήμου
- 12) Την οικονομική προσφορά του κ.Παναγιώτη Ραυτόπουλου.
- 13) Την ανάγκη εκτέλεσης των ως άνω εργασιών ανακατασκευής και σύνδεσης υδρομάστευσης πηγών Δάφνης Τ.Κ. Σύβρου .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση των εργασιών ανακατασκευής και σύνδεσης υδρομάστευσης πηγών Δάφνης Τ.Κ. Σύβρου, προϋπολογισμού 6.299,20€.
2. Αναθέτουμε την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών στον κ. Παναγιώτη Ραυτόπουλο του Γεωργίου, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, με έδρα τον Άγιο Πέτρο Λευκάδας, ΑΦΜ:301382816, Δ.Ο.Υ.Λευκάδας, έναντι του ποσού των 6.299,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του **ΚΑΕ 25-7312.036** του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
3. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για τη βέλτιστη εκμετάλλευση των πηγών στη θέση 'Δάφνη' της Τ.Κ. Σύβρου για αρδευτικούς σκοπούς. Οι συγκεκριμένες πηγές διαθέτουν σημαντικές παροχές νερού και τους θερινούς μήνες.

Από το σημείο όπου βρίσκεται η υδρομάστευση 'Δάφνη' μέχρι το σημείο Α, όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα, υφίσταται ανοιχτό κανάλι ορθογωνικής διατομής, ενώ στο σημείο Α υπάρχει φρεάτιο από σκυρόδεμα, το οποίο διοχετεύει το νερό από το κανάλι εντός αγωγού HDPE PE100 Φ125 PN10 μήκους 100m το οποίο καταλήγει στις δεξαμενές

στη θέση 'Μεγάλος Μύλος'. Από τις δεξαμενές 'Μεγάλος Μύλος' ξεκινάει αγωγός που καταλήγει στο αρδευτικό δίκτυο του Σύβρου.

Λόγω της πυκνής βλάστησης της περιοχής το ανοιχτό κανάλι φράσσεται με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά η παροχетеυτικότητα του και να χρειάζεται καθαρισμό ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Με την παρούσα μελέτη πρόκειται να κατασκευαστεί αγωγός μήκους 200m από το φρεάτιο Α προς τα ανάντι μέχρι το σημείο Β, από HDPE PE100 Φ160 PN10, ο οποίος θα συνδεθεί με τον υφιστάμενο HDPE PE100 Φ125 PN10. Με το νέο αγωγό, και λαμβάνοντας υπόψη την υψομετρική διαφορά των 10m από το σημείο Β μέχρι τις δεξαμενές 'Μεγάλος Μύλος' η παροχетеυτικότητα του δικτύου υπολογίζεται περί τα 80m³/h.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι:

- Χειρονακτικός καθαρισμός εκατέροθεν του υφιστάμενου ανοιχτού καναλιού από το σημείο Α μέχρι το σημείο Β, ούτως ώστε να μπορούν να εκτελεστούν έντεχνα οι εργασίες τοποθέτησης του νέου αγωγού.
- Τοποθέτηση αγωγού HDPE PE100 Φ160 PN10 μήκους 200m εντός του υφιστάμενου ανοιχτού καναλιού από το σημείο Α μέχρι το σημείο Β.
- Σύνδεση του νέου αγωγού με τον υφιστάμενο στο σημείο Α
- Τοποθέτηση δύο δικλείδων ελαστικής έμφραξης DN150 PN10 στις εξόδους των δεξαμενών στη θέση 'Μεγάλος Μύλος'

Συγκεκριμένα θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:

A/A	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Αγωγός HDPE Φ160 PE100 PN10 (προμήθεια και τοποθέτηση, με όλα τις απαιτούμενες κολλήσεις, μικροϋλικά κλπ)	m	235	17,30	4.065,50
2	Σύνδεση νέου αγωγού HDPE Φ160 PE100 PN10 με υφιστάμενο αγωγό HDPE Φ125 PE100 PN10	Τεμάχ.	1	100,00	100,00
3	Χειρονακτικός καθαρισμός	Ανθρωπο-ημέρες	4	60,00	240,00
4	Δικλείδες ελαστικής έμφραξης με ωτίδες DN150 PN10 (προμήθεια & τοποθέτηση με όλα τα μικροϋλικά)	Τεμάχ.	2	337,25	674,50

Η δαπάνη που απαιτείται είναι **5.080,00**Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ **6.299,20**Ευρώ.

4. Η προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης .

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά την παραλαβή της εργασίας, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Στη συμβατική αξία της εργασίας, εκτός του Φ.Π.Α., διενεργούνται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Κοινοποίηση:

κ. Παναγιώτη Ραυτόπουλο

Άγιος Πέτρος Λευκάδας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝ-ΝΟΣ ΧΡ. ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ

