

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο (Νο 06)**Εκτέλεση «Εργασιών Σύνδεσης ΛΑΞ/Περαίας με Αποχετευτικό Δίκτυο ΕΥΑΘ Α.Ε.**

1. Στη Μίκρα σήμερα **08 Οκτ 18** μεταξύ των παρακάτω υπογεγραμμένων:

α. Του Σμχου (Ι) Αθανάσιου Σέξτου ως εκπρόσωπος της Π.Α. και

β. Της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΥΡΟΥΚΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» που εδρεύει Γ. Πισίδου 1 ,Θεσσαλονίκη, Τ. Κ. 54352, τηλ.2310941626, Α.Φ.Μ.037890386 , Δ.Ο.Υ ΣΤ Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κουρουκλίδη Ιωάννη , με το υπ' αριθμ ΑΜ 278359 ΑΔΤ, η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως «ο Ανάδοχος», συμφωνήθηκε η παροχή υπηρεσιών ως κάτωθι:

A/A	CPV	Περιγραφή εργασίας	ΜΜ	Ποσ	Τιμή ΜΜ χωρίς Φ.Π.Α. (€)	Συνολική Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (€)	Ολογράφως	Φ.Π.Α. (%)
1	4523242 0-2	Εκσκαφές και επαναπλήρωση χάνδρα-κα.	Μ3	85	18,70	1.589,50	Χίλια πεντακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά.	24%
2	4523242 0-2	Τοποθέτηση σωλήνα αποχέτευσης.	Μ	100	31,45	3.145,00	Τρεις χιλ. εκατό σαράντα πέντε ευρώ.	24%
3	4523242 0-2	Κατασκευή φρεατίων αποχέτευσης.	Κατ' α-πόκ.	1	1.530,00	1.530,00	Χίλια πεντακόσια τριάντα ευρώ.	24%
4	4523242 0-2	Κατασκευή φρεατίου με λειτουργία ως λιποσυλλέκτη.	ΤΕΜ.	1	2.040,00	2.040,00	Δύο χιλ. σαράντα ευρώ.	24%
5	4523242 0-2	Αποκατάσταση πλακόστρωτου χώρου.	Μ2	40	27,20	1.088,00	Χίλια ογδόντα οκτώ ευρώ.	24%
6	4523242 0-2	Άδειασμα και καθαρισμός βόθρου.	Κατ' α-πόκ.	1	1.444,90	1.444,90	Χίλια τετρακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά.	24%
7	4523242 0-2	Κατασκευή φρεατίου απορροής υδάτων εντός χώρου Λέσχης.	Μ	12	127,50	1.530,00	Χίλια πεντακόσια τριάντα ευρώ.	24%
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. (€) :						12.367,40	Δώδεκα χιλ. τριακόσια εξήντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτά.	
Φ.Π.Α. (€) :						2.968,17	Δύο χιλ. εννιακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και δέκα επτά λεπτά.	
Σύνολο με Φ.Π.Α. (€) :						15.335,57	Δέκα πέντε χιλ. τριακόσια τριάντα πέντε ευρώ και πενήντα επτά λεπτά.	

2. Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν με βάση την Τεχνική Περιγραφή της ΔΥΠ/Τμ. Εγκαταστάσεων «Σύνδεσης ΛΑΞ Περαιάς με κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥΑΘ ΑΕ», θα ολοκληρωθούν εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών και θα παραληφθούν από αρμόδια Επιτροπή της Μονάδας.

3. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει από το Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο της Αθήνας με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ) στον αριθμό (IBAN) του οικονομικού φορέα, το αργότερο σε εξήντα (60) ημέρες μετά την προσκόμιση στη Μονάδα των παρακάτω δικαιολογητικών:

α. Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής (απαιτείται), το οποίο συντάσσεται η ανωτέρω Επιτροπή.

β. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας με αιτιολογία «για είσπραξη χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης».

δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

ε. Βεβαίωση της Τράπεζας ή φωτοαντίγραφο 1^{ης} σελίδας βιβλιαρίου από όπου προκύπτει ο αριθμός λογαριασμού (IBAN) και η Τράπεζα μέσω της οποίας θα εξοφληθεί ο Ανάδοχος. Επισημάνεται ότι η επωνυμία του δικαιούχου του λογαριασμού πρέπει να ταυτίζεται πλήρως με την επωνυμία στο τιμολόγιο.

4. Τον Ανάδοχο βαρύνουν κρατήσεις συνολικά **6,26832%** υπολογιζόμενες επί της αρχικής, προ ΦΠΑ.

5. Επιπρόσθετα παρακρατείται Φόρος Εισοδήματος, με συντελεστή **8%** για παροχή υπηρεσιών υπολογιζόμενος στο υπόλοιπο ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση των προαναφερθέντων κρατήσεων από την αρχική, προ ΦΠΑ, αξία του τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 64 του Ν.4172/13 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4254/14. Η Μονάδα μετά την εξόφληση, θα χορηγήσει σχετική βεβαίωση για την παρακράτηση του ανώτερου φόρου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά την υποβολή της ετησίας φορολογικής του δήλωσης του Αναδόχου στις οικείες Δ.Ο.Υ.

6. Ο Ανάδοχος του αποδέχεται τους όρους του παρόντος και αναλαμβάνει την παραπάνω προμήθεια ονομαστικού (αρχική αξία πλέον αναλογούντος ΦΠΑ) ποσού ευρώ «δέκα πέντε χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε και πενήντα επτά λεπτών » (15.335,57€)» (€).

7. Το παρόν συμφωνητικό αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τους δύο (2) Συμβαλλομένους, υπογράφεται σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα αυτού, εκ των οποίων το ένα (1) λαμβάνει ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΑΡΑΡΑΡΤΗΜΑ

«Α» Τεχνική Περιγραφή της ΔΥΠ/Τμ. Εγκαταστάσεων .

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**"Σύνδεση ΛΑΞ Περαιάς με αποχετευτικό δίκτυο ΕΥΑΘ ΑΕ"****1. ΓΕΝΙΚΑ**

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις απαιτούμενες εργασίες για τη σύνδεση της Λέσχης Περαιάς με το αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥΑΘ ΑΕ.

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο αγωγός αποχέτευσης θα συνδέει το καινούργιο φρεάτιο (3,00*3,00μ) αποχέτευσης της Λέσχης Περαιάς (ΦΡ_Α) με το τελικό φρεάτιο (1,00*1,00μ) του δικτύου αποχέτευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ (ΦΡ_Τ), σύμφωνα με την όδευση, που φαίνεται στο Σχέδιο Νο 1.

Επιπλέον, μια δεύτερη όδευση (Σχέδιο Νο 1) θα ξεκινήσει από την κεντρική είσοδο του εστιατορίου και θα καταλήγει πάλι στο φρεάτιο ΦΡ_Τ για την αποχέτευση των WC που βρίσκονται στην μπροστινή πλευρά της Λέσχης. Αναλυτικότερα, θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:

α. Εκσκαφή & επαναπλήρωση χάνδακα

(1) Θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή χάνδακα με κατακόρυφα πρηνή πλάτους 0,70 m, με μηχανικά μέσα, κατά μήκος των οδεύσεων που φαίνεται στο Σχ. Νο 1. Το βάθος της εκσκαφής θα είναι τέτοιο, ώστε να επιτυγχάνεται κλίση του αγωγού αποχέτευσης τουλάχιστον 2%.

(2) Επί του ορύγματος ο αγωγός θα εγκιβωτιστεί με άμμο λατομείου καλά συμπτυκνωμένη ελάχιστου πάχους 15 εκ κάτω από τον αγωγό και 20εκ πάνω, σε όλο το μήκος της όδευσης. Μετά την τοποθέτηση του σωλήνα αποχέτευσης και πριν τον εγκιβωτισμό του αγωγού, θα γίνει δοκιμή του δικτύου για διαρροές ή άλλες δυσλειτουργίες. Τέλος ο χάνδακας θα επιχρωματωθεί με προϊόντα εκσκαφών απαλλαγμένα από βραχώδη υλικά και συμπύκνωσή τους με κατάλληλα μέσα (δονητική πλάκα, κλπ). Στα στα σημεία ΑΒ-ΒΓ και ΔΕ της όδευσης (Σχ. Νο 1), όπου ο νέος αγωγός διασταυρώνεται με εστρωμένες επιφάνειες (σκυρόδεμα- ασφαλτο) πριν την εκσκαφή θα γίνει τομή με αρμοκόπτη και η επιχρωμάτωση του χάνδακα θα γίνει με θραυστό υλικό λατομείου (3Α), καλά συμπτυκνωμένο ανά στρώσεις των 25εκ. πριν την τελική στρώση κυκλοφορίας. Επιπρόσθετα, η τομή στα ανωτέρω σημεία, θα αποκατασταθεί με διάστρωση ψυχρής ασφάλτου, συμπτυκνωμένου πάχους 5,0 cm ενώ η τομή στο δάπεδο σκυροδέματος με σκυρόδεμα πάχους 20εκ οπλισμένο με πλέγμα T-131.

Τόσο η κοπή με αρμοκόπτη, όσο και διάστρωση της ψυχρής ασφάλτου και του σκυροδέματος, δεν θα αποζημιωθούν ιδιαίτερα, αλλά η δαπάνη τους συμπεριλαμβάνεται στη δαπάνη της επιχρωμάτωσης.

Στα σημεία όπου διασταυρώνεται ο αγωγός με δίκτυα ευκολιών η διάνοιξη της τάφρου θα γίνει δια χειρός μετά μεγάλης προσοχής και πάντα με την παρουσία αρμόδιου τεχνικού της Μονάδας. Πιθανές βλάβες στα δίκτυα (τηλεφωνικό – ηλεκτρικό – αποχετευτικό) χωρίς ευθύνη της Υπηρεσίας θα αποκατασταθούν από τον ανάδοχο χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση και ανάλογα με τη χρησιμότητα τους στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Προτεραιότητα επισκευής έχει το ηλεκτρικό δίκτυο.

(3) Η προσφερόμενη τιμή θα είναι **ανά κυβικό μέτρο (€/m^3)** ορύγματος που θα εκσκαφτεί και επιχωθεί, περιλαμβανομένης της δαπάνης για την εκτέλεση της εν λόγω εργασίας, όπως περιγράφηκε ανωτέρω, των προβλεπομένων κρατήσεων, της αποκομιδής-μεταφοράς των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών, της διάστρωσης, συμπίκνωσης και αποκατάστασης εστρωμένων επιφανειών (σκυροδέματος και ασφάλτου) ως ανωτέρω, καθώς επίσης και όλων των υλικών - μικροϋλικών & μέσων (μηχανικά και μή) που απαιτούνται για την άρτια και έντεχνη εκτέλεσή της, έστω και αν αυτά δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή.

β. Τοποθέτηση σωλήνα αποχέτευσης

(1) Στον πυθμένα του χάνδακα που θα εκσκαφτεί με τον παραπάνω τρόπο, θα τοποθετηθούν σωλήνες αποχέτευσης για υπόγειο επιχωματωμένο δίκτυο αποχέτευσης από σκληρό PVC, διαμέτρων που φαίνεται στο Σχ. Νο1, αντοχής σε πίεση λειτουργίας 6 atm και υπό κλίση 2%. Οι συνδέσεις των πλαστικών σωλήνων μεταξύ τους θα εκτελούνται με ενσφήνωση και συγκόλληση με ειδική κόλλα, του ίδιου άκρου του ενός τεμαχίου μέσα στο κατάλληλα διαμορφωμένο σε κεφαλή άκρο του επόμενου τεμαχίου. Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή, πρέπει να δοθεί στη στεγανή σύνδεσή του με τα φρεάτια.

(2) Η προσφερόμενη τιμή θα είναι **ανά μέτρο (€/m)** σωλήνα αποχέτευσης που θα τοποθετηθεί εντός ορύγματος όπως περιγράφηκε ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπομένων κρατήσεων, των στεγανών συνδέσεων με φρεάτια σε λειτουργία, καθώς επίσης και όλων των υλικών - μικροϋλικών & μέσων (μηχανικά και μή) που απαιτούνται για την άρτια και έντεχνη εκτέλεσή της, έστω και αν αυτά δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή.

γ. Κατασκευή φρεατίων αποχέτευσης

(1) Στις θέσεις που φαίνεται στο Σχ. Νο 1 και προκειμένου να είναι ευχερής ο έλεγχος του νέου δικτύου, θα κατασκευαστούν φρεάτια αποχέτευσης από σκυρόδεμα, διαστάσεων 3,00*3,00m (ΦΡα), το οποίο θα έχει λειτουργία λιποσυλλέκτη, τελικό φρεάτιο 1,0x1,0m (ΦΡτ) πριν την σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευση της ΕΥΑΘ ΑΕ και τρία (3) φρεάτια διαστάσεων 0,6*0,6m, στα οποία θα συγκεντρώνονται οι αποχετευτικοί σωλήνες από τα διάφορα σημεία του κτιρίου .

Τα φρεάτια θα είναι κατασκευασμένα, ώστε να αποκλείεται η είσοδος νερού μέσα σε αυτά, είτε από την επιφάνεια είτε από την πλευρά. Τα τοιχώματα των φρεατίων θα κατασκευαστούν από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα για βάθη μεγαλύτερα από 1,00 m και για μικρότερα βάθη από οπτοπλινθοδομή. Τα φρεάτια βάθους μεγαλύτερα από 1,25 μ θα φέρουν βαθμίδες από χυτοσίδηρο, οι οποίες θα εξέχουν κατά 120mm από το τοίχωμα του φρεατίου και θα είναι τοποθετημένες ανά 250mm σε σταθερές αποστάσεις.

Ο πυθμένας των φρεατίων θα διαστρωθεί με άοπλο σκυρόδεμα C12/16 πάχους 12,0 cm και θα τοποθετηθεί, εντός αυτών, μισό (1/2) τεμάχιο πλαστικού σωλήνα, αναλόγου προς τον εξυπηρετούμενο αγωγό απαγωγής του φρεατίου για διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών. Οι πλευρικές επιφάνειες των φρεατίων θα κατασκευαστούν με σκυρόδεμα πάχους 12,0 cm ελαφρώς οπλισμένου σκυροδέματος C12/16. Τέλος, ο πυθμένας και οι πλευρικές επιφάνειες των φρεατίων (είτε έχουν κατασκευαστεί από σκυρόδεμα, είτε από οπτοπλινθοδομή) θα επιχρισθούν με τσιμεντοκονίαμα των 600 Kg τσιμέντου.

(2) Τα φρεάτια θα καλυφθούν με κάλυμμα από χυτοσίδηρο στεγανού τύπου, βαμμένο, πάχους 4,0 mm, ενώ στις αυλακώσεις του περιθωρίου θα τοποθετηθεί γράσο πριν από την τοποθέτηση του καλύμματος. Κατά την κατασκευή των τοιχωμάτων, είτε με σκυρόδεμα είτε με οπτοπλινθοδομή, θα εγκιβωτίζεται στην τελική επιφάνεια του στομίου το τελάρο στήριξης συγκράτησης του καλύμματος.

(3) Η προσφερόμενη τιμή θα είναι **"κατ' αποκοπή"**, περιλαμβανομένης της δαπάνης για την εκτέλεση της προαναφερθείσας εργασίας όπως περιγράφηκε ανωτέρω, ήτοι: εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 12 cm, δόμηση πλευρικών επιφανειών με σκυρόδεμα πάχους 12 cm -ελαφρώς οπλισμένου- μετά ξυλότυπου, εξαγωγή και αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής και αχρήστων υλικών, των προβλεπόμενων κρατήσεων, καθώς επίσης και όλων των υλικών, μικροϋλικών & μέσων που απαιτούνται για την άρτια και έντεχνη εκτέλεσή της, έστω και αν αυτά δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή.

δ. Κατασκευή φρεατίου με λειτουργία λιποσυλλέκτη

(1) Ο ανάδοχος θα κατασκευάσει κατάλληλο φρεάτιο που θα λειτουργεί ως λιποσυλλέκτης (Φρα), ώστε όσα λίπη και έλαια δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν στην πηγή, να παγιδούνται σε αυτόν. Για το σκοπό αυτό, ο ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλλει προς έγκριση στην ΕΥΑΘ ΑΕ μελέτη επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, βάση του άρθρου 6 της Υ.Α 1836/21-5-2018 «Έγκριση ειδικού κανονισμού λειτουργίας δικτύου αποχέτευσης της εταιρείας ύδρευσης και αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ.», από την οποία μελέτη, θα προκύψει η κατάλληλη διαμόρφωση του φρεατίου 3,00*3,00 (ΦΡα), ώστε να λειτουργεί ως λιποσυλλέκτης.

(2) Η προσφερόμενη τιμή θα είναι **ανά τεμάχιο (€/τεμ)**, συμπεριλαμβανομένων της διαμόρφωσης του κατάλληλου φρεατίου - λιποσυλλέκτη, της σύνδεσης του με το υπόλοιπο αποχετευτικό δίκτυο καθώς και της σύνταξης και υποβολής των αιτήσεων με τις απαραίτητες τεχνικές εκθέσεις και παραβόλων που απαιτούνται για την λήψη άδειας διάθεσης λυμάτων από την ΕΥΑΘ ΑΕ., των προβλεπόμενων κρατήσεων, και όλων των υλικών- μικροϋλικών & μέσων (μηχανικά και μή) που απαιτούνται για την άρτια και έντεχνη εκτέλεσή της, έστω και αν αυτά δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή

ε. Εργασίες ΕΥΑΘ για σύνδεση με κεντρικό αγωγό αποχέτευσης.

(1) Περιλαμβάνονται οι εργασίες που θα εκτελεστούν από το συνεργείο της ΕΥΑΘ ΑΕ για την κατασκευή του σημείου διακλάδωσης για τη σύνδεση του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου, που θα καταλήγει στο (ΦΡ_Τ) με

ΑΔΑ: 6ΧΨ86-0Ρ1

τον κεντρικό αγωγό της ΕΥΑΘ ΑΕ που διέρχεται σε βάθος 1,55m από το μέσο του πλάτους δημοτικού δρόμου.

(2) Η προσφερόμενη τιμή θα είναι **"κατ' αποκοπή"**, περιλαμβανομένης της δαπάνης για την εκτέλεση της προαναφερθείσας εργασίας, όπως περιγράφηκε ανωτέρω των προβλεπομένων κρατήσεων, καθώς επίσης και όλων των υλικών, μικροϋλικών & μέσων που απαιτούνται για την άρτια και έντεχνη εκτέλεσή της, έστω και αν αυτά δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή.

στ. Αποκατάσταση πλακόστρωτου χώρου

(1) Τα τμήματα του πλακόστρωτου της κεντρικής εισόδου καθώς και το κράσπεδο από το παρτέρι που θα καταστραφούν από την όδευση του αγωγού θα αποκατασταθούν με ευθύνη του αναδόχου όπως παρακάτω.

Θα διαστρωθεί σκυρόδεμα C12/15, πάχους 12,0 cm, οπλισμένο με δομικό πλέγμα T-131, πάνω στο οποίο θα γίνει επίστρωση παρόμοιων τετράγωνων πλακιδίων εξωτερικού χώρου, προκειμένου να επιτευχθεί ομοιομορφία με τον υπόλοιπο χώρο. Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στην επίτευξη κοινής κλίσης και αρμών με το υπόλοιπο πλακόστρωτο, έτσι ώστε να προκύψει μια ενιαία, ομαλή τελική επιφάνεια, χωρίς ανισοσταθμίες. Τέλος, θα τοποθετηθούν νέα κράσπεδα στο παρτέρι.

(2) Η προσφερόμενη τιμή θα είναι **ανά τ.μ μέτρο (€/m²)** πλακών που θα τοποθετηθούν με τον τρόπο που περιγράφηκε ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπομένων κρατήσεων, και όλων των υλικών- μικροϋλικών & μέσων (μηχανικά και μή) που απαιτούνται για την άρτια και έντεχνη εκτέλεσή της, έστω και αν αυτά δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή.

ζ. Άδειασμα – καθαρισμός βόθρων

(1) Ο βόθρος που υπάρχει στο πίσω μέρος των μαγειριών θα εκκενωθεί και θα καθαριστεί, για να αποφευχθεί στο μέλλον να γίνει εστία μόλυνσης. Στη συνέχεια, θα μπαζωθεί με προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν από την εκσκαφή των οδεύσεων. Στη συνέχεια, θα διαστρωθεί σκυρόδεμα C12/15 πάχους 15εκ. οπλισμένο με πλέγμα T-131 στην επιφάνεια που υπάρχει ο βόθρος.

(2) Η προσφερόμενη τιμή θα είναι **"κατ' αποκοπή"**, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπομένων κρατήσεων, και όλων των υλικών- μικροϋλικών & μέσων (μηχανικά και μή) που απαιτούνται για την άρτια και έντεχνη εκτέλεσή της, έστω και αν αυτά δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή.

η. Κατασκευή καναλιού απορροής υδάτων εντός της Λέσχης

(1) Θα κατασκευαστούν κανάλια απορροής υδάτων από ανοξείδωτο χάλυβα διατομής U για επαγγελματικές κουζίνες εντός του μαγειρείου, τα οποία θα συνδεθούν με το αποχετευτικό δίκτυο. Θα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους σε σχήμα T, συνολικού μήκους 12,00m, πλάτους 0,15cm και βάθους 0,12cm με κατάλληλη κλίση. Το κανάλι θα καλυφθεί με σχάρα από γαλβανισμένο χάλυβα. Η όδευση του καναλιού εντός του μαγειρείου θα υποδειχτεί από την Υπηρεσία.

(2) Η προσφερόμενη τιμή θα είναι **ανά μέτρο (€/m)** καναλιού αποχέτευσης που θα κατασκευαστεί όπως περιγράφηκε ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων, της εργασίας των στεγανών συνδέσεων με φρεάτια, καθώς επίσης και όλων των υλικών - μικροϋλικών & μέσων (μηχανικά και μή) που απαιτούνται για την άρτια και έντεχνη εκτέλεσή της, έστω και αν αυτά δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή.

3. ΔΙΑΦΟΡΑ

Αφού περατωθεί η εργασία τοποθέτησης του αγωγού, θα δοκιμαστεί με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου. Οι δοκιμές του δικτύου έχουν σκοπό τη διαπίστωση της στεγανότητας των σωληνώσεων.

Εάν εμφανισθούν διαρροές ή δυσλειτουργίες που οφείλονται, είτε σε κακή ποιότητα των υλικών, είτε σε κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην αποκατάσταση των βλαβών, χωρίς καμιά επιβάρυνση της Υπηρεσίας. Η αποκατάσταση των ελαττωμάτων, θα γίνεται αποκλειστικά με αντικατάσταση των σωλήνων, εξαρτημάτων κλπ., αποκλεισμένης της επισκευής των. Για να εξασφαλισθεί η σωστή λειτουργία της εγκατάστασης είναι απαραίτητο να εφαρμοσθούν με προσοχή οι οδηγίες της μελέτης και οι υποδείξεις του Επιβλέποντα. Εάν γίνουν αυθαίρετες αλλαγές κατά την εφαρμογή της μελέτης χωρίς την έγκριση του μελετητή, ο Ανάδοχος φέρει απόλυτη ευθύνη για πιθανές ατέλειες της εγκατάστασης.

Γενικά, θα εκτελεσθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες, σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και τους ισχύοντες κανονισμούς υδραυλικών εγκαταστάσεων ώστε η υδραυλική εγκατάσταση να παραδοθεί έτοιμη προς χρήση. Ο ανάδοχος τέλος θα πρέπει να λάβει όλα εκείνα τα μέτρα ασφάλειας που απαιτούνται (πινακίδες, ταινίες σήμανση κλπ) για την αποφυγή ατυχημάτων των διερχόμενων οχημάτων ή πεζών.

Η εκτέλεση των εργασιών που θα εκτελεστούν με μέριμνα του Αναδόχου, υπόκειται σε κρατήσεις 6,26832% και σε προείσπραξη φόρου εισοδήματος 8%, ενώ για την εξόφλησή του, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο καθώς και βεβαίωση από το ΙΚΑ όπου θα αναγράφεται ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για τις συγκεκριμένες εργασίες (Βεβαίωση Μή Οφειλής).