



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΣΩΝ
73011 ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ
Τηλ.: 28253 40014, 40016
E-mail: sfakia-d@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.sfakia.gov.gr

ΑΔΑ:
ΑΔΑΜ:
Χώρα Σφακίων 17/07/2025
Αριθ. Πρωτ. 3111

Αριθ. Απόφ. 296/2025

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εργασία επισκευών, βελτιώσεων και συντηρήσεων αντλιοστασίων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ζ του Ν.3852/2010
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
5. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των κατωτέρω υπηρεσιών
6. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 25REQ017183784 , CPV: 50510000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών
7. Το τεκμηριωμένο αίτημα με αρ. πρωτ. 2954/09.07.2025
8. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στο ΚΑ 25.6262.004 .
9. Την υπ' αριθ. 230/2025 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ:25REQ017183928 και ΑΔΑ:9ΞΓΕΩΗ4-ΗΡΥ)
10. Την με αρ. Πρωτ. 2956/09.07.2025 Πρόσκληση του Δήμου μας (ΑΔΑΜ: 25PROC017184056)
11. Την προσφορά με αρ. πρωτ. εισερχόμενο 2959/09.07.2025 που υποβλήθηκε για την παραπάνω εργασία από τον ΞΑΓΟΡΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ, ΠΑΣΑΚΑΚΙ ΧΑΝΙΑ, ΑΦΜ 118457933 ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, Τηλ. 6976865030, 2821076453, e-mail: nikosksagor@gmail.com
12. Τις διατάξεις των άρθρων 148 έως 154 του ν.4601/2019 (ΦΕΚ 44/2019 τεύχος Α'), της ΚΥΑ 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 (ΦΕΚ 3766/2021 τεύχος Β'), της ΚΥΑ 63446/31.05.2021 (ΦΕΚ 2338/2021 τεύχος Β') και της ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/2023 (ΦΕΚ 2385/2023 τεύχος Β') περί υποχρέωσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης από τον ανάδοχο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Απευθείας ανάθεση στον ΞΑΓΟΡΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ, ΠΑΣΑΚΑΚΙ ΧΑΝΙΑ, ΑΦΜ 118457933 ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, Τηλ. 6976865030, 2821076453, e-mail: nikosksagor@gmail.com
2. Η ανάθεση αφορά την εργασία επισκευών, βελτιώσεων και συντηρήσεων αντλιοστασίων
3. Η παρούσα ανάθεση ισχύει έως 31/12/2025
4. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 29.000 ευρώ

ΕΡΓΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. (24%)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
Εξαγωγή αντλίας γεώτρησης Ανώπολης από τα 410m, σύνδεση καλωδίων εφεδρικής αντλίας, τοποθέτηση της και δοκιμές	5.150,00 €	1.236,00 €	6.386,00 €
Μεταφορά καινούριας αντλίας σε Ανώπολη (χωριό) εξαγωγή παλιάς, μετατροπή βάσης, τοποθέτηση καινούριας αντλίας, μετατροπή σωληνώσεων, ηλεκτρολογική σύνδεση και δοκιμή	1.060,00 €	254,40 €	1.314,40 €
Εξαγωγή μέσα συγκροτήματος από αντλ/σιο Ανώπολης (στάβλος), αποσυναρμολόγηση αντλίας, καθάρισμα, επανασυναρμολόγηση με καινούριο άξονα, τεμάχιο εισαγωγής, ρουλεμάν (2x6405), και σαλαμάστρες, αποσυναρμολόγηση Η/Κ, καθάρισμα, επανασυναρμολόγηση με καινούρια ρουλεμάν (2x6311), κατασκευή καινούριου συνδέσμου (NAX No 6) μεταφορά και τοποθέτηση σε αντλ/σιο	3.270,00 €	784,80 €	4.054,80 €
Εξαγωγή έξω αντλίας από κρυμμένο αντλ/σιο Δράκου, αποσυναρμολόγηση, καθάρισμα, αλλαγή ρουλεμάν, τσιμούχες, σαλαμάστρες, λάδια και ουζόνια, επανασυναρμολόγηση και επανατοποθέτηση στο αντλ/σιο	1.430,00 €	343,20 €	1.773,20 €
Εξαγωγή Η/Κ πλευράς πόρτας αντλ/σιου Ανώπολης (Στάβλος), μεταφορά σε μηχανουργείο, αποσυναρμολόγηση, αντικατάσταση ρουλεμάν (2x6310DDUC3), επανασυναρμολόγηση, μεταφορά και επανατοποθέτηση στο αντλ/σιο	977,10 €	234,50 €	1.211,60 €
Εξαγωγή μέσα αντλίας από 1ο αντλ/σιο Δράκου (Κομιτάδες), αποσυναρμολόγηση, καθάρισμα, επανασυναρμολόγηση με καινούρια ρουλεμάν (3305+6206) σαλαμάστρες, τσιμούχες και o-ring, μεταφορά, τοποθέτηση στο αντλ/σιο και δοκιμές	1.700,00 €	408,00 €	2.108,00 €
Εξαγωγή έξω αντλίας CAPRARI από 1ο αντλ/σιο Δράκου (Κομιτάδες), αποσυναρμολόγηση, καθάρισμα, τορνάρισμα τεμαχίου εισαγωγής και κατασκευή ορειχάλκινου χιτωνίου (έδρανο τεμαχίου εισαγωγής) και χιτωνίου σαλαμάστρας, επανασυναρμολόγηση με καινούρια ρουλεμάν (3305+6206) και τσιμούχες και επανατοποθέτηση στο αντλιοστάσιο	1.970,00 €	472,80 €	2.442,80 €
Εξαγωγή αντλίας Καζή από αντλ/σιο Κυριάκου, αποσυναρμολόγηση μέρους αντλίας, καθάρισμα, κατασκευή καινούριου χιτωνίου πλευράς συνδέσμου, επανασυναρμολόγηση με καινούριους μηχανικούς στυπιοθλίπτες, ρουλεμάν (2x7306BWG, 6306), φλαντζάκια, o-ring, 2 τσιμούχες (52x38x7), μεταφορά και επανατοποθέτηση στο αντλ/σιο με καινούριους κοχλίες	3.350,00 €	804,00 €	4.154,00 €
Εξαγωγή αντλίας πλευράς πίνακες από 2ο αντλ/σιο Δράκου (Στροφή), αποσυναρμολόγηση, καθάρισμα, κατασκευή ορειχάλκινου χιτωνίου σαλαμάστρας, επανασυναρμολόγηση με καινούρια ρουλεμάν (3305+6206) και τσιμούχες και επανατοποθέτηση στο αντλιοστάσιο	1.880,00 €	451,20 €	2.331,20 €
Προμήθεια 2 βαλβίδες αντεπιστροφής 4" 25atm (2x1030=2060€), μετατροπή σωληνώσεων και τοποθέτηση τους σε αντλ/σιο 2ο Δράκου (Κρυμμένο)	2.600,00 €	624,00 €	3.224,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	23.387,10 €	5.612,90 €	29.000,00 €

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ