



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**

**Χίος,
ΑΡ. ΠΡΩΤ. :**

Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 1
Ταχ. Κώδικας: 82100
Πληροφορίες: Παναγ. Παπασπανούδης
Τηλέφωνο: 2271350519
Fax: 2271350551
e-mail : p.papaspanoudis@chios.pvaigaiou.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης νερού με πλήρωση από το δημοτικό δίκτυο για την μεταφορά του μέσω αντλητικού συστήματος στις υπάρχουσες δεξαμενές νερού στην ταράτσα του Διοικητηρίου της ΠΕ Χίου», συνολικού ποσού 2.808,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

- 1) Το ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
- 2) Το Π.Δ.137/2010 (ΦΕΚ 230/Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» όπως ισχύει.
- 3) Το ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει μέχρι σήμερα.
- 4) Τις διατάξεις του άρθρου 6, του Ν. 4071/2013 (ΦΕΚ 85 Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- 5) Το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- 6) Το π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
- 7) Το Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/Α) άρθρα 3 και 5 «Ρυθμίσεις θεμάτων ΟΤΑ», όπως ισχύει .
- 8) Το άρθρο 221, περί Οργάνων Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.
- 9) Την παρ. ιβ του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν. 4555/2018 “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ” (ΦΕΚ 133/Α'/19-7-2019), περί Αρμοδιοτήτων Περιφερειάρχη.
- 10) Το από 61342/21-5-2025 Έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Χίου με τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την αποκατάσταση του προβλήματος στην παροχή νερού στο Διοικητήριο της Π.Ε. Χίου.
- 11) Το αριθμ. Πρωτ. 65348/29-05-2025 αίτημα ανάληψης Υποχρέωσης
- 12) Την με αρ. πρωτ. 67685/29-05-2025 Βεβαίωση εγγεγραμμένης πίστωσης
- 13) Την με αρ. 533/2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Β. Αιγαίου για εξειδίκευση της δαπάνης
- 14) την με Αρ. Πρωτ. 78603/27-06-2025 (αρ. εγγραφής 44/29-5-2025 και α/α καταχώρησης 4 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας) Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης της Δ/σης Οικονομικού – Δημ/κού Ελέγχου της Π.Ε. Χίου, (ΑΔΑΜ:25REQ017104002 και ΑΔΑ: 91ΚΥ7ΛΩ-Ο2Γ), από τον ΚΑΕ 2390.1729.0001 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2025 της Π.Ε. Χίου
- 15) Την με αρ. πρωτ. 82629/4-7-2025 Πρόσκληση για Οικονομική Προσφορά

- 16) Την με αρ. πρωτ 85878/11-7/2025 **οικονομική προσφορά του Κακούλα Δημήτρη του Αντ.**, με συνολικό ποσό 2.913,30€
- 17) Την με αρ. πρωτ 86162/11-07/2025 **οικονομική προσφορά του Ταξειδη Ευθύμη**, με συνολικό ποσό 2.808,00€
- 18) Το γεγονός ότι κατόπιν της αποσφράγισης των φακέλων προσφορών ενώπιον του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικού της Π.Ε. Χίου και Βούκουνα Δημοσθένη και του Προϊστάμενου του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και Περιουσίας και Παπασπανούδη Παναγιώτη, την Δευτέρα 14 Ιουλίου 2025, όπου ελέγχθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 82629/4-7-2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC017156282) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήτοι την αποδοχή των όρων της συγκεκριμένης Πρόσκλησης και την Οικονομική Προσφορά που περιείχαν, διαπιστώθηκε ότι ο **Ταξειδης Ευθύμης** είχε καταθέσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με την συνολική τιμή των αιτούμενων ειδών να **ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2.808,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%, πληρούσε όλες τις απαιτήσεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάθεση της προμήθειας των ειδών όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί και τα οποία αφορούν την προμήθεια με τίτλο «εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης νερού με πλήρωση από το δημοτικό δίκτυο για την μεταφορά του μέσω αντλητικού συστήματος στις υπάρχουσες δεξαμενές νερού στην ταράτσα του Διοικητηρίου της ΠΕ Χίου», στην εταιρεία **Ταξειδη Ευθύμη Ηλεκτρολόγος μηχανικός & μηχανικός Η/Υ**, με έδρα στην Αγίου Ιωάννη Προδρόμου 16, Τ.Κ. 82132, Χίος, Α.Φ.Μ. 049336981, ΔΟΥ Χίου, τηλ. 2271025489, έναντι του συνολικού ποσού των **2.808,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ., και σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ).

Η ανάθεση γίνεται με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής και συγκεκριμένα με κόστος 2.808,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1	
Εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης νερού στο Διοικητήριο της ΠΕ Χίου	
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	ΠΟΣΟ με ΦΠΑ
Η Εγκατάσταση αφορά σύστημα αποθήκευσης νερού με πλήρωση από το δημοτικό δίκτυο για την μεταφορά του μέσω αντλητικού συστήματος στις υπάρχουσες δεξαμενές νερού στην ταράτσα του Διοικητηρίου της ΠΕ Χίου, συμπεριλαμβανομένου του αυτοματισμού ελέγχου στάθμης δεξαμενών και του αντλητικού συστήματος και συγκεκριμένα : <u>ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ</u> Θα εγκατασταθούν δυο πλαστικές δεξαμενές νερού χωρητικότητας η καθεμιά 1000 λίτρων ενδεικτικών διαστάσεων, διαμέτρου 83cm, ύψους 202cm, σε παράλληλη συνδεσμολογία πλήρωσης από το δημοτικό δίκτυο με σωλήνα Φ22Χ3 πολυαιθυλενίου, η οποία θα εγκατασταθεί εντός του χώρου τοποθέτησης των δεξαμενών με εργασίες που θα υλοποιηθούν από την ΔΕΥΑ. Στην σύνδεση της με τις δεξαμενές θα εγκατασταθούν δυο φλοτέρ νερού ελέγχου στάθμης ένα για κάθε δεξαμενή με διακόπτη Φ ½ τύπου τεφλόν που να μπορεί να διακόπτει κατά βούληση την παροχή νερού σε καθεμιά από τις δύο δεξαμενές. Εντός του χώρου τοποθέτησης των δεξαμενών θα εγκατασταθεί αντλία νερού πολυβάθμια επί βάσεων χαρακτηριστικών 2m³/h 40 ΜΥΣ για την πλήρωση των δεξαμενών στην ταράτσα με νερό από τις δεξαμενές ισογείου, κατόπιν εντολής από τον αυτοματισμό. Θα κατασκευαστεί δίκτυο αναρρόφησης νερού ΤΥΠΟΥ Τ από τις δεξαμενές προς την αντλία με σωλήνα πολυστρωματική ή PPR Φ1' (Φ25 σε περίπτωση πολυστρωματικής, Φ32 σε περίπτωση PPR) με διακόπτες νερού σε κάθε αντλία και ταν για την εξίσωση των τριβών και θα συνδεθεί με την αναρρόφηση της αντλίας νερού. Η σωλήνα πλήρωσης του νερού προς τις δεξαμενές της ταράτσας θα είναι Φ25Χ2,5 τουλάχιστον 16 atm και θα οδεύσει στην συμβολή της κάθετης τοιχοποιίας με το πεζοδρόμιο έως την είσοδο του κτιρίου από την πίσω πλευρά και κατόπιν με στήριξη σε υπάρχοντες σωλήνες αποχέτευσης ή υδρορροής θα οδεύσει μέχρι την ταράτσα του κτιρίου. Στην εγκατάσταση της σωλήνας στις δυο δεξαμενές θα κατασκευαστεί διακλάδωση τύπου «Τ» για την ταυτόχρονη πλήρωση και των δυο δεξαμενών από την αντλία νερού. Θα εγκατασταθεί διακόπτης νερού και ειδικό στόμιο τύπου «ρακόρ δεξαμενής» σε κάθε δεξαμενή νερού για την δυνατότητα χειρισμού διακοπής πλήρωσης χωριστά σε κάθε δεξαμενή. Επίσης θα τοποθετηθεί βαλβίδα αντεπιστροφής στην αναχώρηση της σωλήνας από το πιεστικό για την αποφυγή	2.808,00

υδραυλικού πλήγματος. <u>ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ</u> Η ηλεκτρολογική σύνδεση της αντλίας θα υλοποιηθεί με καλώδιο J1VV-U 3X2,5mm² (NYY) από τον γενικό ηλεκτρολογικό Πίνακα, στο υπόγειο του κτηρίου με ανεξάρτητο ασφαλειοδιακόπτη φορτίου R+N ισχύος 16Α , ικανότητας διακοπής 6KA. Θα τοποθετηθούν δύο φλοτεροδιακόπτες στάθμης τύπου μπάλας ή αχλάδι, ένας σε μια από τις δυο δεξαμενές στο ισόγειο και ένας σε μια από τις δύο δεξαμενές στην ταράτσα. Ο μεν διακόπτης στάθμης στο ισόγειο θα συνδεθεί ώστε να προστατεύει την αντλία νερού από ξηρή λειτουργία ενώ ο φλοτεροδιακόπτης στάθμης στην δεξαμενή της ταράτσας θα συνδεθεί με τρόπο ώστε να εξασφαλίζει την λειτουργία της αντλίας νερού μεταξύ των σημείων κάτω στάθμης και άνω στάθμης πλήρωσης των δεξαμενών της ταράτσας. Τα καλώδια θα οδεύουν εντός πλαστικού ηλεκτρολογικού τύπου ΚΟΥΒΙΔΗ σωλήνα Φ32 στην οριζόντια όδευση τους στηριγμένη παράλληλα με τον σωλήνα νερού της κατάθλιψης με όδευση εκτός του κτιρίου και στην συμβολή του πεζοδρομίου με την καθετή τοιχοποιία και Φ20 στην κατακόρυφη όδευση (καλώδιο φλοτέρ ελέγχου στάθμης) έως την ταράτσα του κτιρίου χρησιμοποιώντας κατάλληλα εξαρτήματα αλλαγής πορείας. Όλες οι συνδέσεις των αυτοματισμών θα υλοποιηθούν σε πίνακα εντός του χώρου των δεξαμενών στο ισόγειο με χρήση κλεμμών ράγας και κατάλληλη σήμανση καθώς και λυχνίες που να δείχνουν τουλάχιστον : ΣΤΑΘΜΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΩ ΣΤΑΘΜΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΑΝΩ ΣΤΑΘΜΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΑΡΑΤΣΑΣ	
ΣΥΝΟΛΟ	2.808,00

Η παραλαβή των ανωτέρω ειδών θα γίνει από την 3μελή επιτροπή, που απαρτίζεται από τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Χίου: α) Ζώη Σωτήριο, β) Πατελίδας Ιωάννης και γ) Νακόπουλος Ανδρέας ως τακτικά μέλη και με αναπληρωματικά μέλη τους α) Γεωργαντής Αναστάσιος β) Κλουμάσης Θεοφάνης και γ) Παρμακλής Αναστάσιος.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ