



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Μορφοβούνι Καρδίτσας

Τ.Κ. 431 50

Τηλ. 24413 52200

Fax 24410 95360

E-mail: dlplastira@plastiras-ota.gr

Μορφοβούνι, 12-8-2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 972/2022

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Αποκατάσταση σιδηροκατασκευών Δ.Ε Πλαστήρα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
4. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών
5. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στο ΚΑ 30-6162.09
6. Τη διάθεση πίστωσης από το Δήμαρχο (αριθ. αποφ. **940/3961/4-8-2022, ΑΔΑ: ΨΙ8ΥΩΛΥ-6ΦΞ, ΑΔΑΜ: 22REQ011053915**)
7. Την από 14/7/2022 τεχνική έκθεση για την παροχή της υπηρεσίας **Αποκατάσταση σιδηροκατασκευών Δ.Ε Πλαστήρα**
8. Την υπ' αριθ. 3964/04-08-2022 Πρόσκληση του Δήμου μας
9. Τις προσφορές που υποβλήθηκαν και συγκεκριμένα:

Την προσφορά της επιχείρησης **Νικόλαος Κωσταρέλλος**, ΑΦΜ 032560280, ΔΟΥ Καρδίτσας, Μορφοβούνι Καρδίτσας, τηλ. 6974096182

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της από 14/7/2022 τεχνικής έκθεσης για την παροχή της υπηρεσίας **Αποκατάσταση σιδηροκατασκευών Δ.Ε Πλαστήρα**, όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
2. Την απευθείας ανάθεση στην επιχείρηση **Νικόλαος Κωσταρέλλος**, ΑΦΜ 032560280, ΔΟΥ Καρδίτσας, Μορφοβούνι Καρδίτσας, τηλ. 6974096182
3. Η ανάθεση αφορά:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρόκειται να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες :

1.ΜΟΣΧΑΤΟ

Στο κτίριο του διωλιστηρίου θέση Τσαρδάκι θα γίνει τοποθέτηση 1 πόρτας αλουμινίου 1,0Χ2,4 και 3 παραθύρων αλουμινίου 1,1Χ1,5.

2.ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ

Στο Μουσείο οίνου θα γίνει τοποθέτηση 3 μεταλλικών βάσεων στήριξης ταμπελών με μασίφ βέργες σύνθετου σχεδίου.

3.ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ

Θέση ΜΠΑΛΤΑΔΩΡΟΣ: Κατασκευή σχάρας φρεατίου 1,5*2,0 μέτρα από λάμα 30Χ8εκ. και πάκτωση αυτής στο φρεάτιο.

Θέση ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ: Κατασκευή σχάρας φρεατίου 1,5*1,0*1,3*1,1*1,2*1,0μέτρα από λάμα 30Χ8εκ. και πάκτωση αυτής στο φρεάτιο.

Θέση ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ :Κατασκευή τοποθέτηση δίφυλλης πόρτας περίφραξης 4,0*1,5μ με κοιλοδοκούς 40Χ40εκ. και πλέγμα.

Τοποθέτηση μεταλλικής δοκού ΙΡΕ 120 - 6,0μ στο υπόγειο του Δημαρχείου .

Τοποθέτηση πλαισίου κοιλοδοκών 10Χ10 εκ. στην αποθήκη του πολιτιστικού κέντρου "Σαμαράκης" συνολικού μήκους 6μ+3*2,5μ.=13,5μ.

Τοποθέτηση πλαισίου κοιλοδοκών 10Χ10 εκ. στο Λαμπερό, συνολικού μήκους 50,0μ..

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟΔΟΚΟΥΣ Η ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥΣ ΥΨΟΥΣ Η ΠΛΕΥΡΑΣ ΕΩΣ 160 ΜΜ (κατασκευή –τοποθέτηση μεταλλικών πλαισίων με κοιλοδοκούς 10χ10 και δοκοί ΙΡΕ 120 .)	μ.	849,82	2,70	2294,52
2	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	ΤΕΜ	3,00	150,00	450,00
3	ΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	ΤΕΜ	1,00	850,00	850,00
4	ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	ΤΕΜ	3,00	600,00	1800,00
5	ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ	κιλ.	700,00	3,10	2170,00

6	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ	ΤΕΜ	1,00	500,00	500,00
				ΣΥΝΟΛΟ	8.064,52
				Φ.Π.Α. 24%	1.935,48
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	10.000,00

4. Η παρούσα ανάθεση ισχύει έως **31/12/2022**.

5. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι **10.000,00** ευρώ με ΦΠΑ

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Νάνος