

ΠΡΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
Πίνακας αποδεκτών ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Τηλ.: 2108191263
ΚΟΙΝ.: Φ.831/1571
Σ.502
Δεκέλεια, 22 Απρ 24
Συν:

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών – Υπηρεσιών- Έργων (Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για την Εκτέλεση Εργασιών Εγκατάστασης Αντικεραυνικής Προστασίας Κλειστού Γυμναστηρίου και Πυλών Φωτισμού για ανάγκες ΣΙ Υπ' Αριθμ.55/2024)

ΣΧΕΤ : α. Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ014503486
β. Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ014534373
γ. Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΔΑΜ:24PROC014557001
δ. Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251/23-11-1970) περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/1879/83343/Σ.22957/31-12-2019 Διαπιστωτική Πράξη του ΥΕΘΑ «Περί ορισμού χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (Α'147), του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)».

ε. Την ΗΔΜ 18/25-1-24 της Σχολής Ικάρων με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, ως αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο.

στ. Το (α) σχετικό πρωτογενές αίτημα.

ζ. Το (β) σχετικό εγκεκριμένο αίτημα.

η. Την (γ) σχετική πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

θ. Το από 15 Απρ 24 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με το οποίο εισηγείται την εκτέλεση εργασιών θέματος από τον μειοδότη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτό.

Αποφασίζουμε

2. Την αποδοχή των εισηγήσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο Πρακτικό παραγράφου 1.θ. της παρούσας.

3. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, καθώς κατατέθηκαν εμπρόθεσμα:

α. NAFCONSTRUCTION IKE

β. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΤΕ

γ. ΓΑΒΡΑΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.

4. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

α. NAFCONSTRUCTION IKE

β. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΤΕ

γ. ΓΑΒΡΑΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.

5. Κρίνουμε αποδεκτές τις τεχνικές προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

α. NAFCONSTRUCTION IKE

β. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΤΕ

γ. ΓΑΒΡΑΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.

6. Κρίνουμε αποδεκτές τις οικονομικές προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών:

α. NAFCONSTRUCTION IKE

β. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΤΕ

γ. ΓΑΒΡΑΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.

7. Κρίνουμε αποδεκτά τα δικαιολογητικά ανάθεσης που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας «ΓΑΒΡΑΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.» κατόπιν της (γ) σχετικής πρόσκλησης, καθόσον υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

8. Αναθέτουμε στον οικονομικό φορέα «ΓΑΒΡΑΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.», με ΑΦΜ 802383225, διεύθυνση: Ιθώμης 7, Βριλήσσια, ΤΚ 15235, τηλ 6972641568, email: nicar61@otenet.gr, την παροχή των εργασιών του παρακάτω πίνακα:

α/α	Περιγραφή	Μ.Μ.	Ποσ.	Τιμή μονάδος (€)	Συνολική Τιμή (€)
1	Καθαρισμός-προετοιμασία επιφάνειας δώματος, ως Τ.Π.	τεμ	1	490,00	490,00
2	Εγκατάσταση χάλκινων συλλεκτήριων αγωγών Φ10, ως Τ.Π.	τεμ	1	2.548,00	2.548,00
3	Εγκατάσταση χάλκινων αγωγών καθόδου Φ10, ως Τ.Π.	τεμ	1	3.428,00	3.428,00
4	Εγκατάσταση ακίδων συλλογής Φ10x300, ως Τ.Π.	τεμ	4	342,00	1.368,00
5	Εγκατάσταση τριγώνου ισοδυναμικής γείωσης, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών εκσκαφών και τοποθέτηση φρεατίων, ως Τ.Π.	τεμ	1	1.175,00	1.175,00
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. (€) :					9.009,00
Φ.Π.Α. (€) :					2.162,16
Σύνολο με Φ.Π.Α. (€) :					11.171,16

9. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,2476%, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.

10. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 8% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/13 (όπως ισχύει).

11. Οι προς προμήθεια υπηρεσίες καλύπτουν την τεχνική απαίτηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνεται στη (γ) σχετική και στην υποβληθείσα προσφορά του μειοδότη.

12. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση των συμβατικών υπηρεσιών – εργασιών ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία σύναψης του Συμφωνητικού.

13. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ικάρων (Αεροπορική Βάση Δεκέλειας) κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να καλείται εφόσον επιθυμεί και ο εκπρόσωπος του αντισυμβαλλόμενου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη

πρωτοκόλλου (είτε οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής είτε παραλαβής με παρατηρήσεις) ή απόρριψης.

14. Δικαιολογητικά πληρωμής: Απαιτούνται τα εξής:

α. Πρωτόκολλο ή βεβαίωση οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του φυσικού αντικείμενου.

β. Τιμολόγιο του αναδόχου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο (ΗΤ) με τη χρήση του μοναδικού κωδικού της Αναθέτουσας Αρχής (ήτοι 1011.2040000000.0014) της ΔΟΥ Α/Β Δεκέλειας.

γ. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης).

15. Διαδικασία - Χρόνος Εξόφλησης: Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Αθηνών το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή του τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής.

16. Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου - Κυρώσεις: Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 217, 218 και 220 του ν.4412/16.

17. Έννομη προστασία: Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ ΦΠΑ.

18. Πληροφορίες: Ασμίας (ΥΤΑ) Ρίtkος Κων/νος, Διαχειριστής Διαγωνιστικών Διαδικασιών, Τηλ.210-8191263.

Ακριβές Αντίγραφο

Υποπτεύραρχος (Ι) Ιωάννης Ασημακόπουλος
Ε π ι τ ε λ ά ρ χ η ς Δ Α Ε

Ασμίας (ΥΤΑ) Ρίtkος Κων/νος
Διαχειριστής Διαγωνιστικών
Διαδικασιών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Τεχνική περιγραφή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΓΑΒΡΑΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.

ΔΟΥ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΤΜ.ΟΙΚ.ΥΠ.

Αποδέκτες για Πληροφορία

NAFCONSTRUCTION ΙΚΕ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΤΕ

ΣΙ/ΔΥΠ/ΤΜ.ΕΓΚ.

nicar61@otenet.gr

info@nafconstruction.gr

info@sychroni.gr

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
22 Απρ 24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ
Φ.831/ΑΔ.1571/Σ.502

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΛΩΝΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ»

ΔΕΚΕΛΕΙΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2024

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την εγκατάσταση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας (ΣΑΠ) στο κτίριο Κλειστού γυμναστηρίου Καλαθοσφαίρισης, διαστάσεων κάτοψης 41Χ25m, σε 5 μεταλλικούς ιστούς φωτισμού, καθώς και σε 5 φωτιστικούς ιστούς από σκυρόδεμα. Ο σχεδιασμός που προτείνεται αφορά στάθμη προστασίας τουλάχιστον IV. Η προτεινόμενη προστασία έναντι κεραυνικών πληγμάτων αφορά το εξωτερικό σύστημα ΣΑΠ, δηλαδή συλλεκτήριο σύστημα, αγωγός καθόδου και σύστημα γείωσης.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όλες οι εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή θα εκτελεστούν με ανάθεση σε έναν οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τις κείμενες περί εκτέλεσης εργασιών – παροχής υπηρεσιών διατάξεις, ενώ τα απαραίτητα υλικά για την εκτέλεση των εργασιών θα αγοραστούν με μέριμνα της Υπηρεσίας.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3.1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Αρχικά, θα καθαριστεί επιμελώς όλη η επιφάνεια του δώματος του εν λόγω κτιρίου από σκουπίδια, σκόνες, αποκολλημένα τμήματα λαμαρίνας κλπ, που θα εμποδίσουν την ορθή και έντεχνη τοποθέτηση των αγωγών καθόδου περιμετρικά στην οροφή.

3.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΘΟΔΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Το πάχος της λαμαρίνας της στέγης ικανοποιεί τα κριτήρια του προτύπου 62305-3 και δεν απαιτείται η τοποθέτηση πλέγματος αγωγών επί της στέγης (συλλεκτήριο σύστημα).

Ως αγωγοί καθόδου θα χρησιμοποιηθούν τα μεταλλικά υποστυλώματα ("Η") και οι σωλήνες υδρορροής του κτιρίου του κλειστού γυμναστηρίου καλαθοσφαίρισης. Ο αριθμός των παραπάνω θα είναι τέτοιος που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου 62305-3 για στάθμη προστασίας τουλάχιστον IV. Η σύνδεση μεταξύ των θα πραγματοποιηθεί με λαμάκια συγκόλλησης και κατάλληλους σφιγκτήρες ή/και με ρυθμιζόμενα περιλαίμια. Από τις κατάλληλες υδρορροές στο επίπεδο του εδάφους θα ξεκινά αγωγός μονόκλωνος χάλκινος Φ8mm, ο οποίος θα οδεύει εντός του εδάφους και θα συνδέεται με 2 ραβδοειδή

ηλεκτρόδια κατάλληλων διαστάσεων, ηλεκτρολυτικώς επιχαλκωμένα 250μm. Ο τρόπος σύνδεσης αυτών τόσο μεταξύ των, όσο και με τον υδροσωλήνα θα γίνει με κατάλληλους

σφιγκτήρες. Κάθε σύνδεση ηλεκτροδίου γείωσης θα γίνεται εντός πλαστικού φρεατίου επίσκεψης. Η σύνδεση των ηλεκτροδίων γείωσης θα γίνει με αγωγούς χάλκινους κατάλληλης Φ8mm εντός του εδάφους περιμετρικά του κτιρίου (75 μέτρα). Για τις εργασίες εγκατάστασης των αγωγών καθόδου θα χρησιμοποιηθεί ανυψωτικό μηχάνημα καλαθοφόρο αρθρωτό.

3.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΙΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Στις 4 γωνίες της οροφής του κτιρίου, θα τοποθετηθούν ράβδοι σύλληψης (ακίδες συλλογής) Φ8Χ300mm, μετά των βάσεων στήριξής τους, οι οποίες θα συνδεθούν με τις αγωγούς καθόδου.

3.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ

Στο πίσω μέρος του κτιρίου, θα κατασκευαστεί τρίγωνο γείωσης από χαλύβδινες ράβδους κυκλικής διατομής (τεμ 6) Φ14Χ1500mm, οι οποίες θα μπηχθούν εντός του εδάφους κατακόρυφα με χρήση σφύρας, ώστε η κεφαλή τους να βρίσκεται σε βάθος τουλάχιστον 30cm από την επιφάνεια του εδάφους. Η επιτρεπτή απόσταση είναι τουλάχιστον 1,5 φορά μεγαλύτερη από το μήκος τους. Η ιδανική απόσταση είναι το διπλάσιο του μήκους τους, ώστε να αποφευχθεί η βηματική τάση.

Σε περίπτωση που το έδαφος είναι βραχώδες και δεν είναι δυνατό να μπηχθούν τα ηλεκτρόδια με σφύρα, θα ανοιχτούν τρύπες της ίδιας διαμέτρου με αυτή των ηλεκτροδίων γειώσεως, με ειδικό μηχάνημα, οι οποίες στη συνέχεια θα γεμίσουν με σκόνη άνθρακα και φιλοκοσκινισμένο υγρό χώμα. Αφού στεγνώσει το προαναφερθέν υλικό, θα μπηχθούν τα ηλεκτρόδια με σφύρα.

Οι κεφαλές των ηλεκτροδίων γειώσεως θα καλυφθούν από φρεάτια κυκλικής διατομής διαμέτρου 250mm και βάθους 200mm. Με αυτό τον τρόπο θα είναι δυνατός ο περιοδικός έλεγχος της καταστάσεως των συνδέσεων των αγωγών με τα ηλεκτρόδια γειώσεως, καθώς και στη μέτρηση της αντίστασης γείωσης.

3.5 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Στην απόληξη του κάθε ιστού ύψους 9m, θα τοποθετηθεί κατάλληλη ακίδα σύλληψης του κεραυνικού ρεύματος η όποια θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του σχετικού προτύπου

62305-3. Στο επίπεδο του εδάφους από τον εκάστοτε μεταλλικό ιστό θα ξεκινήσει αγωγός χάλκινος κατάλληλης διάστασης, ο οποίος θα οδεύει εντός του εδάφους και θα συνδεθεί με 2 ραβδοειδή ηλεκτρόδια κατάλληλων διαστάσεων ηλεκτρολυτικός επιχαλκωμένα 250μm. Ο τρόπος σύνδεσης αυτών τόσο μεταξύ των όσο και με τον υδροσωλήνα θα γίνει με κατάλληλους σφιγκτήρες. Κάθε σύνδεση ηλεκτροδίου γείωσης θα γίνει εντός πλαστικού φρεατίου επίσκεψης.

4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών που παρουσιάζονται στο συνημμένο προϋπολογισμό της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα του φορέα εκτέλεσης των εργασιών. Όλα τα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ή όπου δεν υπάρχουν τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Υπηρεσίας.

5. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα τις Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και της Επίβλεψης και γενικά τους ισχύοντες κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους κατά τον χρόνο εκτέλεσης και εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε τροποποιήσεων, συμπληρώσεων ή διορθώσεων προηγούμενων διαταγμάτων, αποφάσεων ή οδηγιών.

6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο χώρο ή/και στις παρακείμενες εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα αποκατασταθούν άμεσα και χωρίς επιπλέον αμοιβή από τον Ανάδοχο.

Γενικά, όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και τις οδηγίες των κατασκευαστών των ενσωματωμένων υλικών.

Τα προς μίσθωση συνεργεία υποχρεούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να επιτευχθούν συνθήκες απόλυτης ασφάλειας εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης θα πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό τους (Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας κλπ).

Τα προς μίσθωση συνεργεία υποχρεούνται με το πέρας των εργασιών να παραδώσουν το χώρο καθαρό και έτοιμο προς χρήση από την Υπηρεσία.

Τα προς μίσθωση συνεργεία δηλώνουν ότι έλαβαν υπόψη τους τα παραπάνω στοιχεία για τον καθορισμό της τιμής προσφοράς τους. Η υποβολή και μόνον προσφοράς από το εκάστοτε συνεργείο, προϋποθέτει αλλά και αποτελεί τεκμήριο ότι ο ίδιος ή με

πρόσωπα της επιλογής του, εξέτασε τον τρόπο του έργου και έλαβε γνώση όλων των γενικών και τοπικών συνθηκών της κατασκευής του.

Ο Ανάδοχος των εργασιών είναι υπεύθυνος για την ασφάλιση του εργατοτεχνικού προσωπικού του.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντισμήναρχος (Ο) Παύλος Αλεξίου
Διευθυντής ΔΟΥ ΑΒ Δεκέλειας

Ασμίας (ΥΤΑ) Ρίtkος Κων/νος
Διαχειριστής Διαγωνιστικών
Διαδικασιών