



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μορφοβούνι, 16-05-2024

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Μορφοβούνι Καρδίτσας

Τ.Κ. 431 50

Τηλ. 24413 52200

E-mail: dlplastira@plastiras-ota.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 635 /2024

ΘΕΜΑ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
4. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών
5. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στο ΚΑ **30-6162.10**
6. Τη διάθεση πίστωσης από το Δήμαρχο (αριθ. αποφ. 613/3077/10-05-2024, ΑΔΑ: 9Ξ57ΩΛΥ-5Γ1, ΑΔΑΜ: 24REQ014731856)
7. Την από **08/05/2024** τεχνική έκθεση για την παροχή της υπηρεσίας «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ**»
8. Την υπ' αριθ. **3078/10-05-2024, ΑΔΑΜ: 24PROC014732043** Πρόσκληση του Δήμου μας
9. Τις προσφορές που υποβλήθηκαν και συγκεκριμένα:

Την προσφορά του **Φίλιππου Χρηστάκη του Νικολάου**, Δ/ση: **Κρυονέρι Καρδίτσας, 43100 Καρδίτσα**, Αρμόδια Δ.Ο.Υ.: **Καρδίτσας**, Α.Φ.Μ.: **045560103**, τηλ. 6932141660

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της από **08/05/2024** τεχνικής έκθεσης για την παροχή της υπηρεσίας «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ**», όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
2. Την απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ**»
3. Η ανάθεση αφορά:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρόκειται να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες σιδηρουργού:

ΝΕΟΧΩΡΙ

Θέση: Νεφέλες

Κατασκευή **30μ.** κάγκελου προστασίας από σωλήνα Φ42, 3mm. Οι ορθοστάτες θα είναι ύψους 1 μέτρου, θα τοποθετηθούν ανά 2 μέτρα και ο οριζόντιος σωλήνας σε ύψος 90εκ. Θα γίνει επάλειψη των κιγκλιδωμάτων με διπλή στρώση ελαιοχρώματος.

Θέση: Αντωνίου

Κατασκευή κιγκλιδωμάτων τύπου Η μήκους **4 μ.** στο οποίο τα κάθετα τμήματα είναι από τεμ Η100Χ50 ύψους 1,00 m και τα παράλληλα από 2 σωλήνες Φ48. Οι ορθοστάτες θα τοποθετηθούν ανά 3 μέτρα και οι παράλληλες σωλήνες σε ύψος 40 και 85 εκ. από το οδόστρωμα. Θα γίνει επάλειψη των κιγκλιδωμάτων με διπλή στρώση ελαιοχρώματος.

Θέση: Αργυρίου

Κατασκευή κιγκλιδωμάτων τύπου Η μήκους **12 μ.** στο οποίο τα κάθετα τμήματα είναι από τεμ Η100Χ50 ύψους 1,00 m και τα παράλληλα από 2 σωλήνες Φ48. Οι ορθοστάτες θα τοποθετηθούν ανά 3 μέτρα και οι παράλληλες σωλήνες σε ύψος 40 και 85 εκ. από το οδόστρωμα. Θα γίνει επάλειψη των κιγκλιδωμάτων με διπλή στρώση ελαιοχρώματος.

Θέση: Παλιό Σχολείο

Κατασκευή κιγκλιδωμάτων τύπου Η μήκους **15 μ.** στο οποίο τα κάθετα τμήματα είναι από τεμ Η100Χ50 ύψους 1,00 m και τα παράλληλα από 2 σωλήνες Φ48. Οι ορθοστάτες θα τοποθετηθούν ανά 3 μέτρα και οι παράλληλες σωλήνες σε ύψος 40 και 85 εκ. από το οδόστρωμα. Θα γίνει επάλειψη των κιγκλιδωμάτων με διπλή στρώση ελαιοχρώματος.

Θέση: Λάκα (Κρομούδα)

Κατασκευή κιγκλιδωμάτων τύπου Η μήκους **10 μ.** στο οποίο τα κάθετα τμήματα είναι από τεμ Η100Χ50 ύψους 1,00 m και τα παράλληλα από 2 σωλήνες Φ48. Οι ορθοστάτες θα τοποθετηθούν ανά 3 μέτρα και οι παράλληλες σωλήνες σε ύψος 40 και 85 εκ. από το οδόστρωμα. Θα γίνει επάλειψη των κιγκλιδωμάτων με διπλή στρώση ελαιοχρώματος.

Θέση: Τσιώδη

Κατασκευή κιγκλιδωμάτων τύπου Η μήκους **10 μ.** στο οποίο τα κάθετα τμήματα είναι από τεμ Η100Χ50 ύψους 1,00 m και τα παράλληλα από 2 σωλήνες Φ48. Οι ορθοστάτες θα τοποθετηθούν ανά 3 μέτρα και οι παράλληλες σωλήνες σε ύψος 40 και 85 εκ. από το οδόστρωμα. Θα γίνει επάλειψη των κιγκλιδωμάτων με διπλή στρώση ελαιοχρώματος.

Θέση: Τσέρνος

Επισκευή υπάρχουσας σχάρας φρεατίου, η οποία υπέστη ζημιές λόγω του φορτίου που δέχεται από διερχόμενα οχήματα.

Θέση: Κοιμητήριο

Επισκευή σύρτη σιδερένιας πόρτας.

ΠΕΖΟΥΛΑ

Θέση: Αντλιοστάσιο Παντελεήμονα .

Επισκευή δύο (2) πορτών στο Αντλιοστάσιο Παντελεήμονα, οι οποίες υπέστησαν ζημιά και δεν ασφαλίζουν επαρκώς.

Θέση: Προσήλιο

Τοποθέτηση σχάρας φρεατίου διαστάσεων 5μ.Χ0,40μ. με την κατασκευή πλαισίου στήριξης περιμετρικά της σχάρας , και μεταλλικά στηρίγματα όπου απαιτηθεί και πάκτωση.

Θέση: Ζαχαρή – Αγ. Σεραφείμ

Επισκευή υπάρχουσας σχάρας φρεατίου με την κατασκευή πλαισίου στήριξης περιμετρικά της σχάρας ,σκυρόδεμα και μεταλλικά στηρίγματα όπου απαιτηθεί.

Θέση: Γήπεδο

Κατασκευή κιγκλιδωμάτων τύπου Η μήκους **3 μ.** στο οποίο τα κάθετα τμήματα είναι από τεμ Η100Χ50 ύψους 1,00 m και τα παράλληλα από 2 σωλήνες Φ48. Οι ορθοστάτες θα τοποθετηθούν ανά 3 μέτρα και οι παράλληλες σωλήνες σε ύψος 40 και 85 εκ. από το οδόστρωμα. Θα γίνει επάλειψη των κιγκλιδωμάτων με διπλή στρώση ελαιοχρώματος. Θα τοποθετηθεί περιμετρικά πυροσβεστικού κρουνού.

ΦΥΛΑΚΤΗ

Θέση: Λύμπω

Κατασκευή κιγκλιδωμάτων τύπου Η μήκους **10 μ.**, στο οποίο τα κάθετα τμήματα είναι από τεμ Η100Χ50 ύψους 1,00 m και τα παράλληλα από 2 σωλήνες Φ48. Οι ορθοστάτες θα τοποθετηθούν ανά 3 μέτρα και οι παράλληλες σωλήνες σε ύψος 40 και 85 εκ. από το οδόστρωμα. Θα γίνει επάλειψη των κιγκλιδωμάτων με διπλή στρώση ελαιοχρώματος.

Θέση: Τάσος Παππής

Κατασκευή κιγκλιδωμάτων τύπου Η μήκους **12 μ.**, στο οποίο τα κάθετα τμήματα είναι από τεμ Η100Χ50 ύψους 1,00 m και τα παράλληλα από 2 σωλήνες Φ48. Οι ορθοστάτες θα τοποθετηθούν ανά 3 μέτρα και οι παράλληλες σωλήνες σε ύψος 40 και 85 εκ. από το οδόστρωμα. Θα γίνει επάλειψη των κιγκλιδωμάτων με διπλή στρώση ελαιοχρώματος.

Θέση: Κοιμητήριο – Παιδική Χαρά

Επισκευή πόρτας, η οποία υπέστη ζημιά και δεν ασφαλίζει επαρκώς.

ΚΡΥΟΝΕΡΙ

Θέση: Κουτσοδήμος

Κατασκευή κιγκλιδωμάτων τύπου Η μήκους **15 μ.** ,στο οποίο τα κάθετα τμήματα είναι από τεμ Η100Χ50 ύψους 1,00 m και τα παράλληλα από 2 σωλήνες Φ48. Οι ορθοστάτες θα τοποθετηθούν ανά 3 μέτρα και οι παράλληλες σωλήνες σε ύψος 40 και 85 εκ. από το οδόστρωμα. Θα γίνει επάλειψη των κιγκλιδωμάτων με διπλή στρώση ελαιοχρώματος.

Θέση: Κοιμητήριο

Επισκευή πόρτας, η οποία υπέστη ζημιά και δεν ασφαλίζει επαρκώς.

ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ

Θέση: Κεντρικός Δρόμος

Κατασκευή κιγκλιδωμάτων τύπου Η μήκους **10 μ.** ,στο οποίο τα κάθετα τμήματα είναι από τεμ Η100Χ50 ύψους 1,00 m και τα παράλληλα από 2 σωλήνες Φ48. Οι ορθοστάτες θα τοποθετηθούν ανά 3 μέτρα και οι παράλληλες σωλήνες σε ύψος 40 και 85 εκ. από το οδόστρωμα. Θα γίνει επάλειψη των κιγκλιδωμάτων με διπλή στρώση ελαιοχρώματος.

Θέση: Δεξαμενή

Κατασκευή **20μ.** κάγκελου προστασίας από σωλήνα Φ42, 3mm. Οι ορθοστάτες θα είναι ύψους 1 μέτρου, θα τοποθετηθούν ανά 2 μέτρα και ο οριζόντιος σωλήνας σε ύψος 90εκ. Θα γίνει επάλειψη των κιγκλιδωμάτων με διπλή στρώση ελαιοχρώματος.

Θέση: Κοιμητήριο – Γήπεδο

Επισκευή πόρτας, η οποία υπέστη ζημιά και δεν ασφαλίζει επαρκώς.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ –ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥΣ ΙΡΕ 10 ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ Φ48	μ.	101,00	50,00	5.050,00
2	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΓΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ Φ48 (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)	μ.	50,00	25,00	1.250,00
3	ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ	κλ.	150,00	3,10	465,00
4	ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΥ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ, ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ, ΕΣΧΑΡΩΝ ΚΤΛ)	ΚΑΤ. ΑΠΟΚ			800,00
5	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20 ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ - ΠΑΚΤΩΣΗ ΕΣΧΑΡΩΝ ΚΛΠ	μ3	1,20	120,00	144,00
ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ				ΣΥΝΟΛΟ	7.709,00
				Φ.Π.Α. 24%	1.850,16
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	9.559,16

4. Η παρούσα ανάθεση ισχύει έως **31/12/2024**.

5. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι **9.559,16** ευρώ με ΦΠΑ.

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Νάνος