

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ**

**Τύρναβος 24-10-2014**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η 2 9 4**

Απ' ευθείας ανάθεση εργασιών για «Εργασίες επισκευών & συντηρήσεις σχολείων Δ.Ε. Τυρνάβου»

**Ο**

**Δήμαρχος Τυρνάβου**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα συνταχθέντα και ψηφισθέντα με την 345/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου, τον προϋπολογισμό του Δήμου χρήσης 2014 όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, και την έγκριση αυτού με την αριθ. 25124/256158/23-12-2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Τις δ/ξεις της παρ.9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
4. Τις δ/ξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995
5. Την 35130/739/9-8-10 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών
6. Τις δ/ξεις της παρ.4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
7. Την ανάγκη του Δήμου Τυρνάβου για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας
8. Την υπ' αριθμ. 179/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τυρνάβου περί έγκρισης πρότασης ανάληψης υποχρέωσης για την εκτέλεση της ανωτέρω δαπάνης (ΚΑΕ 02.30.6261.04) του Δήμου Τυρνάβου

**Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε**

1. Την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών (τεχνική περιγραφή – ενδεικτικός προϋπολογισμός)
2. Την απ' ευθείας ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας για: «Εργασίες επισκευών & συντηρήσεις σχολείων Δ.Ε. Τυρνάβου» έναντι αμοιβής 5.120,00€ πλέον Φ.Π.Α. 23% 1.177,60€ ήτοι σύνολο 6.297,60€, στον Φουρκιώτη Δ. Λάζαρο με έδρα τα Δένδρα Τυρνάβου και ΑΦΜ:110800597, Αρμόδια ΔΟΥ: Α' ΔΟΥ Λάρισας

Τύρναβος 24-10-2014

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου

Σαρχώσης Αθ. Παναγιώτης

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(Συνοδεύουν την αριθμ. 294/24-10-2014 απόφαση Δημάρχου)

Περιγραφή Υπηρεσίας: «Εργασίες επισκευών και συντηρήσεις σχολείων Δ.Ε. Τυρνάβου»

Κ.Α.: 30.6261.04

Σε σχολεία της Δ.Ε. Τυρνάβου πρόκειται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

1. Στο κτήριο του 1<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου και στον β΄ όροφο,  
α) θα τοποθετηθούν κάγκελα εξωτερικά των ανοιγμάτων 10 τεμάχια (παράθυρα).  
Η εργασία αποτελεί μέτρο ασφάλειας μετά από τα συμβάντα κλοπών του Αυγούστου 2014 στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα.  
β)θα επισκευασθεί τμήμα της περίφραξης από μεταλλικό πλέγμα κλπ., ενδεικτική επιφάνεια 40 τ.μ. και με 5 αυλόπορτες
2. Στο κτήριο του 3<sup>ου</sup> Δημοτικού, θα κατασκευασθεί καταστραμμένη περίφραξη ενδεικτικού μήκους 150 μ. από σκελετό σιδηροσωλήνα Φ60 και πλέγμα, ύψους 3,00 μ, επίσης περιλαμβάνονται και δύο ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.
3. Στη περίφραξη του 4<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου θα επισκευασθούν τμήματα αυτής. Η περίφραξη αποτελείται από μεταλλικό πλέγμα, σιδηρούς κοιλοδοκούς και έχει συνολικό ύψος 1,40 μ. Ενδεικτική επιφάνεια 10 τ.μ.
4. Στο κτήριο του 3<sup>ου</sup> Νηπιαγωγείου, θα επισκευαστούν τα μεταλλικά σκίαστρα και θα στερεωθούν πάνω από τα ανοίγματα του κτηρίου.
5. Στο κτήριο του Νηπιαγωγείου Τ.Κ. Δαμασίου Δ.Ε. Τυρνάβου, θα επισκευαστεί η μεταλλική περίφραξη του κτηρίου

**Συνολικό Κόστος Εργασιών : 5.120,00€ X 23% ΦΠΑ 1.177,60€=6.297,60€**

**Τρόπος πληρωμής:** Επί πιστώσει