

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1^ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΑΦΜ:090133167/ Δ.Ο.Υ: ΚΙΛΚΙΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@deyak.gr Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Κιλκίς, 17-05-2024

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2024

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:****«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ****ΕΕΛ ΚΙΛΚΙΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ, ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ, Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ»****ΠΟΣΟΥ 29.742,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%)****Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ**

Έχοντας λάβει υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 328
- Τις διατάξεις του Ν.1069/80 και ειδικότερα τα άρθρα 1 παρ.1, 5 και 6 αυτού
- Την αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών από το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς λόγω έλλειψης μόνιμου προσωπικού
- Το πρωτογενές αίτημα με αριθμό πρωτοκόλλου: 1058/15-03-2024 (ΑΔΑΜ: 24REQ014429909)
- Την έκθεση ανάληψης δαπάνης με αριθμό 00034/15-03-2024 (ΑΔΑ: 6Χ21ΟΛΚ8-ΦΤ4 και ΑΔΑΜ: 24REQ014429930)
- Την απόφαση 3-39/02.04.2024 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς (ΑΔΑ: 67Τ8ΟΛΚ8-9Μ1, ΑΔΑΜ: 24REQ014682866) με θέμα “ Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΕΛ ΚΙΛΚΙΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ, ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ, Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ». Προϋπολογισμού: 29.742,00€ (πλέον ΦΠΑ), ΚΑΕ. 61.93.13, λόγω αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα”
- Την πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς προς τον οικονομικό φορέα «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ» με αριθμό πρωτοκόλλου 1859/09-05-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014726771) .
- Τον φάκελο προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ» με αριθμ. πρωτ. 1998/16-05-2024

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Την έγκριση πίστωσης ποσού **36.880,08€** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) δαπάνη που θα βαρύνει την πίστωση του **ΚΑ 61.93.13 (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΕΛ ΚΙΛΚΙΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ ΔΕ ΚΙΛΚΙΣ)**, και του **ΚΑ 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ)** του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2024 της ΔΕΥΑ Κιλκίς, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΕΛ ΚΙΛΚΙΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ, Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ».**

2. Την απευθείας ανάθεση της σύμβασης, στην παρακάτω επιχείρηση:

Επωνυμία	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Επάγγελμα	ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
Διεύθυνση, Τ.Κ.	ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑ, ΤΚ 61100, ΚΙΛΚΙΣ
ΑΦΜ, ΔΟΥ	802137155, Δ.Ο.Υ. Κιλκίς
τηλ ,Fax,email	6937460490, vmanastasiadis@gmail.com

Ο παραπάνω οικονομικός φορέας διαθέτει την εμπειρία και απασχολείται σε αυτό το αντικείμενο, κρίνεται ότι έχει τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης.

3. Η ανάθεση αφορά την εκτέλεση της σύμβασης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΕΔ ΚΙΛΚΙΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ, Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ»

Και συγκεκριμένα:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	m ²	€/m ²	TEM	ΔΑΠΑΝΗ (€)
Ε.Ε.Δ. ΚΙΛΚΙΣ					
1	Χορτοκόψιμο και καθαρισμός φύλλων, κλαδιών και λοιπών φερτών υλικών περιβάλλοντος χώρου.	10.230	0,40	1	4.092,00
2	Καθαρισμός χώρου και συντήρηση κυλιόμενων εσχαρών Huber στο Αντλιοστάσιο Εισόδου, καθώς και των αντίστοιχων θυροφραγμάτων. Γρασαρίσματα εξαρτημάτων μηχανημάτων που βρίσκονται εντός του χώρου, ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα κλπ. Πλύσιμο δαπέδου, μέσω χρήσης πιεστικού συγκροτήματος υπερκάθαρου νερού (προέρχεται από τον καθαρισμό, διαύγαση και μικροβιολογική απολύμανση των λυμάτων).	160	0,55	8	704,00
3	Καθαρισμός και συντήρηση Αντλιοστασίου Αρχικής Ανύψωσης (Εγκατεστημένων αντλιών Flyght (από τρίχες, πανιά, λάσπες κλπ), συρματοσκοινών συγκράτησης αντλιών (τρίχες, πανιά κλπ).	10	0,55	8	44,00
4	Καθαρισμός και συντήρηση γέφυρας Λιποσυλλογής – Αμμοσυλλογής (Εγκατεστημένων αντλιών Flyght (από τρίχες, πανιά, λάσπες κλπ), συρματοσκοινών συγκράτησης αντλιών (τρίχες, πανιά κλπ), αλλαγή πολυτροπυλενικών τροχών κύλισης. Γρασαρίσματα εξαρτημάτων γέφυρας Λιποσυλλογής – Αμμοσυλλογής.	200	0,55	8	880,00
5	Καθαρισμός και συντήρηση στις δεξαμενές Αναερόβιας-Αερόβιας Επεξεργασίας (Εγκατεστημένων αναμικτρωτών Flyght (από τρίχες, πανιά, λάσπες κλπ), συρματοσκοινών συγκράτησης αναμικτρωτών (τρίχες, πανιά κλπ), αλλαγή πολυτροπυλενικών ρολών ανόδου και καθόδου των μηχανημάτων. Καθαρισμός δεξαμενών περιμετρικά από τρίχες, λάσπες και άλλα φερτά.	2130	0,55	8	9.372,00
6	Συντήρηση γέφυρας Δευτεροβάθμιας Καθίζησης (1 τεμ.).	1570	0,55	-	-
7	Καθαρισμός και συντήρηση γέφυρας Δευτεροβάθμιας Καθίζησης (Εγκατεστημένης αντλίας Flyght (από τρίχες, πανιά, λάσπες κλπ), συρματοσχοινών συγκράτησης αντλιών (τρίχες, πανιά κλπ), αλλαγή πολυτροπυλενικών ρολών ανόδου και καθόδου των μηχανημάτων και του καναλιού συλλογής επιπλέουσας λυματολάσπης. Γρασαρίσματα εξαρτημάτων γέφυρας Δευτεροβάθμιας Καθίζησης. Βαφή τοιχοποιίας (εξωτερικά) γέφυρας Δευτεροβάθμιας Καθίζησης (2 τεμ.).	314	0,55	8	1.381,60
8	Καθαρισμός χώρου και συντήρηση του πιεστικού συγκροτήματος (Αντλίες Pedrollo, έλεγχος λειτουργίας) (σκούπισμα, ξαραχνιάσμα κλπ).	22	0,55	8	96,80
9	Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ) και συντήρηση του φυγόκεντρου-Decanter (μηχάνημα εξαγωγής λάσπης). Καθαρισμός και συντήρηση μηχανήματος παρασκευής πολυηλεκτρολύτη. Γρασαρίσματα εξαρτημάτων φυγόκεντρου-Decanter (μηχάνημα εξαγωγής λάσπης). Πλύσιμο δαπέδου, μέσω χρήσης πιεστικού συγκροτήματος υπερκάθαρου νερού (προέρχεται από τον καθαρισμό, διαύγαση και μικροβιολογική απολύμανση των λυμάτων). Έλεγχος ιμάντων κίνησης τυμπάνων.	190	0,55	8	836,00
10	Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα κλπ) και συντήρηση του H/Z (Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος) . Γρασαρίσματα εξαρτημάτων του H/Z (Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος).	80	0,55	8	352,00
11	Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ) και συντήρηση της Ταινιο-φιλότρεσσας Emo (μηχάνημα εξαγωγής λάσπης). Καθαρισμός και συντήρηση μηχανήματος παρασκευής πολυηλεκτρολύτη. Γρασαρίσματα εξαρτημάτων Ταινιοφιλότρεσσας Emo (μηχάνημα εξαγωγής λάσπης). Πλύσιμο δαπέδου, μέσω χρήσης πιεστικού συγκροτήματος υπερκάθαρου νερού (προέρχεται από τον καθαρισμό, διαύγαση και μικροβιολογική απολύμανση των λυμάτων).	190	0,55	8	836,00

12	Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα κλπ) υποδοχής βοθρολυμάτων και συντήρηση των πέντε (5) μηχανημάτων παραγωγής αέρα (Φυσητήρες Robuschi), (τρία (3) για την Λιποσυλλογή - Αμμοσυλλογή και δύο (2) για τα βοθρολύματα). Γρασαρίσματα κινητήρων μηχανημάτων παραγωγής αέρα (Φυσητήρες Robuschi). Πλύσιμο δαπέδου, μέσω χρήσης πιστικού συγκροτήματος υπερκάθρου νερού (προέρχεται από τον καθαρισμό, διαύγαση και μικροβιολογική απολύμανση των λυμάτων). Βαφή τοιχοποιίας (εσωτερικής και εξωτερικής) κτιρίου στέγασης πέντε (5) μηχανημάτων παραγωγής αέρα (Φυσητήρες Robuschi).	187	0,55	8	822,80
13	Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ), και συντήρηση της UV ακτινοβολία (Οίκου Wedeco AG) . Πλύσιμο δαπέδου και καναλιών όπου είναι τοποθετημένες οι δέκα πέντε λάμπες (15) της UV ακτινοβολίας, μέσω χρήσης πιστικού συγκροτήματος υπερκάθρου νερού (προέρχεται από τον καθαρισμό, διαύγαση και μικροβιολογική απολύμανση των λυμάτων).	162	0,55	8	712,80
14	Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα κλπ και συντήρηση του συγκροτήματος Huber , διαχωρισμού και εξαγωγής χονδρών εσχαρισμάτων>6mm και άμμου, των βοθρολυμάτων στο Αντλιοστάσιο βοθρολυμάτων καθώς και του ίδιου του συγκροτήματος εσωτερικά. Γρασαρίσματα εξαρτημάτων συγκροτήματος Huber, ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα κλπ. Πλύσιμο δαπέδου μέσω χρήσης πιστικού συγκροτήματος υπερκάθρου νερού (προέρχεται από τον καθαρισμό, διαύγαση και μικροβιολογική απολύμανση των λυμάτων).	112	0,55	8	492,80
15	Καθαρισμός χώρου Κτιρίου Διοίκησης , όπου είναι εγκατεστημένα τα Γραφεία, Χημείο πόσιμου νερού, Χημείο λυμάτων, τουαλέτες, μπάνια κλπ. (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, πλύσιμο και σφουγγάρισμα δαπέδου κλπ).	172	0,55	8	756,80
16	Συναρμολόγηση – αποσυναρμολόγηση και επισκευή με αναλυσίμα κυλιόμενων εσχαρών Huber , συστήματος καθαρισμού εσχαρισμάτων βοθρολυμάτων (συγκρότημα Huber διαχωρισμού και εξαγωγής χονδρών εσχαρισμάτων>6mm και άμμου), φίλτρων διύλισης Hydrotech , συγκροτήματος απολύμανσης μέσω UV ακτινοβολίας κλπ.	Κατ αποκοπή	800	1	800,00
Σύνολο για ΕΕΑ Κιλκίς					22.179,60€
Ε.Ε.Λ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ					
1	Χορτοκόψιμο και καθαρισμός φύλλων, κλαδιών και λοιπών φερτών υλικών περιβάλλοντος χώρου.	2.250	0,4	1	900,00
2	Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ) Αντλιοστασίου Εισόδου καθώς και των αντίστοιχων θυροφραγμάτων. Συντήρηση, πλύσιμο και καθαρισμός εσχαρόκαδου χονδρών εσχαρισμάτων>6mm, μέσω χρήσης πιστικού συγκροτήματος υπερκάθρου νερού (προέρχεται από τον καθαρισμό, διαύγαση και μικροβιολογική απολύμανση των λυμάτων). Γρασαρίσματα εξαρτημάτων των μηχανημάτων.	10	0,55	8	44,00
3	Καθαρισμός και συντήρηση Αντλιοστασίου Αρχικής Ανύψωσης (Εγκατεστημένων αντλιών Flyght (από τρίχες, πανιά, λάσπες κλπ), συρματόσκοινων συγκράτησης αντλιών (τρίχες, πανιά κλπ).	61	0,55	8	268,40
4	Καθαρισμός και συντήρηση στη δεξαμενή Εξισορρόπησης (Αναερόβια - Αερόβια Επεξεργασία) (Εγκατεστημένος αναμικτήρας Flyght (από τρίχες, πανιά, λάσπες κλπ), συρματόσχοινο συγκράτησης αναμικτήρα (τρίχες, πανιά κλπ). Καθαρισμός δεξαμενών περιμετρικά από τρίχες, λάσπες και άλλα φερτά. Βαφή τοιχοποιίας εξωτερικά Δεξαμενής Εξισορρόπησης.	120	0,55	8	528,00
5	Καθαρισμός και συντήρηση γέφυρας Δευτεροβάθμιας Καθίζησης (Εγκατεστημένης αντλίας Flyght (από τρίχες, πανιά, λάσπες κλπ), συρματόσχοινων συγκράτησης αντλιών (τρίχες, πανιά κλπ), αλλαγή πολυπροπυλενικών ρολών ανόδου και καθόδου των μηχανημάτων και του καναλιού συλλογής επιπλέουσας λυματολάσπης. Γρασαρίσματα εξαρτημάτων γέφυρας Δευτεροβάθμιας Καθίζησης. Βαφή τοιχοποιίας εξωτερικά Δεξαμενής Δευτεροβάθμιας καθίζησης.	80	0,55	8	352,00
6	Καθαρισμός Βιοδίσκων από προσκολλώμενη λάσπη, διάφορα φερτά, τρίχες κλπ. Έλεγχος ρουλεμάν κίνησης τυμπάνων βιοδίσκων. Γρασαρίσματα εξαρτημάτων Βιοδίσκων. Βαφή τοιχοποιίας έδρασης Βιοδίσκων.	267	0,55	8	1.174,80
7	Καθαρισμός χώρου (σκουπίσμα, ξαραχνιάσμα κλπ) και συντήρηση του πιστικού συγκροτήματος (αντλίες Flyght).	6	0,55	8	26,40
8	-Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ) και συντήρηση του H/Z (Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος) . Γρασαρίσματα εξαρτημάτων του H/Z (Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος). -Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ), και συντήρηση των δύο (2) μηχανημάτων παραγωγής αέρα (Φυσητήρες Robuschi). Γρασαρίσματα κινητήρων των δύο (2) μηχανημάτων παραγωγής αέρα (Φυσητήρες Robuschi). Πλύσιμο δαπέδου μέσω χρήσης πιστικού συγκροτήματος υπερκάθρου νερού (προέρχεται από τον καθαρισμό, διαύγαση και μικροβιολογική απολύμανση των λυμάτων). -Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ), και συντήρηση της Ταινιοφιλόπρεσσας Emo (μηχάνημα εξαγωγής λάσπης). Καθαρισμός και συντήρηση μηχανήματος παρασκευής πολυηλεκτρολύτη. Γρασαρίσματα εξαρτημάτων Ταινιοφιλόπρεσσας Emo (μηχάνημα εξαγωγής λάσπης). Πλύσιμο δαπέδου μέσω χρήσης πιστικού συγκροτήματος υπερκάθρου νερού (προέρχεται από τον καθαρισμό, διαύγαση και μικροβιολογική απολύμανση των λυμάτων). -Καθαρισμός χώρου Κτιρίου Διοίκησης όπου είναι εγκατεστημένα τα Γραφεία, Χημείο λυμάτων, τουαλέτες, μπάνια κλπ (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, πλύσιμο και σφουγγάρισμα δαπέδου κλπ). -Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ) και συντήρηση του συγκροτήματος Huber , διαχωρισμού και εξαγωγής χονδρών εσχαρισμάτων>6mm και άμμου του συγκροτήματος εσωτερικά. Γρασαρίσματα εξαρτημάτων συγκροτήματος Huber. Πλύσιμο δαπέδου μέσω χρήσης πιστικού συγκροτήματος υπερκάθρου νερού (προέρχεται από τον καθαρισμό, διαύγαση και μικροβιολογική απολύμανση των λυμάτων).	338	0,55	8	1.487,20
9	Καθαρισμός από λάσπη, φύλλα, και άλλα φερτά στην επιφάνεια του λαβυρίνθου χλωρίωσης, μικροβιολογικής απολύμανσης και εξόδου του υπερκάθρου νερού και συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού. Βαφή τοιχοποιίας εξωτερικά.	160	0,55	8	704,00

10	Συναρμολόγηση – αποσυναρμολόγηση και συντήρηση με αντλιοστάσια αυτοεξυμάνωσης καθαρισμού εσχαρισμάτων λυμάτων (συγκρότημα Huber διαχωρισμού και εξαγωγής χονδρών εσχαρισμάτων>6mm και άμμου), βιοδίσκων κλπ. Γρασαρίσματα εξαρτημάτων συστήματος καθαρισμού εσχαρισμάτων λυμάτων (συγκρότημα Huber διαχωρισμού και εξαγωγής χονδρών εσχαρισμάτων>6mm και άμμου), βιοδίσκων κλπ.	Κατ αποκοπή	600	1	600,00
Σύνολο για ΕΕΑ Καστανιών					6.084,80€
Ε.Ε.Λ. ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ					
1	Χορτοκόψιμο και καθαρισμός φύλλων, κλαδιών και λοιπών φερτών υλικών περιβάλλοντος χώρου.	1.230	0,4	1	492,00
2	Καθαρισμός χώρου στο Αντλιοστάσιο Εισόδου (Εγκατεστημένων αντλιών Caprari (από τρίχες, πανιά, λάσπες κλπ), αλυσίδων συγκράτησης αντλιών (τρίχες, πανιά κλπ) και συντήρηση αυτών. Πλύσιμο και καθαρισμός σταθερής εσχάρας από φερτά αντικείμενα (πανιά, σίδερα, ξύλα, κλπ) >6mm καθώς και του δαπέδου. Βαφή τοιχοποιίας (εσωτερικά-εξωτερικά) Α/Σ Εισόδου.	30	0,55	8	132,00
3	Καθαρισμός περιστρεφόμενου τυμπάνου από φερτά αντικείμενα (πανιά, σίδερα, ξύλα, κλπ) >3mm, έλεγχος λειτουργίας και συντήρηση αυτού. Γρασαρίσματα εξαρτημάτων περιστρεφόμενου τυμπάνου.	1	0,55	8	4,40
4	Καθαρισμός από καθιζάνουσα λάσπη εισόδου λαβυρινθοειδούς διατομής και συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού.	2	0,55	8	8,80
5	Καθαρισμός στη δεξαμενή Εξισορρόπησης (Αναερόβια Επεξεργασία) (Εγκατεστημένος αναμικτήρας Flyght (από τρίχες, πανιά, λάσπες κλπ), συρματόσκοινου συγκράτησης αναμικτήρα (τρίχες, πανιά κλπ) και συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού. Καθαρισμός δεξαμενών περιμετρικά από τρίχες, λάσπες και άλλα φερτά.	20	0,55	8	88,00
6	Καθαρισμός στην δεξαμενή αερισμού περιμετρικά από τρίχες, λάσπες και άλλα φερτά και συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού.	75	0,55	8	330,00
7	Καθαρισμός δεξαμενής Δευτεροβάθμιας Καθίζησης (Εγκατεστημένων αντλιών ανακυκλοφορίας Caprari (από τρίχες, πανιά, λάσπες κλπ), συρματόσκοινων συγκράτησης αντλιών (τρίχες, πανιά κλπ) και συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού.	10	0,55	8	44,00
8	Καθαρισμός από λάσπη, φύλλα, και άλλα φερτά στην επιφάνεια του λαβυρίνθου χλωρίωσης, μικροβιολογικής απολύμανσης και εξόδου του υπερκάθαρου νερού και συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού.	10	0,55	8	44,00
9	Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ), και συντήρηση των δύο (2) μηχανημάτων παραγωγής αέρα (Φυσητήρες Robuschi). Γρασαρίσματα κινητήρων των δύο (2) μηχανημάτων παραγωγής αέρα (Φυσητήρες Robuschi) . Πλύσιμο δαπέδου. Βαφή τοιχοποιίας (εσωτερικά-εξωτερικά) κτιρίου στέγασης των δύο (2) μηχανημάτων παραγωγής αέρα (Φυσητήρες Robuschi).	16	0,55	8	70,40
10	Καθαρισμός κλινών ξήρανσης καθώς και κρουστών εξαγωγής προς τις κλίνες ξήρανσης μέσω αντλιών της καθιζάνουσας λάσπης και συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού. Βαφή τοιχοποιίας εξωτερικά κλινών ξήρανσης.	60	0,55	8	264,00
Σύνολο για ΕΕΑ Κρηστώνης					1.477,60€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					29.742,00€
Φ.Π.Α. 24 %					7.138,08€
ΣΥΝΟΛΟ + Φ.Π.Α. 24 %					36.880,08€

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Σχετικό CPV: 45259100-8 (Επισκευή και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων).
- Ο χρόνος διάρκειας της υπηρεσίας ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως των αναγραφόμενων ποσοτήτων.
- Θα ακολουθήσει σύμβαση μετά από πρόσκληση εφόσον το αντικείμενο της σύμβασης είναι αξίας άνω των 2.500,00€.
- Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Βασίλειος Καραμπίδης