

-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ-

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ : 7200 - 7900
Τηλ/vo : 2104649928
Αρ. Φ. : 604.2/15/2373
Σχέδιο : 7254
ΝΣ, :21 Οκτωβρίου 2014

Κατακύρωση για τις Εργασίες Μόνωσης Οροφής Συνεργείου ΟΤΟ ΜΕΛΑΡΑ ΝΣ/ΔΝΟ. Ποσού Είκοσι Ενός Χιλιάδων Τετρακοσίων Σαράντα Ευρώ (21.440,00 €) άνευ ΦΠΑ 23%, συμπεριλαμβανόμενου Φ.Ε , και κρατήσεων υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ

1. Έχοντας υπόψη τα κάτωθι :

α. Του Π.Δ. 378/87 (ΦΕΚ 168/Α/07-9-1987) «Περί Οργάνων που Αποφασίζουν ή Γνωμοδοτούν και Ειδικές Ρυθμίσεις σε Θέματα Έργων που Εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία υποπτεύονται απ' αυτό».

β. Του Π.Δ. 113/10 «Περί Ανάληψης Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

γ. Του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/Α/18-06-2088) «Περί Κύρωσης της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».

δ. Του Π.Δ. 60/07 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18ΕΚ «Περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Νοεμβρίου 2005 .

ε. Διακήρυξη υπ' αριθμόν Φ. 604/10/1794/Σ.7397/03-09-14/ΝΣ/ΔΝΟ (ΑΔΑ: ΩΑΑΘ6-9ΚΦ)

στ. ΑΔ. Φ.815.1/2519/14/Σ.3359//16-06-14/ΓΕΝ/ΔΠ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ / ΤΙΜΕΣ

Αναθέτουμε στην εταιρεία «ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ, Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 59 Π.ΦΑΛΗΡΟ, ΤΚ: 17564, ΤΗΛ: 210 9412775 ΦΑΞ: 210 9412735», τις εργασίες Μόνωσης Οροφής Συνεργείου ΟΤΟ ΜΕΛΑΡΑ ΝΣ/ΔΝΟ, ως αναλυτικά εμφανίζεται στο συνημμένο στην παρούσα παράρτημα εκτελεσθέντων εργασιών (ΠΕΕ) , βάσει της τεχνικής περιγραφής παραρτήματος "Γ" σχετικής (ε) διακήρυξης, ποσού είκοσι ενός χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ 21.440,00 € άνευ ΦΠΑ 23%, συμπεριλαμβανόμενου Φ.Ε , και κρατήσεων υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ .

2. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

3. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ

Μετά την εκτέλεση της απαιτούμενης εργασίας το σύνολο αυτής θα παραδοθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο ενώπιον της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου , εντός του Ναυστάθμου Σαλαμίνας , στο συνεργείο ΟΤΟ ΜΕΛΑΡΑ.

4. ΑΝΑΘΕΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η διαδικασία της ανάθεσης και παραλαβής των εργασιών θα γίνει παρουσία του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του. Η υπηρεσία παραλαβής υποχρεούται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι διαδικασίες παραλαβής ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν και υποβληθούν προς ΓΕΝ τα πρωτόκολλα προσωρινής παραλαβής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη σύνταξη τους. Η διαδικασία παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 1,3,8,9,10,11, του παραρτήματος "Β" σχετικού (ε), από τριμελή επιτροπή η οποία θα συγκροτηθεί με μέριμνα του αρμόδιου τμήματος της Υπηρεσίας.

Η διαδικασία έναρξης των εργασιών, θα ενεργοποιείται εφόσον επιδεικνύεται στην επιτροπή από τον προμηθευτή αντίγραφο της υπογραφείσας σύμβασης.

5. ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Συνεργείο ΟΤΟ ΜΕΛΑΡΑ στο ΝΣ/ΔΝΟ.

6. ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η πίστωση θα διατεθεί σύμφωνα με την εκδοθείσα ΑΑΥ σχετικού (στ), από τον ΚΑΕ : 4711, Π/Υ 2014, αρμοδιότητας ΓΕΝ και για τη δημοσιολογιστική τακτοποίηση της δαπάνης θα υποβληθούν προς έλεγχο και ενταλματοποίηση τα παρακάτω δικαιολογητικά :

- α. Αντίγραφο της κατακυρωτικής απόφασης.
- β. Πρωτότυπη σύμβαση.
- γ. Πρωτότυπο τιμολόγιο εκτέλεσης εργασιών του αναδόχου. (επί πιστώσει)
- δ. Πρωτότυπο πρωτόκολλο ανάθεσης και προσωρινής παραλαβής των εργασιών.
- ε. Βεβαίωση του αρμόδιου Ασφαλιστικού Ταμείου ή Οργανισμού , ότι έγινε η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού που απασχολήθηκε στις εργασίες

7. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τη δαπάνη βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις :

- | | | |
|----|------------------|------------------|
| α. | Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ | : 0,1036 % |
| | Σύνολο | : 0,1036% |

β. **Φόρος εισοδήματος 8%**, υπολογιζόμενος στην καθαρή αξία των εργασιών μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (0,1036%).

8. ΠΛΗΡΩΜΗ

α. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει για το σύνολο των εκτελεσθέντων εργασιών, μετά το πέρας ολοκλήρωσης αυτών.

β. Η εξόφληση του προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί από το ΔΤΠΝ με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος, μετά την προσωρινή ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου, και μετά την εκκαθάριση τις δαπάνης από ΓΕΝ/ΟΕΠΝ.

γ. Η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος, βεβαιώνεται με την επίδοση σχετικού εντύπου στον προμηθευτή από το ΔΤΠΝ.

δ. Η απαλλαγή ΦΠΑ 23% βεβαιώνεται με την επίδοση σχετικού εντύπου στον προμηθευτή από ΝΣ/ΔΝΟ.

9. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ

α. Μετά την προσωρινή παραλαβή των εργασιών από ΝΣ/ΔΝΟ, από την εταιρεία που τις εκτέλεσε, υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο και εκδίδεται τιμολόγιο το οποίο αποστέλλει στην υποδειχθείσα από την Υπηρεσία διεύθυνση.

β. Τα στοιχεία αγοραστή που θα αναγράφονται στο τιμολόγιο είναι:

(1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ – ΝΣ/ΔΝΟ

(2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

(3) ΑΦΜ : 090153025

(4) ΔΟΥ : ΨΥΧΙΚΟΥ

γ. Η εξόφληση του μειοδότη/-τρια προμηθευτή/εταιρεία θα γίνει επί πιστώσει.

δ. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των εργασιών.

10. ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις η Υπηρεσία μπορεί να επιβάλλει τις κυρώσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 10, άρθρου 12, παραρτήματος "Α" σχετικού (ε) και άρθρου 5 παραρτήματος "Β" σχετικού (ε)

11. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται για τα κάτωθι :

α. Όπως προσέλθει στο Τμήμα Εφοδιασμού 7200-7900 / ΝΣ/ΔΝΟ, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης δια τηλεομοιοτυπίας και έως την 31 Οκτωβρίου 2014, για την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης με αριθμό Νο 12, προσκομίζοντας έγγραφα και δικαιολογητικά παραγράφου 4, άρθρου 12, παραρτήματος "Α" σχετικής (ε) διακήρυξης, ήτοι:

(1). Στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό που θα απασχοληθεί στην εκτέλεση του έργου.

(2) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, η οποία να καλύπτει σε ευρώ, ποσοστό 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος του έργου που του κατακυρώθηκε, ήτοι ποσού δύο χιλιάδων εκατόν σαράντα τεσσάρων ευρώ (2.144,00 ευρώ)

(3) Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις περί του χρόνου εγγύησης του κατασκευαστή για τα κύρια υλικά υδρομόνωσης που θα χρησιμοποιηθούν.

(4) Πιστοποιητικά από την κατασκευαστή για την θερμοανакλαστικότητα (δείκτες : SR και SRI και θερμική αγωγιμότητα (κ)), των προς εφαρμογή υλικών.

(5) Επικαιροποιημένα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προσκομίσθηκαν στο διαγωνισμό και έχει τυχόν λήξει ο χρόνος ισχύος τους:

(α) Ευκρινές (κατά τα προβλεπόμενα του Ν.2690/99 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3345/05 και το Ν.4250/2014) αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής της στο Μ.Ε.ΕΠ.

(β) Βεβαιώσεις υπηρεσιών για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών και φορολογική ενημερότητα για τα δημόσια έργα που εκτελεί μόνη της ή σε κοινοπραξία.

β. Να ενημερώνει έγκαιρα και εγγράφως την επιτροπή παρακολούθησης και προσωρινής παραλαβής του έργου, για οποιοδήποτε θέμα επιφέρει καθυστέρηση στην υλοποίηση της σύμβασης.

γ. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν και θα έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στο Ν. 3669/08.

12. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΘΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ

α. Για θέματα ανάθεσης , παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών από την επιτροπή παρακολούθησης και προσωρινής παραλαβής του έργου

β. Για λοιπά θέματα από το Τμήμα Εφοδιασμού ΝΣ/ΔΝΟ 7200-7900 (Υποπλοίαρχο (Ο) Χ. Αλεξόπουλο ΠΝ, τηλ : 2104649928).

Αντιπλοίαρχος Θ. Χατζόπουλος ΠΝ
Διευθυντής ΝΣ/ΔΝΟ

Ανήκει στην Κατακυρωτική
Απόφαση 604.2/15/2373/ Σ.7254//21 Οκτωβρίου 14 ΝΣ/ ΔΝΟ

Συνημμένα

- Πίνακας Αποδεκτών
- Εκτελεσθέντες Εργασίες

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

7200 (1 αντίγραφο)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

«ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ, Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 59
Π.ΦΑΛΗΡΟ, ΤΚ: 17564, ΤΗΛ: 210 9412775 ΦΑΞ: 210 9412735», (με απόδειξη).

Εκτελεσθέντες Εργασίες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΤΟ ΜΕΛΑΡΑ ΝΣ/ΔΝΟ

Μετά από αυτοψία μηχανικού του ΓΕΝ/Γ4-II, που διενεργήθηκε στα κτίρια ΔΝΟ/ΝΣ διαπιστώθηκαν προβλήματα στις υδρομονώσεις οροφών κτιρίου ΟΤΟ ΜΕΛΑΡΑ. Στην τaráτσα διαπιστώθηκαν εκτεταμένες φθορές και αποκόλληση ασφαλικής μεμβράνης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα υγρασιών στην οροφή του κτιρίου.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι κάτωθι:

1. Αποξήλωση ασφαλικών μεμβρανών σε όλη την επιφάνεια της τaráτσας και λοιπών επιστρώσεων (μεμβράνης κ.λ.π) με πλήρη απόξεση-αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία και αποκομιδή των υλικών αποξήλωσης με χρήση κάδων και μεταφορά αυτών.

2. Μετά τον επιμελή καθαρισμό της επιφάνειας να γίνει έλεγχος των κλίσεων επιφάνειας εφαρμογής υλικού και αν παρατηρηθούν σημεία που λιμνάζουν νερά θα γίνει επίστρωση τσιμεντοκονίας μεταβλητού πάχους 2-6 εκ. όπου χρειαστεί και στις ενώσεις στηθαίων-τaráτσας σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Υλικό ινοπλισμένης τσιμεντοκονίας: άμμος θαλάσσης, τσιμέντο και ρητινούχο γαλάκτωμα ενδεικτικού τύπου ρεφινέξ.

3. Αποκατάσταση επιχρισμάτων στηθαίων που αποκολλήθηκαν με προστασία οπλισμού αν αποκαλυφθεί.

Καθαίρεση επιχρισμάτων που έχουν αποκολληθεί και απομάκρυνση υλικών. Καθαρισμός υποστρώματος ώστε να είναι απαλλαγμένο από σκόνες και σαθρά υλικά. Καθαρισμός του οπλισμού από τα οξείδια με συρματόβουρτσα, γυαλόχαρτο ή αμμοβολή. Εφαρμογή υλικού αντιδιαβρωτικής προστασίας οπλισμού (τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας ή εποξειδικό αντισοξείδωτικό για προστασία χάλυβα οπλισμού). Εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης ώστε να καλυφθεί η επιφάνεια του σκυροδέματος στη ζώνη επέμβασης. Τέλος σοβάντισμα με σοβά σε δύο στρώσεις, με βελτιωτικές ρητίνες.

4. Διάνοιξη οπών στο στηθαίο τaráτσας, σύνδεση με υδρορροή μήκους οκτώ μέτρων, έως το δάπεδο ισογείου και σύμφωνα με την υπόδειξη της υπηρεσίας.

Μετά από έλεγχο των κλίσεων επιφάνειας της τaráτσας κτιρίου θα επιλεγούν τα σημεία διάνοιξης οπών ώστε να έχουμε κατά το δυνατόν λιγότερα τμήματα κατασκευής τσιμεντοκονίας για την δημιουργία κλίσεων απορροής προς τις υδρορροές. Προτείνεται η διάνοιξη επιπλέον οπών στο στηθαίο συν την διάνοιξη των υφισταμένων με μηχανικά μέσα, στα χαμηλότερα σημεία επιφάνειας-τaráτσας και τοποθέτηση υδρορροής PVC, Φ150. Στεγανοποίηση της οπής και σύνδεση με τον σωλήνα. Η εργασία περιλαμβάνει την εγκατάσταση των υδρορροών τοποθέτηση ικριωμάτων και τη αγορά υλικών και εξαρτημάτων.

5. Τοποθέτηση ταινίας υαλοπλέγματος για αποκατάσταση ρωγμών και αρμών στις τσιμεντόπλακες.

Στο σύνολο της επιφάνειας ταράτσας πρέπει να περαστεί πρώτα ταινία υαλοπλέγματος και για την αποτροπή ρηγματώσεων που προέρχονται από συστολές διαστολές των επιφανειών. Η ταινία υαλοπλέγματος θα είναι με άνοιγμα καρέ 4x4mm και βάρους 90gr/μ². Στην περίπτωση αυτή, μετά το στέγνωμα του ασταριού, ακολουθεί μία επάλειψη ελαστομερούς και όσο αυτό είναι ακόμα νωπό τοποθετείται η ταινία υαλοπλέγματος. Στη συνέχεια θα γίνει εφαρμογή δύο στρώσεων ελαστομερούς.

6. Εφαρμογή επιφανειών με διπλή στρώση ελαστομερούς υλικού (ενδεικτικού τύπου HYPERDESMO).

α. Επιμελής καθαρισμός των επιφανειών από τα σαθρά υλικά, σκόνη, φυτικούς οργανισμούς, άλατα, λάδια, κλπ.

β. Επάλειψη με αστάρι συμβατών ιδιοτήτων του ελαστομερούς.

γ. Επάλειψη σε δυο στρώσεις στεγανωτικού υλικού λευκού χρώματος (ενδεικτικού τύπου HYPERDESMO-LV).

δ. Η εργασία εφαρμογής των δύο στρώσεων ελαστομερούς, θα γίνει με ρολό ή βούρτσα, αφού πρώτα γίνει η κατάλληλη προεργασία και το αστάρισμα.

ε. Σε υπάρχουσες έντονες ρηγματώσεις, απαιτείται επισκευή πριν από την τελική στρώση με πολυουρεθανική μαστίχη και ταινία υαλοπλέγματος.

7. Υγρομόνωση εξαιρεστικών και όλων των στηρίξεων εγκαταστάσεων. Στους σωλήνες των εξαιρεστικών και σε όλες τις στηρίξεις των εγκαταστάσεων θα εφαρμοστεί πολυουρεθανική μαστίχη λευκή συμβατή με το ελαστομερές. Στις παραπάνω εργασίες συμπεριλαμβάνονται και τα απαιτούμενα μικροϋλικά.

8. Τα περιμετρικά στηθαία θα περαστούν πλήρως με ελαστομερές, κατακόρυφα έξω από το καπάκι του. Οι παραπάνω εργασίες πρέπει να εκτελεστούν από εξειδικευμένο συνεργείο με εγγύηση.

Ακριβές Αντίγραφο

Πλωτάρχης Χ. Ανδριανουπολίτης ΠΝ
Τμηματάρχης 7810 ΝΣ/ΔΝΟ

Αρχικελευστής (ΗΝ/ΔΒ) Η. Μαραγκούτης
Προϊστάμενος Γραμματείας ΝΣ/ΔΝΟ