

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΘΕΡΜΟ 6-5-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 2433

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 90-2019

**ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΘΗΡΟΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΕΙΜΜΑΡΟ ΘΕΡΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Ο Δήμαρχος Θέρμου έχοντας υπόψη του

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412-2016
5. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τεύχος Α
6. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με παράγραφο 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
7. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 19REQ004814346 και το τεκμηριωμένο αίτημα .
8. Την υπ' αριθμ 165-2019 Α.Α.Υ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για τον ΚΑΕ." 70-7131.006 για την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΗΡΟΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΕΙΜΜΑΡΟ ΘΕΡΜΟΥ**
8. Το γεγονός ότι έγινε ο έλεγχος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 9 του Ν. 2690/99 και των άρθρων 14 και 54 του Ν. 3852/2010 και δεν συντρέχει λόγος κωλύματος και ασυμβίβαστου.
9. Την ανάγκη του δήμου να προβεί στην ανωτέρω προμήθεια.
10. Την από 22-48/19-4-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος .
11. Τις προσφορές που κατατέθηκαν στο δήμο μας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την απευθείας ανάθεση την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΗΡΟΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΕΙΜΜΑΡΟ ΘΕΡΜΟΥ ΣΤΟΝ ΓΟΥΒΑΛΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΜΕ ΑΦΜ : 028606124 Δ.Ο.Υ Αγρίνιου με έδρα τη ΘΕΡΜΟ με το ποσό των 1.780,00 € με ΦΠΑ σύμφωνα με την προσφορά που μας κατέθεσε

Πρόκειται για την προμήθεια και εγκατάσταση θυροφράγματος στο διευθετημένο χείμαρρο του Θέρμου, στο σημείο εξόδου του, κάτωθεν της πλατείας. Το θυρόφραγμα θα χρησιμοποιηθεί ως κλειστό για τη συσσώρευση του νερού τους καλοκαιρινούς μήνες και τη χρήση του για άρδευση και ανοιχτό τους χειμερινούς μήνες για την ανεμπόδιστη ροή του νερού σε αυτόν.

Συγκεκριμένα θα είναι κατασκευασμένο ως εξής :

Πρόκειται για ένα πλαίσιο μήκους 6μx2μ. από κοιλοδοκούς διατομής Η 100x50 που ανά 2μ.

χωρίζεται σε 3 τμήματα με κοιλοδοκούς διατομής Η 100x50. Μέσα στα τμήματα αυτά που

δημιουργούνται θα συγκολληθούν οδηγοί από λάμες 40x5 πάνω στις οποίες θα σύρονται τα τελάρα.

Τα τελάρα αυτά θα είναι διαστάσεων 2μ. x 1μ. και θα είναι κατασκευασμένα περιμετρικά και στο

μέσο αυτών από γαλβανισμένη κοιλοδοκό 40x40x2 και εσωτερικά αποτελούμενα από γαλβανισμένη λαμαρίνα 2μμ. Στο πάνω μέρος των τελάρων θα συγκολληθούν χειρολαβές για την αφαίρεση αυτών όταν κρίνεται απαραίτητο.

Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου καθότι στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, και στον ΚΑΕ 70-7131.006 έχει γραφεί η σχετική πίστωση.

3. Η δαπάνη της αξίας των ανωτέρω θα γίνει από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου μας με την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής με την υποβολή ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ