

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ.
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΛΟΥΜΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΗΛ: 2132054164

Αριθμός Εντολής
Ειδικό Μέλος

271/24-06-2025

Χαϊδάρη: 7/7/25

Αριθμ. Πρωτ: 17366

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ Α.Ε »
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
24
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ - ΠΑΙΑΝΙΑ
Τ.Κ. 15324
ΤΗΛ:2106016180
ΑΦΜ: 997802911
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση κατακύρωσης για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικού μηχανήματος οροφής 18.000 BTU, στον υπόγειο χώρο του Διοικητηρίου στο Αρχείο Κίνησης Ασθενών. »

ΣΧΕΤ: 1) Η με αρ. πρωτ. 14282/11-06-25 Αίτηση Προμήθειας της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας
2) Το από 01/07/25 πρακτικό της επιτροπής Ελεύθερου Εμπορίου

Σας γνωρίζουμε ότι κατακυρώθηκε στην εταιρεία σας, η προμήθεια και η τοποθέτηση κλιματιστικού μηχανήματος οροφής 18.000 BTU, στον υπόγειο χώρο του Διοικητηρίου στο Αρχείο Κίνησης Ασθενών, στη συνολική τιμή των **1.446,60€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ
Split unit 18.000 Btu εσωτερική μονάδα ΟΡΟΦΗΣ	1
Split unit 18.000 Btu εξωτερική μονάδα	1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ψυκτική απόδοση BTU	18.000
Θερμική απόδοση BTU	19.000
Τάση λειτουργίας εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας	220V, 50HZ, Μονοφασικό
Ενεργειακή κλάσης ψύξης	A++
SEER	>6
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης (μέσω ζώνης)	A+
SCOP	>3.8
Επίπεδο θορύβου εσωτερικής μονάδας	<60db
Διάμετρος σωληνώσεων υγρού /αερίου	¼", ½"
Συνολικό μήκος σωληνώσεων	30μ περίπου
Εύρος λειτουργίας σε ψύξη	-15 έως 50°C
Εύρος λειτουργίας σε θέρμανση	-15 έως 24°C

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- Διάνοιξη οπής στον τοίχο για πέρασμα σωληνώσεων.
- Τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας.
- Τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας.
- Διέλευση σωλήνων χαλκού (ψυκτικό κύκλωμα), καλωδίων και σωλήνα αποστράγγισης.
- Σύνδεση σωληνώσεων με ειδικό εργαλείο.
- Ηλεκτρικές συνδέσεις μεταξύ των μονάδων.
- Έλεγχος διαρροών και δοκιμαστική λειτουργία.
- Στεγανοποίηση της οπής διέλευσης των σωληνώσεων της εξωτερικής μονάδας.
- Καθαρισμός του χώρου από υλικά εγκατάστασης, μπάζα κλπ.
- Παράδοση σε λειτουργία.
-

Η ηλεκτρολογική παροχή για το μηχάνημα θα γίνει από τους ηλεκτρολόγους της Τεχνικής Υπηρεσίας με έτοιμες αναμονές και θα γίνει η σύνδεση από την πλευρά του αναδόχου για την ενεργοποίηση και το έλεγχο λειτουργίας του μηχανήματος. Στην τιμή περιλαμβάνονται τυχόν πρόσθετες σωληνώσεις.

Αναλυτικά:

Συνολική τιμή: 1.165,00€ + (ΦΠΑ24%) 279,60€ = 1.444,60€

Με την ολοκλήρωση της εργασίας παρακαλούμε να καταθέσετε το σχετικό τιμολόγιο στο οποίο θα αναγράφετε υποχρεωτικά και τον αριθμό εντολής: **271** σύμφωνα με την οποία σας ανατέθηκε η εν λόγω προμήθεια.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤ.Τ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ο.Υ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ