



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ**

Ξάνθη, 13-9-2017

4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/νση Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας
Υποδ/νση Διοικητικού - Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών**

Ταχ. Δ/νση :Νεάπολη, Τ.Θ. 99, Τ.Κ. 67100, Ξάνθη
Πληροφορίες :Λαμψίδης Θεόκλητος
Τηλέφωνο :2541351412
Fax :2541047410
e-mai :agora@hosp-xanthi.gr
http://www.hosp-xanthi.gr

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Αριθμός : 68/2017

Για την ανάθεση εκτέλεσης «Εργασιών Ανακαίνισης του Κτιρίου Μ του Γ.Ν.Ξάνθης» (CPV: 45259000-7) ποσού 4.792,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Στην Ξάνθη σήμερα την 13-9-2017 στο γραφείο του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου (Γ.Ν.) Ξάνθης (Νεάπολη, Τ.Κ. 67100, Ξάνθη) οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1. Γερόπουλος Αχιλλεύς, Διοικητής του Γ.Ν. Ξάνθης και
2. Οι κ. ΜΟΛΩΖΗΣ Δ. ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α., νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρίας με την επωνυμία ΜΟΛΩΖΗΣ Δ.-ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α. Ο.Ε. (ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 83 ΞΑΝΘΗ 67100 ΑΦΜ: 999389761) συνομολόγησαν, συναποδέχτηκαν και συναποφάσισαν τα εξής:

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά του αναθέτει τις «Εργασίες Ανακαίνισης του Κτιρίου Μ του Γ.Ν.Ξάνθης», συνολικής συμβατικής αξίας 4.792,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, στην εταιρία με την επωνυμία ΜΟΛΩΖΗΣ Δ.-ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α. Ο.Ε. (ονομαζόμενη στο εξής «Ανάδοχος»), η οποία αναλαμβάνει την εργασία με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 Φ.Ε.Κ. 107 και του Π.Δ. 118/2007

Άρθρο 1.**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**
(Τιμή –Τεχνική Περιγραφή).

1. Ο Ανάδοχος θα διενεργήσει για το Γ.Ν. Ξάνθης και σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα:

<u>ΕΙΔΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ</u> <u>ΦΠΑ 24%</u>
Εργασίες Ανακαίνισης του Κτιρίου Μ του Γ.Ν. Ξάνθης	3.865,00€	4.792,60€

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**1.1 Χρωματισμός εσωτερικών χώρων του κτιρίου:**

Θα γίνει εσωτερικός χρωματισμός των χώρων του κτιρίου, με την παρακάτω σειρά εκτέλεσης εργασιών:

- Αφαίρεση του περιμετρικού ξύλινου προστατευτικού του χώρου (02).
- Αποξέσεις παλαιών χρωματισμών / τρίψιμο των τοιχοποιιών του χώρου
- πέρασμα 1 χέρι υδατοδιαλυτό υπόστρωμα εμπόδισης ανάπτυξης μούχλας,
- στοκάρισμα με ακρυλικό τσιμεντοκονίαμα (στόκος) εμπλουτισμένο με υδατο-απωθητικές ρητίνες και τελικό τρίψιμο,
- αστάρωμα με οικολογικό ακρυλικό αστάρι νανοτεχνολογίας υδατικής διασποράς και τέλος
- μετά από την πάροδο 3 ωρών τουλάχιστον, θα ακολουθήσει ο χρωματισμός των κατακόρυφων επιφανειών με μυκητοκτόνο πλαστικό χρώμα υδατικής διασποράς υψηλών προδιαγραφών (σε 2 στρώσεις).

Η συνολική επιφάνεια της εσωτερικής τοιχοποιίας που θα χρωματιστεί είναι **140m²**.

1.2 Εξωτερικός Χρωματισμός του κτιρίου:

Θα γίνει εξωτερικός μονωτικός χρωματισμός του κτιρίου με την παρακάτω σειρά εκτέλεσης εργασιών:

- Απόξεση παλαιών χρωματισμών ώστε το υπόστρωμα να είναι τελικά στεγνό και καθαρό.
- Όπου παρατηρηθούν ατέλειες στο σκυρόδεμα, θα επισκευαστούν με τσιμεντοκονίαμα εμπλουτισμένο με ρητίνες ή με ρητινούχο τσιμεντόστοκο.
- Αποκατάσταση σοβά με έτοιμο κονίαμα (τσιμεντοειδή σοβά).
- Αστάρωμα με ακρυλικό αστάρι.
- Χρωματισμός 2 τουλάχιστον στρώσεων με υψηλής ποιότητας ελαστικό στεγανωτικό χρώμα το οποίο να έχει μεγάλη αντοχή στις έντονες καιρικές συνθήκες.

Η συνολική επιφάνεια της εξωτερικής τοιχοποιίας που θα χρωματιστεί είναι $(4.25+1.50+6.70+5.40+10.95+6.90)\text{m} \times 4.00\text{m} = \mathbf{150\text{m}^2}$.

1.3 Επίσης, θα πραγματοποιηθεί ο **χρωματισμός** όλων των **κασωμάτων** των θυρών (3 τεμ.) των εσωτερικών χώρων, με λευκή ματ οικολογική βαφή.

1.4 Αντικατάσταση δαπέδων εσωτερικών χώρων (45m²):

Θα γίνει αποξήλωση των φθαρμένων πλαστικών πλακιδίων από τους χώρους (συνολικής επιφάνειας 45 τ.μ.). Κατόπιν, θα καθαριστεί το υπόστρωμα και θα γίνει τοποθέτηση νέου δαπέδου τύπου linoleum με εγγύηση 15 ετών.

1.5 Προμήθεια και αντικατάσταση εσωτερικής ξύλινης πρεσαριστής πόρτας με πόμολο, διαστάσεων 0.93m x 2.20m.

1.6 Τοπικό στοκάρισμα και χρωματισμός της εσωτερικής πόρτας του χώρου (02).

1.7 Προμήθεια και τοποθέτηση επιφάνειας από γυψοσανίδα με τελάρο (χρώματος ίδιου με αυτό του εσωτερικού τοίχου) διαστάσεων 1.15m x 1.18m σε τοίχο του εσωτερικού διαδρόμου.

1.8 Τοπική αποκατάσταση τοιχοποιίας από γυψοσανίδα η οποία παρουσιάζει βλάβες σε επιφάνεια 0.30m x 0.25m περίπου.

Όλες οι παραπάνω αναφερόμενες επιφάνειες των χώρων που θα επισκευασθούν για κάθε περιγραφόμενη εργασία, θα υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος του έργου είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του εργατικού δυναμικού του, για την εκτέλεση του έργου. Επίσης, ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την αποκομιδή των προϊόντων και των υλικών που θα αποξηλωθούν από τα δάπεδα, σε κατάλληλο χώρο ρίψης όπως προβλέπεται από την νομοθεσία.

Άρθρο 2.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την ανάθεση του έργου.

Άρθρο 3.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ.

1. Σε περίπτωση απόρριψης των συμβατικών υλικών και αντικατάστασής τους ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρ. 33 του Π.Δ. 118/2007. Εάν τα υλικά δεν ανταποκρίνονται στην τεχνική έκθεση, επιστρέφονται για αντικατάσταση.

2. Άρθρο 4.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ.

Για κάθε παράβαση του Ανάδοχου το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4152/2013 Φ.Ε.Κ. 107 και του Π.Δ. 118/2007.

Αυτά συνομολόγησαν και συναποφάσισαν οι παραπάνω και προς απόδειξη τους εγγράφει η σύμβαση αυτή σε τρία (3) αντίγραφα, από τα οποία ένα (1) έλαβε η Ανάδοχος εταιρεία, αφού υπεγράφησαν και από τους δύο.

Οι Συμβαλλόμενοι:

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Ξάνθης

Ο Ανάδοχος

Γερόπουλος Αχιλλεύς