

Αριθμός Απόφασης 294/2014
Από το Πρακτικό της αριθ. 15/2014 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεγαλόπολης

«Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση δικτύων ύδρευσης Δ. Ε. Γόρτυνος»

Στη Μεγαλόπολη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **δεκάτη εβδόμη (17^η)** του μήνα **Απριλίου** του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **12:00 μ.** συνήλθε σε **έκτακτη** συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαλόπολης, μετά την από **7352/17-04-2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντες 6, ήτοι:

Παρόντες

1. Παναγιώτης Μπούρας – Πρόεδρος
2. Δημόπουλος Χρήστος
3. Φώτιος Καρατζαφέρης
4. Ειρήνη Λύγουρη
5. Νικόλαος Μάντης

Απόντες

1. Παναγιώτης Νικητόπουλος
2. Γεώργιος Ρουμπαλάς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Φωτεινή Μάρκου, υπάλληλο του Δήμου.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως και εισηγούμενος το **1^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης: **«Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση δικτύων ύδρευσης Δ. Ε. Γόρτυνος»** ανέφερε ότι:

1. Το συγκεκριμένο έργο είναι γραμμένο **στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου** του έτους **2014** καθώς και στον προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους **2014** και συγκεκριμένα στον **Κ.Α. 25-7336.008** είναι γραμμένη και εγκεκριμένη σχετική πίστωση η οποία θα διατεθεί από **ίδιους πόρους του Δήμου**.

2. Η εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου θα γίνει σύμφωνα, με την αριθ.**108/17-04-2014** συνημμένη Τεχνική Περιγραφή.

3. Για την υλοποίησή του θα πρέπει να προβούμε στην απευθείας ανάθεσή του, να ορίσουμε τον ανάδοχο(Ν3731/08 άρθρο 21 παρ.9) να ψηφίσουμε σχετική πίστωση στο προϋπολογισμό του Δήμου

4. Το έργο αυτό θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **15 του Π.Δ/τος 171/87** όπως τροποποιήθηκε με το **Π.Δ/γμα 229/1999** και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους το άρθρο 72 του Ν 3852/2010, την εισήγηση του Προέδρου, την ανάγκη κατασκευής του ανωτέρω έργου τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις ύστερα από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Η εκτέλεση του έργου: **Συντήρηση δικτύων ύδρευσης Δ. Ε. Γόρτυνος**, θα γίνει με απευθείας ανάθεση.

2. Ανάδοχος ορίζεται ο **Μουτουακέλ Ενζαϊπάν Μουσταφά** που είναι γραμμένος στα ΜΕΕΠ με αριθμό **-20497-** και **Α.Φ.Μ.:078058928**

3. Ψηφίζουν πίστωση **7.199,19 EURO** σε βάρος του **Κ.Α. 25-7336.008** του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους **2014**, με τίτλο: **Συντήρηση δικτύων ύδρευσης Δ. Ε. Γόρτυνος**, για την εξόφληση της δαπάνης εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.

4. Η ανωτέρω δαπάνη θα διατεθεί από **ιδίους πόρους του Δήμου.**

5. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται ουδενός εργολαβικού ή άλλου οφέλους και όλες οι κρατήσεις του χρηματικού εντάλματος θα βαρύνουν αυτόν.

6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε **τρεις (3) μήνες** και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **294/2014**

Γι' αυτό συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

**Ο Πρόεδρος
Υπ/φή**

**Τα Μέλη
Υπ/φές**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Δήμαρχος**

Παναγιώτης Γ. Μπούρας

Περιγραφή έργου σύμφωνα με το Π.Δ.229/99

Αρίθμ. Περιγραφής 108/2014

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

(Συνοδεύουσα την αριθ. 294/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

Με το παρών έργο πρόκειται να γίνει συντήρηση στα δίκτυα ύδρευσης των Τοπικών Κοινοτήτων Ζώνης, Άνω και Κάτω Κωτιλίου, Μαράθων και Καρίταινας, της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν προκύψει από βλάβες στο σύστημα.

Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες που θα γίνουν ανά Τοπική Κοινότητα έχουν ως εξής:

1. Στην Τ.Κ. Ζώνης θα γίνει αντικατάσταση σπασμένης παροχής πλησίον της δεξαμενής ύδρευσης της Κοινότητας. Οι εργασίες που θα γίνουν αφορούν την καθαίρεση σκυροδεμάτων της δημοτικής οδού, την εκσκαφή χαντακιού για την τοποθέτηση του νέου αγωγού ύδρευσης, την επίχωση του χαντακιού και την αποκατάσταση της οδού στην προτεραία κατάσταση. Υλικά κατασκευής (1 παροχή Φ90*1/2, 20 μέτρα σωλήνα Φ18*2,5, 2 βάνες cīm ½, 2 ρακόρ Φ18*1/2, ½ μ3 σκυρόδεμα).

2. Στην Τοπική Κοινότητα Μαράθων θα γίνει επισκευή στο εσωτερικό δίκτυο κοντά στην εκκλησία και αλλαγή βάνας καθαρισμού στο τέλος της Κοινότητας. Οι εργασίες που θα γίνουν αφορούν την εκσκαφή για τον εντοπισμό της βλάβης, την επισκευή της βλάβης και την επανεπίχωση του σκάματος. Υλικά κατασκευής (2 μέτρα σωλήνα Φ63 16atm, 4 ζυμπό μεγάλα Φ63, 1 βάνα cīm 2'', 2 άκρα Φ63*2'').

3. Στην Τ.Κ. Καρίταινας θα γίνει επισκευή σε παροχή στην είσοδο της Κοινότητας και επισκευή σε βλάβη στο εξωτερικό δίκτυο 100 μέτρα περίπου μετά την υδροσυλλογή. Οι εργασίες που θα γίνουν αφορούν τις εκσκαφές για τον εντοπισμό των βλαβών, την αποκατάσταση των βλαβών, και την επανεπίχωση των σκαμμάτων. Υλικά κατασκευής (2 ρακόρ σύνδεσης Φ25, 2 μέτρα σωλήνα Φ25 16atm, 2 ζυμπό συστολικά Φ100*90, 5 μέτρα σωλήνα Φ90 16atm, 1 παροχή Φ90*1/2, 1 βάνα cīm *1/2, 2 ρακόρ Φ18*1/2, 4μέτρα σωλήνα Φ18*2,5)

4. Στην Τ.Κ. Κωτιλίου θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες :

α) επισκευή παροχής έξω από το μαναστήρι, με εκσκαφές, εντοπισμό και αποκατάσταση βλάβης και επανεπίχωση τομής. Υλικά κατασκευής (2 παροχές Φ63*1/2, 2 βάνες cīm ½, 1 βρύση cīm ½, 3 μέτρα σωλήνα Φ18*2,5, 4 ρακόρ Φ18*2,5),

β) επισκευή παροχής πρίν την παλατεία, με καθαίρεση σκυροδέματος, εκσκαφές, εντοπισμό και αποκατάσταση βλάβης, επίχωση και επαναφορά της οδού στην προτεραία κατάσταση. Υλικά κατασκευής (2 μανσόν Φ63, 4 ελαστικοί δακτύλιοι, 1,5 μέτρο σωλήνας Φ63 16atm),

γ) επισκευή βλάβης στο εξωτερικό δίκτυο κοντά στο φρεάτιο και μετά την υδροσυλλογή, με εκσκαφές, εντοπισμό και αποκατάσταση βλάβης και επανεπίχωση της τομής. Υλικά κατασκευής (5 μέτρα σωλήνα Φ63 16atm, 2 γωνιές Φ63 16atm, 2 ηλεκτρομούφες Φ63, 1 βάνα cīm 2'', 1 άκρο κολλητό Φ63*2''),

δ) πλησίον της εκκλησίας αλλαγή της βάνας καθαρισμού με εκσκαφές με τα χέρια, τοποθέτηση νέου αγωγού και νέας βάνας και επίχωση του σκάματος. Υλικά κατασκευής (8 μέτρα σωλήνα αποχέτευσης Φ160, ½ μ3 σκυρόδεμα)

ε) επισκευή στο εξωτερικό δίκτυο έξω από το μαναστήρι με εκσκαφές, εντοπισμό και αποκατάσταση της βλάβης και επανεπίχωση του καναλιού, ζ) Στον Οικισμό Στρογγυλό πίσω από το σχολείο επισκευή στο εσωτερικό δίκτυο με εκσκαφές, εντοπισμό και αποκατάσταση της βλάβης και επίχωση της τομής.

5. Στη θέση Κατσουλόραχη πρόκειται να γίνει εγκατάσταση νέας παροχής από το κεντρικό δίκτυο προς τη Δεξαμενή ύδρευσης. Οι εργασίες που θα γίνουν αφορούν την διαμόρφωση χώρου και εγκατάσταση δεξαμενής, την εκσκαφή καναλιού για διέλευση παροχής, τοποθέτηση παροχής Φ22 από κεντρικό αγωγό στη δεξαμενή και την εγκατάσταση τριών νέων παροχών Φ32

τροφοδοτούμενων από τη νέα δεξαμενή. Υλικά κατασκευής: (Σωλήνας Φ22, σωλήνας Φ32, ρακόρ Φ25, διακόπτες $\frac{3}{4}$ ", φλοτέρ 1", συστολή 1" * $\frac{3}{4}$ ", διακόπτες 1 + $\frac{1}{4}$ ", βρύσες 1", ρακόρ 1" * Φ32, ταφ $\frac{3}{4}$ ", μικροϋλικά – μικροεξαρτήματα).

6. Αποκατάσταση βλάβης σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης επί της Επαρχιακής Οδού Μεγαλόπολης – Καρίταινας και αντικατάσταση παροχών. Οι εργασίες που θα γίνουν αφορούν την εκσκαφή και εντοπισμό της βλάβης, αποκατάσταση διαρροής, αντικατάσταση τεσσάρων παροχών από το κεντρικό δίκτυο, επίχωση σκάματος, σκυροδέτηση επιφάνειας για την προστασία των νέων παροχών. Υλικά κατασκευής: (Ζυμπό παροχής, σωλήνας Φ22, ρακόρ Φ22, διακόπτες $\frac{3}{4}$ ", μικροϋλικά – μικροεξαρτήματα).

7. Εντοπισμός και αποκατάσταση διαρροής σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης στη Δ.Ε. Γόρτυνος. Οι εργασίες που θα γίνουν αφορούν την εκσκαφή κατά μήκος του αγωγού για τον εντοπισμό της βλάβης, αποκατάσταση βλάβης και επίχωση τομής. Υλικά κατασκευής (Μαστός $\frac{1}{2}$ ", διακόπτης $\frac{1}{2}$ ", τάπα $\frac{1}{2}$ ", μικροϋλικά).

8. Αντικατάσταση αγωγού παροχής Φ22 από κεντρικό αγωγό προς οικία Γεωργίου Γκρίτζαλη. Οι εργασίες που θα γίνουν αφορούν την εκσκαφή του καναλιού, εντοπισμό και διακοπή παλαιάς παροχής, εκσκαφή νέου καναλιού για την διέλευση του νέου αγωγού, τοποθέτηση νέου αγωγού, επίχωση του καναλιού και αποκατάσταση με σκυρόδεμα της επιφάνειας του σκάμματος. Υλικά κατασκευής : (Ζυμπό Φ63 * $\frac{3}{4}$ ", αγωγός Φ22 16atm, ρακόρ Φ22, διακόπτες $\frac{3}{4}$ ", σκυρόδεμα, μικροϋλικά).

9. Αποκατάσταση βλάβης στο αντλιοστάσιο λυμάτων επί της οδού Αγίου Γεωργίου. Οι εργασίες που θα γίνουν αφορούν την εκσκαφή καναλιού, τον εντοπισμό της βλάβης, την αποκατάσταση της βλάβης και την επανεπίχωση του καναλιού. Υλικά κατασκευής : (Σωλήνα Φ25 βαρέου τύπου, καμπύλες 45 μοιρών, σωλήνα Φ125 βαρέου τύπου.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 17- 04- 2014 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος

Μέλος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤ

ΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΛΥΓΟΥΡΗ

Μέλος

Μέλος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΤΗΣ

Μέλος

Περιγραφή έργου σύμφωνα με το Π.Δ.
229/99

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.199,19€

Αρίθμ. Περιγραφής 108/2014

Π Ρ Ο Ύ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Σ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΘΡΟ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Αποκατάσταση βλαβών Τ.Κ. Ζώνης, εργασία και υλικά	κατ αποκοπή	τεμ.	1,00	340,00	340,00
2	Αποκατάσταση βλαβών Τ.Κ. Κωπιλίου, εργασία και υλικά	κατ αποκοπή	τεμ.	1,00	1.530,00	1.530,00
3	Αποκατάσταση βλαβών Τ.Κ. Καρίταινας, εργασία και υλικά	κατ αποκοπή	τεμ.	1,00	415,00	415,00
4	Αποκατάσταση βλαβών Τ.Κ. Μαράθων, εργασία και υλικά	κατ αποκοπή	τεμ.	1,00	440,00	440,00
5	Αποκατάσταση βλάβης στη θέση "Κατσουλόραχη", (εργασία και υλικά)	κατ αποκοπή	τεμ.	1,00	675,00	675,00
6	Αποκατάσταση βλάβης σε κεντρικό αγωγό επί της Επαρχιακής οδού Μεγ/λης - Καρίταινας (εργασία και υλικά)	κατ αποκοπή	τεμ.	1,00	1.480,00	1.480,00
7	Αποκατάσταση βλάβης σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης Δ.Ε. Γόρτυνος (εργασία και υλικά)	κατ αποκοπή	τεμ.	1,00	238,00	238,00
8	Αποκατάσταση βλάβης από κεντρικό αγωγό προς οικία Γεωργίου Γκριτζαλη	κατ αποκοπή	τεμ.	1,00	445,00	445,00
9	Αποκατάσταση βλάβης επί της οδού Αγίου Γεωργίου	κατ αποκοπή	τεμ.	1,00	255,00	290,00
			ΣΥΝΟΛΟ			5.853,00
			Φ.Π.Α.		23%	1346,19
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			7.199,19

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 17- 04- 2014 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος

Μέλος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤ

ΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΛΥΓΟΥΡΗ

Μέλος

Μέλος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΤΗΣ

Μέλος