

Αρ.Πρωτ.: 9317/27-10-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Μάνης

Αριθμός απόφασης : 145/2015	Περίληψη: Απ' ευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του έργου: αντικατάσταση τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Τραχήλας.
-----------------------------	--

Στην Καρδαμύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα την 16^η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015 , ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00 ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δυτικής Μάνης μετά από την υπ' αρ. 8964/12-10-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν 3852/2010. Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο [7] μελών ευρέθησαν παρόντα τα [6] ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ιωάννης Μαραμπέας [Πρόεδρος]	1. Βαβαρούτσος Σταύρος [Αντ/δρος]
2. Χρηστέας Γρηγόριος	
3. Γιαννακέας Π. Σταύρος	
4. Κομπότης Γρ. Γεώργιος	
5. Γιαννημάρας Δημήτριος	
6. Φωκέας Κωνσταντίνος	

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9 [γ] θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει τα εξής: «Κύριοι, προτείνω την απ' ευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του έργου: αντικατάσταση τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Τραχήλας., το οποίο έχει συμπεριληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό [ΚΑ 25.7326.17] του Δήμου Δυτικής Μάνης έτους 2015, χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ παλαιότερων ετών και πρόκειται να εκτελεστεί σύμφωνα με την κατωτέρω τεχνική έκθεση και προϋπολογισμό:

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η**Α. ΓΕΝΙΚΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Τραχήλας, και συγκεκριμένα το περίπου 600μ. τμήμα πριν την είσοδο του οικισμού και μέχρι την υπάρχουσα δεξαμενή. Το τμήμα αυτό χρήζει αντικατάστασης καθότι: 1. Βρίσκεται εξωτερικά κρεμασμένο επάνω στο πρανές της οδού με αποτέλεσμα η επαφή με τη θάλασσα και οι κυματισμοί ανάλογα με τους ανέμους να δημιουργούν πολλές βλάβες και ζημιές, 2. Οι αποκαταστάσεις των ζημιών είναι πολύ δύσκολες και επικίνδυνες ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, λόγω της μορφολογίας του εδάφους, 3. Είναι παλαιωμένο με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά φραξίματα.

Ο νέος αγωγός, θα τοποθετηθεί ανάντη του πρανούς και παραπλεύρως του καταστρώματος της οδού (περιοχή με χώμα).

Προκειμένου να γίνει αυτό θα γίνει εκσκαφή σε βάθος έως 40 εκ και πλάτος 20εκ., τοποθέτηση νέου σωλήνα πολυαιθυλενίου Φ63, 10atm, τοποθέτηση στρώσεως και εγκιβωτισμός σωλήνα με άμμο, επανεπίχωση με τα προϊόντα εκσκαφής, τοποθέτηση στρώσεως άμμου και συμπύκνωση επιμελημένη.

Επίσης το τελευταίο τμήμα μέχρι τη δεξαμενή (περίπου 50μ), θα σκαφτεί και επανεπιχωθεί δια χειρός.

Τέλος, θα αποσυνδεθούν και επανασυνδεθούν με το νέο αγωγό 5 παροχές περίπου στην είσοδο του οικισμού.

Β.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ-ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία αυτήν την παρέμβαση κατά κύριο λόγο είναι το γεγονός ότι θα μειωθούν οι ζημιές στο συγκεκριμένο δίκτυο και τελικά θα αποκατασταθούν οι συνθήκες ομαλής υδροδότησης του οικισμού.

Με την παρούσα έκθεση ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο και το έργο είναι αυτοτελές και λειτουργικό.

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Το έργο θα εκτελεστεί με ανάθεση και επίβλεψη από τον Δήμο Δυτικής Μάνης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Είδος Εργασίας	Μο- νάδα	Ποσό- τητα	Τιμή Μον.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	MM	1200	1,00	1200,00
2	"Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών"	M3	1248	0,62	29,76
3	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	M3	60036	1,55	55,80
4	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	M3	112	11,30	135,60
5	"Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 80 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ονομ. πίεσης PN 10 atm"	Τμχ MM	5600	5,00	3000,00
6	Ημερομίσθιο Εργάτη ανειδίκευτου [χειρώνακατα]	HM	1	56,88	56,88
7	Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης με υφιστάμενη παροχή μετά των ειδικών τεμμαχίων (Σύνδεσμοι, Σέλλες, Διακόπτες κλπ)	τμχ	5	30	150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1				4.628,04
	ΦΠΑ 23%				1.064,45
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ				5.692,49

Για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου έχει κατατεθεί μία οικονομική προσφορά, ως εξής:

1. Μαλαπάνη Ν. Ηλία, που προσφέρει έκπτωση 1%.

Προτείνω την απ' ευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του έργου στον ανωτέρω εργολάβο.

Παρακαλώ να εγκρίνετε τα ανωτέρω».

Δημήτριος Γιαννημάρας: «Φέρνετε έργο χωρίς τροποποίηση προϋπολογισμού; Εγώ ψηφίζω λευκό.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Τα παρόντα μέλη της Επιτροπής τάσσονται κατά πλειοψηφία υπέρ της πρότασης του εισηγητή.

Η Οικονομική Επιτροπή,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει την τεχνική έκθεση και αναθέτει απ' ευθείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87 όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 1 & 2 του Π.Δ. 299/99, την εκτέλεση του έργου: αντικατάσταση τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Τραχήλας, στον εργολάβο Μαλαπάνη Ν. Ηλία, που πρόσφερε έκπτωση 1%.
2. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με την ως ανωτέρω αναφερόμενη τεχνική μελέτη και προϋπολογισμό.
3. Ψηφίζει πίστωση ποσού 6.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 25.7326.17 του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Δυτικής Μάνης οικον. έτους 2015.
4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Ιωάννη Μαραμπέα να υπογράψει σχετικό συμφωνητικό με τον ανωτέρω εργολάβο

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 145/ 2015.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΜΠΕΑΣ

Χρηστέας Γρηγόριος
Γιαννημάρας Δημήτριος
Γιαννακέας Σταύρος
Κομπότης Γεώργιος
Φωκέας Κωνσταντίνος