



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Κ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ**

Μυτιλήνη 28-8-2014

Αρ. Πρωτ. 4792

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Σήμερα 28-8-2014 ημέρα Πέμπτη οι υπογράφοντες κ. Κοκώνα Ρούγγου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Κ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων η οποία ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου και ο κ. Ιωάννης Β. Κουκουάρης συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

Η πρώτη των συμβαλλομένων με την ιδιότητά της και λαμβάνοντας υπόψη την αρ. Κ' ΕΠΚΑ 4791/28-8-2014 εγκριτική αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων την ανάγκη για την επισκευή των κτιριακών υποδομών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λήμνου, λόγω φθορών μεγάλης έκτασης στους εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους, που προκλήθηκαν από τον ισχυρό σεισμό στις 24^{ης} Μαΐου 2014, για συνολικό ποσό είκοσι τριών χιλιάδων εκατόν σαράντα δύο ευρώ (23.142,00 €) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 16%, σύμφωνα με την αριθμ. Κ' ΕΠΚΑ 4762/26-8-2014 (ΑΔΑ: ΩΧ9ΣΓ-7ΔΔ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 73980/2014 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υ.Δ.Ε. Ν. Λέσβου.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Αντικατάσταση των εξωτερικά φθαρμένων μαρμαροποδιών (λωρίδα πλάτους 15 εκ.)	Τεμ.	20,00	60,00	1.200,00
2	Λείανση – καθαρισμός των υφιστάμενων πέτρινων στοιχείων από παλαιά χρώματα ή βρωμιές (χωρίς αμμοβολή)	Κατ' αποκ.	1,00	2.000,00	2.000,00
3	Χρωματισμός μεταλλικών κάγκελων εξωστών και κλιμακοστάσιου (συμπεριλαμβάνεται η προετοιμασία)	ΜΜ	39,00	20,00	780,00
4	Χρωματισμός μεταλλικών προστατευτικών κάγκελων παραθύρων	Τεμ.	22,00	65,00	1.430,00
5	Επισκευή ρηγματώσεων επιχρισμάτων –στοκάρισμα κλπ	Κατ' αποκ.	1,00	3.000,00	3.000,00
6	Εξωτερικοί χρωματισμοί τοιχοποιιών (συμπεριλαμβάνεται το τρίψιμο και η προετοιμασία των τοιχοποιιών, στοκάρισμα – αστάρι κλπ)	Μ2	660,00	9,00	5.940,00
7	Επισκευή εσωτερικών ξύλινων ταβανιών του ορόφου	Μ2	170,00	3,00	510,00
8	Χρωματισμός εσωτερικών ξύλινων ταβανιών του ορόφου	Μ2	170,00	7,00	1.190,00
9	Εσωτερικοί χρωματισμοί ορόφου και κλιμακοστασίου (θα γίνει προετοιμασία				

με τρίψιμο τοιχοποιιών και αφαίρεση παλαιών χρωματισμών, στοκάρισμά και αστάρι πριν την τελική εφαρμογή του χρώματος	M2	520,00	7,50	3,900,00
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ	19.950,00
			Φ.Π.Α 16%	3.192,00
			ΣΥΝΟΛΟ	23.142,00

Στην παραπάνω προσφορά περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές και μέτρα ασφαλείας.

Η παρούσα σύμβαση αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται σε δύο αντίγραφα από τους συμβαλλόμενους.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά την παραλαβή των εργασιών από την επιτροπή παραλαβής.

Το παρόν συμφωνητικό ισχύει έως 31-12-2014.

Οι συμβαλλόμενοι

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
κ.α.α**

Ο μειοδότης

**Κοκώνα Ρούγγου
ΠΕ Αρχαιολόγων με βαθμό Δ'**

Ιωάννης Β. Κουκουνάρης