

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
 Αρ. Πρωτ.: 6 5 2 2 / 16 – 09 - 2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ.

Για την απευθείας ανάθεση για την εγκατάσταση (αντικατάσταση) των σωλήνων αποχέτευσης και ύδρευσης στο Μουσείο, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην υπ' αριθμ.:5956/22-08-2014 τεχνική έκθεση - έκθεση αναγκαιότητας και στα συνημμένα σχέδια (κατόψεις), των δυο ΤΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών (αρ. ηλ. Μητρώου 14REQ002257951 2014-08-27) για τις ανάγκες της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας των δικτύων υποδομής των εγκαταστάσεων του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, σήμερα την 16 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού – Λεωφόρος Στρατού 2 – Τ.Κ 546 40, η Προϊσταμένη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, κ. Αγαθονίκη Τσιλιπάκου αρχαιολόγος με Β' βαθμό που εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο με βάση :

Την αριθμ.πρωτ. 6478/15-09-2014 (Α.Δ.Α.: 6ΣΝ2Γ-ΑΙ5 & αρ. ηλ. Μητρώου 14REQ002289206 2014-09-15) απόφαση απευθείας ανάθεσης για την εγκατάσταση (αντικατάσταση) των σωλήνων αποχέτευσης και ύδρευσης στο Μουσείο και ο ανάδοχος, ΓΚΕΡΤΣΙΟΣ Δ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Α.ΠΕΤΡΙΔΗ 17, ΠΟΛΙΧΝΗ, Α.Φ.Μ.:023998925, Δ.Ο.Υ.:Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.:2310 669879, συμφώνησαν και συνομολόγησαν τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1

Άμεση έναρξη της Α) Αντικατάσταση του σωλήνα αποχέτευσης που συνδέει το φρεάτιο λυμάτων με το εξωτερικό φρεάτιο μήκους 126m. Αποξήλωση παλιάς εγκατάστασης, εγκατάσταση σωλήνων (συνδέσεις) με τα απαραίτητα εξαρτήματα (γωνίες, μούφες, κ.α.) και έλεγχος καλής εγκατάστασης και δοκιμή στα 10 Bar.

Η όδευση των σωλήνων θα γίνει εναέρια (παράλληλα με την παλιά εγκατάσταση – επίσης εναέρια -) και η εγκατάσταση θα γίνει,

α) με θερμοκοιτητό ειδικό σωλήνα ο οποίος θα έχει πιστοποιήσεις γραμμικής διαστολής και ελέγχου αντοχής σε πλαστικά προϊόντα και β) πέντε στρώσεων πάχους τουλάχιστον 12mm, διατομής Φ90 και PN 20, αντί ποσού,

Καθαρή αξία: χιλίων διακοσίων εξήντα ευρώ (1.260,00€) χωρίς το Φ.Π.Α.

Β) Αντικατάσταση του κεντρικού σωλήνα (μήκους 140m και διατομής φ110) παροχής νερού από το σημείο του μετρητή έως το συλλέκτη. Αποξήλωση παλιάς

εγκατάστασης, εγκατάσταση σωλήνων (συνδέσεις) με τα απαραίτητα εξαρτήματα (γωνίες, μούφες, κ.α.) διάνοιξη καναλιού όδευσης των σωλήνων στον αύλειο χώρο και αποκατάσταση αυτού και έλεγχος καλής εγκατάστασης και δοκιμή στα 10 Bar. Η όδευση των σωλήνων της αποχέτευσης θα γίνει εναέρια (παράλληλα με την παλιά εγκατάσταση – επίσης εναέρια -) και η εγκατάσταση θα γίνει,

α) με θερμοκοιτητό ειδικό σωλήνα ο οποίος θα έχει πιστοποιήσεις γραμμικής διαστολής, ελέγχου αντοχής σε πλαστικά προϊόντα, πιστοποίηση για πόσιμο νερό και β) πέντε στρώσεων πάχους τουλάχιστον 15mm, διατομής Φ110 και PN 20, αντί ποσού,

Καθαρή αξία: χιλίων επτακοσίων εξήντα ευρώ (1.760,00€) χωρίς το Φ.Π.Α.

Γ) Αντικατάσταση των βανών στο συλλέκτη του αποσκληρυντή νερού. Αποξήλωση και εγκατάσταση νέων βανών Ball Valve μίας ίντσας, μίας ίντσας και ένα τέταρτο, μιάμιση ίντσας και έλεγχος καλής εγκατάστασης και δοκιμή αντί ποσού,

Καθαρή αξία: εκατό ευρώ (100,00€) χωρίς το Φ.Π.Α.

Δ) Έλεγχος λειτουργίας του φρεατίου λυμάτων που βρίσκεται στο χώρο του εξωτερικού μηχανοστασίου. Αποσύνδεση των (2) δύο αντλιών υδραυλική και ηλεκτρολογική, έλεγχος των μαχαιριών (κόπτες) των αντλιών και αντικατάσταση αυτών, έλεγχος της λειτουργίας του συστήματος αυτοματισμού των φλοτέρ, επανεγκατάσταση και έλεγχος καλής λειτουργίας αντί ποσού,

Καθαρή αξία: διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00€) χωρίς το Φ.Π.Α. και

Ε) Αλλαγή δύο (2) πιεζοστατών στο σύστημα αυτοματισμού του εφεδρικού νερού και δοκιμή καλής λειτουργίας, αντί ποσού,

Καθαρή αξία: εκατό ευρώ (100,00€) χωρίς το Φ.Π.Α. και όπως αναλυτικά αναφέρονται στην τεχνική έκθεση – έκθεση αναγκαιότητας και στα συνημμένα σχέδια (κατόψεις), των δύο ΤΕ Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.

Το ποσό της σύμβασης ορίζεται στις:

Καθαρή αξία: τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ (3.470,00€) και

Φ.Π.Α. 23%: επτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και δέκα λεπτών (798,10€)

Γενικό σύνολο: τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και δέκα λεπτών (4.268,10€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και ο παρακρατούμενος κατά το νόμο φόρος εισοδήματος και κάθε άλλος φόρος (ΜΤΠΥ, ΧΑΡΤ, ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ & 0,10% κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων»).

Στο τέλος της εγκατάστασης (αντικατάσταση) των σωλήνων αποχέτευσης και ύδρευσης στο Μουσείο και με την προσκόμιση από το συμβαλλόμενο, των νόμιμων παραστατικών (τιμολόγιο, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα) η εξόφληση θα γίνει μέσω της οικονομικής Εφορείας, όπου ανήκει ο 2ος συμβαλλόμενος με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του ανωτέρω δικαιούχου και θα εξοφληθεί μέσω τραπεζικού του λογαριασμού.

Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων του συμβαλλόμενου, οι οποίες απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, ο εργοδότης δικαιούται, αιτιολογημένα, είτε να απαιτήσει την άρση της παράβασης, είτε να μειώσει μονομερώς την αμοιβή του κατά δίκαιη κράτηση, είτε τέλος να λύσει μονομερώς την παρούσα σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 2

Η εκτέλεση της εγκατάστασης (αντικατάσταση) των σωλήνων αποχέτευσης και ύδρευσης στο Μουσείο, για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των δικτύων υποδομής των εγκαταστάσεων του Μουσείου, θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα και τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 3

Ο ανάδοχος ΓΚΕΡΤΣΙΟΣ Δ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Α.ΠΕΤΡΙΔΗ 17, ΠΟΛΙΧΝΗ, Α.Φ.Μ.:023998925, Δ.Ο.Υ.:Ε΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.:2310 669879, δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση και ότι θα εφαρμόσει πιστά την παρούσα σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 4

Ο εργοδότης αναθέτει στον συμβαλλόμενο και ο συμβαλλόμενος αναλαμβάνει να εκτελέσει, την εγκατάσταση (αντικατάσταση) των σωλήνων αποχέτευσης και ύδρευσης στο Μουσείο, για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των δικτύων υποδομής των εγκαταστάσεων του Μουσείου και όπως αυτά αναφέρονται στην τεχνική έκθεση - έκθεση αναγκαιότητας και στα συνημμένα σχέδια (κατόψεις), των δυο ΤΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών (κ.κ. Π.Κατσουλέας, και Λ.Μανινής) για τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.

ΑΡΘΡΟ 5

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει την

Α) Αντικατάσταση του σωλήνα αποχέτευσης που συνδέει το φρεάτιο λυμάτων με το εξωτερικό φρεάτιο μήκους 126m. Αποξήλωση παλιάς εγκατάστασης, εγκατάσταση σωλήνων (συνδέσεις) με τα απαραίτητα εξαρτήματα (γωνίες, μούφες, κ.α.) και έλεγχος καλής εγκατάστασης και δοκιμή στα 10 Bar.

Β) Αντικατάσταση του κεντρικού σωλήνα (μήκους 140m και διατομής φ110) παροχής νερού από το σημείο του μετρητή έως το συλλέκτη. Αποξήλωση παλιάς εγκατάστασης, εγκατάσταση σωλήνων (συνδέσεις) με τα απαραίτητα εξαρτήματα (γωνίες, μούφες, κ.α.) διάνοιξη καναλιού όδευσης των σωλήνων στον αύλειο χώρο και αποκατάσταση αυτού και έλεγχος καλής εγκατάστασης και δοκιμή στα 10 Bar.

Γ) Αντικατάσταση των βανών στο συλλέκτη του αποσκληρυντή νερού. Αποξήλωση και εγκατάσταση νέων βανών Ball Valve μίας ίντσας, μίας ίντσας και ένα τέταρτο, μιάμιση ίντσας και έλεγχος καλής εγκατάστασης και δοκιμή.

Δ) Έλεγχος λειτουργίας του φρεατίου λυμάτων που βρίσκεται στο χώρο του εξωτερικού μηχανοστασίου. Αποσύνδεση των (2) δύο αντλιών υδραυλική και ηλεκτρολογική, έλεγχος των μαχαιριών (κόπτες) των αντλιών και αντικατάσταση αυτών, έλεγχος της λειτουργίας του συστήματος αυτοματισμού των φλοτέρ, επανεγκατάσταση και έλεγχος καλής λειτουργίας και

Ε) Αλλαγή δύο (2) πιεζοστατών στο σύστημα αυτοματισμού του εφεδρικού νερού και δοκιμή καλής λειτουργίας

και όπως αναλυτικά αναφέρονται στην τεχνική έκθεση – έκθεση αναγκαιότητας και στα συνημμένα σχέδια (κατόψεις), των δύο ΤΕ Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού ΚΑΕ 0851 του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.

ΑΡΘΡΟ 6

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να επιβάλλει ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από το Νόμο με απόφασή της και να καταγγείλει την σύμβαση για την περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7

Η συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών περιέχεται εξ' ολοκλήρου στο παρόν έγγραφο, οι όροι της σύμβασης αυτής δεν μπορούν να μεταβληθούν ή τροποποιηθούν παρά μόνο γραπτώς.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η Προϊσταμένη
του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Ο ανάδοχος

Αγαθονίκη Τσιλιπάκου
Αρχαιολόγος με βαθμό Β΄

Γκέρτσιος Δ. Πασχάλης