



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η Υ.ΠΕ.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ**

ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 13912/24-06-2015

Στον Πύργο σήμερα την **24^η του μήνα ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2015 ημέρα Τετάρτη**, στο γραφείο του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας.

Οι συμβαλλόμενοι :

1) Ο **κος ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**, Διοικητής του Νοσοκομείου, διορισμένος με την αρ' Υ10β/Γ.Π. οικ. 101814/2-1-2014 απόφαση της Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 3/13-01-2014, νόμιμος εκπρόσωπος του Γ.Ν. Ηλείας και

2) Ο **κος Δημήτριος Ιωαν. Αλεξανδρόπουλος**, που εδρεύει στον Αγ.Γεώργιο στον Πύργο Ηλείας, με Τ.Κ. 27100, τηλέφωνο 26210 25947 και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 114385930, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής :

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους ο **κος Δημόπουλος Βασίλειος** με την παραπάνω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της υπ' αριθ. **240^{ης}/24-06-15 Πράξης**, αναθέτει στον δεύτερο από τους συμβαλλόμενους δηλ. στον **Δημήτριο Ιωαν. Αλεξανδρόπουλο**, ο οποίος θα καλείται χάριν συντομίας «ανάδοχος», την εργασία για τον ελαιοχρωματισμό των χώρων της Μ.Ε.Θ του Νοσοκομείου.

Ο ανάδοχος, αποδέχεται την ανάθεση, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται α) στην υπ. αριθμ. 13669/22-06-2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος β) στην υπ'αριθ. 13839/24-06-2015 σχετική προσφορά του προς το Γ.Ν. Ηλείας. και γ)) στην παρούσα σύμβαση.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει Ελαιοχρωματισμό χώρων της Μ.Ε.Θ του Νοσοκομείου.

Αναλυτικά θα αναλάβει τις εξής εργασίες :

- Τρίψιμο και αφαίρεση σκόνης
- Αστάρωμα με πλαστικό κοντάρι
- Στοκάρισμα με πλαστικό κοντάρι
- Χρωματισμός με πλαστικό χρώμα αραιωμένο με νερό σε ποσότητα σύμφωνη με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Ο χρωματισμός θα γίνει σε δύο τουλάχιστον στρώσεις επάλληλες και διασταυρούμενες με ρολό.

Το χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι **αντιμικροβιακά (αντιμυκηλικά), “Οικολογικού Σήματος“ φιλικά προς το περιβάλλον χωρίς τοξικά συστατικά.**

Οι τελικές επιφάνειες θα είναι λείες και ομαλές και δεν θα υπάρχουν εξογκώσεις, φουσκώματα, πινελιές και γενικά οποιαδήποτε ανωμαλία.

Κάθε επιφάνεια στρώσης θα έχει ενιαία απόχρωση, όμοια με την προηγούμενη, και δεν θα τοποθετείται παρά μόνο αν αυτή έχει στεγνώσει τελείως.

Όλα τα υλικά και μικρουλικά που θα απαιτηθούν επιβαρύνουν τον εργολάβο.

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²). Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα που δεν χρωματίζεται.

Ενδεικτική προμετρούμενη επιφάνεια χρωματισμών: 350 m²

Ο εργολάβος μετά το πέρας των εργασιών θα συντάξει σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου τον τελικό πίνακα εργασιών με βάση τον οποίον θα γίνει η πληρωμή του.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ : 3.800,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23%.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή της παρούσας **24/06/2015** και λήγει στις **05/07/2015**.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ισχύει ότι αναφέρεται στο του Π.Δ. 166/2003.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ισχύει ότι αναφέρεται στο Π.Δ. 118/07.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ