

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 133/14

ΣΥΜΒΑΣΗ (ποσού 38.868,00 € με ΦΠΑ)

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ »

Α΄ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ

Χρονολογία κατάρτισης : 1-8 -2014

Τόπος κατάρτισης :

Στα γραφεία του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου

Συμβαλλόμενοι :

1.Ο ΛΥΓΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Διοικητής του Νοσοκομείου νόμιμος εκπρόσωπος του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου Ν Ιωνίας καλούμενος στο εξής "Νοσοκομείο" και
2.Ο ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ Γ. Κ. Ε.Τ.Ε. Α Κατσώνη 74 Ν Χαλκηδώνα τηλ 2108547755 φαξ 2108544544 ΑΦΜ 099959953 νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον
..... καλούμενη στο εξής "Ανάδοχος "

Β΄ ΟΡΟΙ

Το "Νοσοκομείο" έχοντας υπόψη :

1. Την αριθμ 23/14 διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε διάφορους χώρους του Νοσοκομείου.
2. Την από 30-7-2014 (Εκτ 8η Συν Θεμ Α1) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού .

α ν α θ έ τ ε ι

στον "Ανάδοχο" αντί του ποσού των τριάντα ενός χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (31.600,00 €) πλέον ΦΠΑ 23% την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε διάφορους χώρους του Νοσοκομείου, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 6 της παρούσας με τους παρακάτω όρους:

Α Ρ Θ Ρ Ο 1^ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ/ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει και να αποπερατώσει το έργο το χρονικό διάστημα από από 4/8/2014 έως και 29/8/2014 λόγω του ότι τα αντίστοιχα τμήματα θα είναι εκτός λειτουργίας.

Αν ο Ανάδοχος παραβεί οποιοδήποτε ουσιώδη κατά την κρίση της υπηρεσίας όρο της σύμβασης δύναται να του επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 36 του Π.Δ.609/85 και την κείμενη νομοθεσία .

ΑΡΘΡΟ 2° ΠΛΗΡΩΜΗ /ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από την από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από το νοσοκομείο εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν το νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο .

Για τα νοσοκομεία εφαρμόζεται το άρθρο 5 του Ν 2955/01

Για την εξόφληση ο "Προμηθευτής" θα προσκομίζει

1.Τιμολόγιο

2.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας αν το ποσό υπερβαίνει τα 300 ευρώ.

Τον "Προμηθευτή" θα βαρύνουν

1. Ποσοστό 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ

2. Η ανωτέρω κράτηση επιβαρύνεται με χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%

3. Ποσοστό 2 % επί της καθαρής αξίας Ν 3580/07

4. Ποσοστό 0,10% Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ

5.Φόρος 4% αρ. 24 Ν 2198 /22-4-98.

6. 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24-8-93).

ΑΡΘΡΟ 3°

Για ότι δεν ρυθμίζεται με την παρούσα σύμβαση θα ισχύουν οι όροι της αριθ. 23/14

Διακήρυξης του "Νοσοκομείου" και η κείμενη σχετική νομοθεσία .

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ4°

Ο "Ανάδοχος" για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατέθεσε την

αρ..... εγγυητική επιστολή / γραμμάτιο

Ποσού ευρώ η οποία θα επιστραφεί στον δικαιούχο μετά την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 5° ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων , απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει την σύμβαση σε οποιονδήποτε τρίτο , να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του νοσοκομείου .

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν 1905/90 ΦΕΚ 147/15-11-90 .

Στις περιπτώσεις που εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του αναδόχου , υποχρεούται ο προμηθευτής να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει εισπράξει κα είναι εκχωρημένα , στις τράπεζες και στις Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου , με τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης .Στην περίπτωση που τα τιμολόγια είναι ενεχυριασμένα να αναγράφεται η τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα που έχουν ενεχυριασθεί σε εμφανές σημείο του τιμολογίου .

2. Ο "Ανάδοχος" δηλώνει και συνομολογεί ότι έλαβε γνώση όλων των όρων και περιορισμών της σύμβασης αυτής και ότι με βάση αυτούς και μόνο θα λύνεται κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση και κάθε διένεξη για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία .

Επίσης συμφωνείται ότι για κάθε τροποποίηση όρου της σύμβασης , πρόσθετη συμφωνία , παροχή διευκόλυνσης , παράταση χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π. δεν μπορούν να αποδειχθούν παρά μόνο έγγραφα και αποκλείεται κάθε άλλο μέσο απόδειξης .

ΑΡΘΡΟ 6^ο

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

1.Χρωματισμός με αντιμικροβιακά χρώματα (3.010 τ. μέτρα)

Σε Αποστείρωση(600 τ.μ.) – Χειρουργεία (600 τ.μ) –ΜΕΘΚ (60 τ.μ)-ΜΕΘ (950 τ.μ)- Αγγειογράφος (350 τ.μ)- Αποδυτήρια Χειρ/γείου (450 τ.μ)

Τα χρώματα θα είναι πιστοποιημένα, αντιμικροβιακά, θα μπορούν να πλένονται να είναι αναπνέοντα ανθεκτικά στην τριβή με μόνιμες αντιμικροβιακές ουσίες χωρίς να είναι πτητικές και χωρίς να επιβαρύνουν την εσωτερική ατμόσφαιρα με οποιοδήποτε τρόπο.

Στα σημεία όπου υπάρχουν ρωγμές στην τοιχοποιία ή έντονη φθορά από υγρασία στα επιχρίσματα θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες :

- A. Προσεκτική καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων και καθαρισμός της επιφάνειας μετά την καθαίρεση.
 - B. Αποκατάσταση επιχρισμάτων σε σημεία καθαιρέσεως με τσιμεντοκονίαμα των 450 kgf τριπτά-τριβιδιστά
 - Γ. Απομάκρυνση προϊόντων αποξηλώσεων-καθαιρέσεων.
- Οι τοίχοι σε χώρους των χειρουργείων,θα χρωματιστούν με αντιμικροβιακή – αντιμικτυιακή ριπολίνη νερού σε δύο χέρια, αφού πρώτα λειανθούν οι επιφάνειες τους, καθαριστούν και περαστούν με ειδικό αστάρι.(600m²)
- Οι πόρτες των χειρουργείων θα επισκευαστούν από φθορές και χτυπήματα και θα χρωματιστούν με ριπολίνη νερού. (8 τμχ)
- Τα χρώματα θα είναι επιλογής της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου

2.Προμήθεια και τοποθέτηση αγωγίμου δαπέδου (125 m²)

Σε αίθουσα Νο 4 χειρουργείου (50 τ.μ)και διάδρομο και αίθουσα Αγγειογράφου (75 τ.μ)

Αντικατάσταση αγωγίμου δαπέδου με νέο δάπεδο αγωγίμο, πάχους 2mm, σε ρολά πλάτους 2 μέτρων, με θερμοκόλληση των αρμών, χρωματισμού της επιλογής μας. Πριν την τοποθέτηση θα γίνει έλεγχος της επιπεδικότητας της επιφάνειας και έλεγχος των χάλκινων ταινιών γείωσης του δαπέδου ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους. Κατόπιν θα τοποθετηθούν και επικολληθούν τα ρολά με ειδική μαγνητική κόλλα και θα γίνει θερμοκόλληση των αρμών με ειδικό μηχάνημα. Τέλος θα τοποθετηθεί σοβατεπί από το ίδιο υλικό, με τοποθέτηση ειδικού διαμορφωτή, για την δημιουργία καμπυλότητας.

3.Μετατροπή και τοποθέτηση ανοξείδωτων από Νοσοκομείο Πατησίων (2 τμχ)

Σε χειρουργεία και αποστείρωση

Ανακατασκευή και τοποθέτηση ανοξείδωτων πάγκων, ντουλαπιών και λοιπών κατασκευών σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής υπηρεσίας.

4.Αντικατάσταση πάγκου 100Χ60 και αντικατάσταση ανοξείδωτου νεροχύτη με μπαταρία (1τμχ)

Σε χώρο του Αγγειογράφου

Αντικατάσταση πάγκου 100Χ60 και αντικατάσταση ανοξείδωτου νεροχύτη με μπαταρία, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής υπηρεσίας.

5.Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών φασών από U-PVC (25 τρέχον μέτρα)

Στο χώρο του Αγγειογράφου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής υπηρεσίας.

6.Επισκευές σε πλακίδια πορσελάνης (Αποστείρωση)

Στο χώρο της Αποστείρωσης

Τοπικές επισκευές στοκαρίσματα υπαρχόντων επενδύσεων με πλακάκια σε δάπεδο, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής υπηρεσίας.

7.Μετατροπή βοηθητικών χώρων ΜΕΘΚ

Η παρούσα αφορά τις εργασίες και τις Τεχνικές Προδιαγραφές των υλικών για την ανακατασκευή των αποδυτηρίων της εντατικής μονάδας (ΜΕΘ) της καρδιολογικής του Νοσοκομείου. Αναλυτικότερα θα γίνουν οι εξής εργασίες:

1. Αποξηλώσεις διευθέτηση ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων
2. Καθαιρέσεις, αποξηλώσεις δαπέδων, ψευδοροφών, δημιουργία ανοιγμάτων, απομάκρυνση προϊόντων καθαίρεσης.
3. Ηλεκτρική εγκατάσταση
4. Υδραυλική εγκατάσταση
5. Επενδύσεις με πλακίδια πορσελάνης, 20 m²
6. Ψευδοροφή με αντιμικροβιακές πλάκες, 30 m²
7. Φωτιστικά φθορίου 4 Χ 18 W, 10 τμχ
8. Νιπτήρας, 1 τμχ
9. Λεκάνι με καζανάκι, 1 τμχ
10. Αξεσουάρ χώρων υγιεινής
11. Εσωτερικές πόρτες, 2 τμχ

Β΄ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. **Εσωτερικές Πόρτες** Θα είναι επενδεδυμένες με φορμάικα (HPL) με αντιμικροβιακές ιδιότητες με πυρήνα από σωληνωτή μοριοσανίδα με πλαίσιο λευκής σκληρής ξυλείας και σύνθετο πήχη προστασίας Meranti.
2. **Ψευδοροφή με αντιμικροβιακές πλάκες 60x60** Θα αποτελείται από αντιμικροβιακές πλάκες με υψηλά επίπεδα υγιεινής, δυνατότητα καθαρισμού, πυροπροστασία, ακουστική απορρόφηση, ηχητική απόσβεση και θα εγκατασταθούν σε κατάλληλο σκελετό.
3. **Φωτιστικό φθορίου 4x18w** Θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε ψευδοροφή ορυκτών ινών με διαστάσεις κανάβου 600x600mm. Θα φέρει περσίδα αλουμινίου καθρέπτου διπλής παραβολικότητας καθαρότητας 99,85% σε πυκνή διάταξη. Θα έχει ηλεκτρονικό μετασχηματιστή, λαμπτήρες T5 και άκαυστα καλώδια συνδεσμολογίας.

ΓΕΝΙΚΑ

- Τα εργαλεία, το εργατοτεχνικό προσωπικό, όλα τα υλικά που θα απαιτηθούν για τις προαναφερόμενες εργασίες θα είναι του αναδόχου και θα είναι Α ποιότητας επιλογής του επιβλέποντα μηχανικού.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει όλες τις φθορές που ενδεχομένως προκληθούν κατά την διάρκεια των εργασιών από την υπαιτιότητά του.
- Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι ασφαλιστικές και λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (ΙΚΑ κλπ)

Οι εργασίες θα εκτελεστούν αυστηρά το χρονικό διάστημα από 4/8/2014 έως και 29/8/2014 λόγω του ότι τα αντίστοιχα τμήματα θα είναι εκτός λειτουργίας.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΛΥΓΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ