



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΛΑΡΙΣΑΣ -ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1

ΣΥΜΒΑΣΗ 502/20-12-2017

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 8.200,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ΗΤΟΙ 10.168,00€ ΜΕ Φ.Π.Α.ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ WC ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ.

Στη Λάρισα σήμερα 20-12-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στα Γραφεία του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» με έδρα Τσακάλωφ 1, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ι. ΛΙΟΛΙΟΣ - Αν. Διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας - Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Αποκεντρωμένη Μονάδα Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» που μόνιμα εκπροσωπεί το Νοσοκομείο με την ιδιότητα του αυτή και
2. η εταιρεία **WORTH Ε.Π.Ε.** WORTH ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε.,ΕΔΡΑ: ΣΑΛΩΝΩΝ 4-6,ΑΘΗΝΑ ,Τ.Κ.:115 27,ΤΗΛΕΦΩΝΟ:210 6829168,ΦΑΞ:210 6829169,Α.Φ.Μ.:800505711.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του νόμου 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
2. Τις διατάξεις του νόμου 2889/2001 «Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του νόμου 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ.Π. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 256/Α' /02.11.2001)
4. Τις διατάξεις του νόμου 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του νόμου 3527/2007 (κεφάλαιο Β', τρίτο άρθρο)
5. Τις διατάξεις του νόμου 3580/2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 134/Α' /18.06.2007).
6. Την Αριθμ. Π1/3305 (ΦΕΚ 1789/12-11-2010)
7. Τις διατάξεις του νόμου 3918/2011 και του Ν.4052/2012(Άρθρο 14 παρ.7).
8. Τις διατάξεις του νόμου 3867/2010.
9. Έγγραφο της Ε.Π.Υ. με αριθμ.πρωτοκ. 6881/3-10-2012.ΘΕΜΑ:<<Διαβίβαση εγκυκλίου με οδηγίες εκτέλεσης & εφαρμογής του ΠΠΥΥ έτους 2012,πιστώσεις 2012 & 2013.>>
- 10.Τις διατάξεις του Ν. 4013(ΦΕΚ 204/15-09-2011 ΤΕΥΧΟΣ Α'), Ν. 4146 άρθρο 61.
- 11.Το Ν. 4281/ΦΕΚ 160/τ.Α' /08-07-2014«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
- 12.Το Ν. 4320/ΦΕΚ 29/ τ.Α' /19-03-2015« Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
- 13.Το Ν. 4354/ΦΕΚ τ.Α' 176/16-12-2015«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων", το άρθρο 5 του οποίου αντικαθιστά το άρθρο 37 του ν. 4320/2015 (Α' 29), καθώς και διατάξεις του ν. 4281/2014 (Α' 160)».
- 14.Το Ν. 4368/ΦΕΚ τ.Α' 21/21-02-2016 « Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»
- 15.Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1999/21-04-2016 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα: «Έκδοση ν.

- 4380/2016(ΦΕΚ 66/Α/15.04.2016)σχετικά με την αναστολή έναρξης ισχύος του Μέρους Β' του ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160/Α).
16. Το ν. 4392/2016 (Α' 100)
17. Το ν. 4412/2016 ΘΕΜΑ: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
18. Το ν. 4413/2016 ΘΕΜΑ: «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26^{ης} Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28-3-2014) και άλλες διατάξεις»
- 19.Το υπ' αριθμ. 4662/14-9-2016 έγγραφο της Ε.Π.Υ. με ΘΕΜΑ: «Αναφορικά με την αρμοδιότητα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016»
- 20.Το υπ' αριθμ. 4747/20-9-2016 έγγραφο της Ε.Π.Υ. με ΘΕΜΑ: « Προμήθειες από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2017 κατ' εφαρμογήν του ν. 4412/2016- Κατ' εξαίρεση προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»
- 21.Την υπ' αριθμ. 11^η /19-09-2016 Θ: 7^ο απόφαση του Δ.Σ. του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας- Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» σχετικά με το κριτήριο κατακύρωσης στους συνοπτικούς διαγωνισμούς.
- 22.Την υπ' αριθμ. 20η/12-12-2017(Θ.108^ο) απόφαση Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. του Πανεπιστημιακού - Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας - Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας « Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο » με την οποία κατακυρώνεται το εν λόγω έργο του Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ.
- 23.Την με αριθμό πρωτοκόλλου 20054/09-11-2017 προσφορά του δευτέρου.
- 24.Τον ΑΔΑ Ω11Κ469066-ΗΝ6, α/α 1860/0 .

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με αυτή του την ιδιότητα, αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο την Αναδιαμόρφωση χώρου wc και ανακαίνιση χώρου αλλαγής του τμήματος της ΩΡΛ Κλινικής μετά και την από 20054/09-11-2017 προσφορά του, η οποία όπως και η υπ' αριθμ.πρωτ 19082/27-10-2017 πρόσκλησης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης και είναι εφαρμοστέα με την υπογραφή της παρούσης.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων , ο οποίος για συντομία στο εξής θα ονομάζεται «οικονομικός φορέας» αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση είδη, τα οποία πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές ή τα δείγματα που τυχόν κατατέθηκαν ή κατέχει το Ίδρυμα .

Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του οικονομικού φορέα για μεταφορά και παράδοση του είδους όπου του υποδειχθεί, τα εργατικά και οι λοιπές νόμιμες κρατήσεις.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου, που περιλαμβάνει η παρούσα σύμβαση που θα γίνει από αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με αυτή του την ιδιότητα, αναθέτει στον δεύτερο συμβαλλόμενο την υλοποίηση του έργου που επισυνάπτονται στη σύμβαση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (30)ΤΡΙΑΝΤΑ ΗΜΕΡΕΣ.

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν εκτελέσει έγκαιρα την παραγγελία το Δ.Σ. του Νοσοκομείου θα έχει κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του οικονομικού φορέα θα γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι πέρα των εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Ζ του Άρθρου Πρώτου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α' /19-5-2013) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16^{ης} Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και βάση των νομίμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.) και μετά από έγκριση σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Ζ του Άρθρου Πρώτου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α' /19-5-2013)

«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16^{ης} Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.

Τον οικονομικό φορέα βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις:

Για τον ΚΑΕ 0863 -ΕΡΓΑΣΙΑ

- 1) Φόρος 8% στην καθαρή τιμή του τιμολογίου χωρίς τον Φ.Π.Α, μείον τις νόμιμες κρατήσεις.
- 2) Κράτηση 2% Υπέρ των οργανισμών ψυχικής υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
- 3) Κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α της αρχικής υπέρ της ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 3% τέλος χαρτοσήμου + 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. σύμφωνα με Δ ΤΕΦ Α' 1087988 ΕΞ 2013
- 4) Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Π.Δ.58 του ν.4412/2016
 - Χαρτόσημο 3% επί του συνόλου των προαναφερόμενων κρατήσεων
 - 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου
 - 3% τέλος χαρτοσήμου + 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: WORTH Ε.Π.Ε. WORTH ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε., ΕΔΡΑ: ΣΑΛΩΝΩΝ 4-6, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.: 115 27, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6829168, ΦΑΞ: 210 6829169, Α.Φ.Μ.: 800505711.
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ WC ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΛΕΚΑΝΗΣ -ΝΙΠΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΩΡΛ.

Έπειτα από επίσκεψη μας στο χώρο όπου πρόκειται να γίνουν οι εργασίες και αφού λάβαμε γνώση των χώρων και των ιδιαίτερων συνθηκών καθώς και των γενικών και ειδικών όρων και απαιτήσεων της τεχνικής περιγραφής τους οποίους αποδεχόμαστε πλήρως και ανεπιφύλακτα, σας προσφέρουμε το ποσό των οκτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ (8.200,00€) πλέον Φ.Π.Α.

Συνολική τιμή: 8.200,00€ 1.968,00€ Φ.Π.Α.24% =10.168,00€ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.: 8.200,00€

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.: 10.168,00€

Η δαπάνη που θα βαρύνει το CPV 45215130-7(ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΕΣ) ΚΑΕ 0863 είναι **10.168,00€** με Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ WC ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΛΕΚΑΝΗΣ -ΝΙΠΤΗΡΑ - ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ .
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το έργο αφορά στην κατασκευή πάγκου εργασίας, κρεμαστών ερμαρίων, ντουλαπιών, θύρας εισόδου και ειδών υγιεινής -αξεσουαρ Αμεα, ηλεκτρολογικές εργασίες στην ΩΡΛ κλινική.

Επίσης στο ανωτέρω έργο περιλαμβάνεται η αποξήλωση των παλαιών ντουλαπιών και θύρας εισόδου της ΩΡΛ κλινικής και ολοκληρώνεται με τη μεταφορά και εγκατάσταση των προσφερόμενων εργαστηριακών ειδών υπ' ευθύνη του αναδόχου. Το κόστος για την αποξήλωση, μεταφορά και εγκατάσταση συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της προϋπολογιζόμενης δαπάνης.

Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΚΟΥ

Α1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΠΑΓΚΩΝ

Ο σκελετός όλων των πάγκων θα είναι κατασκευασμένος από σωλήνα μορφής, διατομής κατά προσέγγιση 60X30X1,5 χιλ. ή/και 30X30X1,5 χιλ. Ο σκελετός θα αποτελείται από τα πλαϊνά εγκάρσια τμήματα (τελάρια) και τα διαμήκη τμήματα που θα καθορίζουν το μήκος κάθε θέσης εργασίας.

Για τη συγκρότηση ενός πάγκου ν-θέσεων εργασίας θα χρησιμοποιηθούν ένα αριστερό, ένα δεξιό και (ν-1) εσωτερικά εγκάρσια τμήματα (τελάρια) με ν-διαμήκη σετ. Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των διαμηκών τμημάτων με τα εγκάρσια τμήματα να είναι απλή, εύκολη και να μην απαιτεί ειδικά κλειδιά και εργαλεία. Όλες οι συνδέσεις να είναι τυποποιημένες, η δε συγκόλληση να πραγματοποιείται με αργκόν (αργοκόλληση). Για την κάλυψη των τομών θα χρησιμοποιηθούν πλαστικές τάπες.

Τα εγκάρσια τμήματα (τελάρια) έχουν 2 οριζοντιωτές (ρεγουλατόρους-πέλματα στηρίξης).

Α2. ΒΑΦΗ

Όλα τα μεταλλικά μέρη θα βαφούν με ηλεκτροστατική μέθοδο, χρησιμοποιώντας πούδρα εποξεικής βαφής. Πριν τη βαφή τα μεταλλικά τμήματα θα αποσκωριασθούν, θα απολαδωθούν και θα φωσφατωθούν για προστασία από σκουριά. Στη συνέχεια θα ψεκάστουν με εποξεική πούδρα χρώματος της επιλογής του Εργαστήριου και θα "ψηθούν" σε φούρνο στους 180οC για 20 λεπτά.

Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον ψεκασμό των γωνιών και όλων των ακμών των τελάρων.

A3. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η επιφάνεια εργασίας θα είναι από συμπαγής εποξική ρητίνη ενδεικτικού τύπου DURCON (κατασκευής ΗΠΑ), πάχους 19 χιλ, χρώματος γκρι, μη πορώδες, μηδενικής υδατοδιαπερατότητας. Δεν θα φουσκώνει (διογκώνεται), δεν θα θρυμματίζεται, δεν θα αποφλοιώνεται. Δεν θα χαράσσεται εύκολα. Δεν θα περιέχει αμίαντο και θα είναι αυτοσβενόμενη σε περίπτωση φωτιάς. Θα έχει μεγάλη αντοχή σχεδόν σε όλα τα χημικά. Θα είναι λεία, χωρίς αντανakλάσεις, εύκολη στο καθάρισμα και στις επισκευές. Θα συγκολλιέται με τον εαυτό της για δημιουργία μεγάλων επιφανειών, χωρίς αρμό.

Η επιφάνεια εργασίας ενός πάγκου, δηλαδή μιας συστοιχίας θέσεων εργασίας, θα παραδοθεί ενιαία, οσοδήποτε και αν είναι το μήκος και το πλάτος της και οποιοδήποτε και αν είναι το σχήμα της. Θα μπορεί να συγκολληθεί περιμετρικά υπερυψωμένο χείλος χωρίς αρμό, για προστασία διαρροής υγρών.

Οι επιφάνειες των επίτοιχων πάγκων με νεροχύτες θα μπορούν να έχουν υπερυψωμένο χείλος 6 χιλιοστών, χωρίς αρμό και πλατάνι οποιοδήποτε ύψους, ενώ οι μονάδες που δεν έχουν λεκάνες θα είναι επίπεδες.

A4. ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ

Στους εργαστηριακούς πάγκους εγκαθίστανται, όπου προβλέπεται, επικαθήμενοι νεροχύτες από πολυπροπυλένιο, ανοξείδωτο χάλυβα ή από το ίδιο υλικό με την επιφάνεια εργασίας, διαστάσεων 500X400X250χιλ. ή άλλων, σύμφωνα με την περιγραφή σε κάθε επίπλου.

Οι νεροχύτες θα εγκατασταθούν επικαθήμενοι μέσα σε πατούρα που θα κατασκευαστεί στις επιφάνειες (ενδεικτικού τύπου DURCON) και στις ομογενείς ώστε να είναι "πρόσωπο" με την επιφάνεια και να αποστραγγίζονται εύκολα τα υγρά. Στις βακελιτικές επιφάνειες να εγκατασταθούν επικαθήμενοι χωρίς πατούρα και με άριστη μόνωση έναντι διείσδυσης υγρών.

Οι νεροχύτες να συνοδεύονται από ειδική βαλβίδα και σιφόνια πολυπροπυλενίου κατάλληλα για εργαστηριακή χρήση με φλάντζες για στεγανότητα.

A5. ΚΡΟΥΝΟΙ ΝΕΡΟΥ

Οι κρουνοί παροχών νερού ζεστού και κρύου είναι ειδικοί για χρήση σε εργαστηριακό περιβάλλον. Οι κρουνοί θα είναι κατασκευασμένοι από ορείχαλκο και βαμμένοι ηλεκτροστατικά σε φούρνο, όπως περιγράφεται και στα επόμενα. Οι κρουνοί θα έχουν ρύγχος "κυκνου".

Οι εργαστηριακοί κρουνοί θα έχουν καπάκι της διεθνούς τυποποίησης υγρών και αέριων (με ενδεικτικό χρωματισμό) και θα είναι κατασκευασμένοι τουλάχιστον σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα:

- ☐ DIN 12898: Εργαστηριακοί κρουνοί. Ρύγχη παροχών.
- ☐ DIN 12919: Εργαστηριακοί κρουνοί, συνδετήριοι μαστοί, στήλες κρουνών, διαστάσεις υψών και φλαντζών.
- ☐ DIN 12920: Κωδικός χρώματος για υγρά σε συσκευές εργαστηριακών κρουνών. (το χρωματιστό πώμα εφαρμόζει στην κεφαλή χειρισμού του κρουνού).

A6. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ - ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

Όλα τα ερμάρια και οι ντουλάπες έχουν σκελετό από αμφίπλευρη μελαμίνη πάχους 16χιλ. χρώματος λευκού. Τα σόκορα είναι καλυμμένα με θερμοκολλητική μελαμινούχο ταινία του ιδίου χρώματος.

Η πλάτη των ερμαρίων είναι 8χιλ. πάχους από αμφίπλευρη μελαμίνη του ιδίου χρώματος με τα κομοδίνα και τις ντουλάπες.

Οι πόρτες των ερμαρίων και τα συρταροπρόσωπα έχουν περιμετρικά προφίλ Pvc 2 χιλ. αντίστοιχου χρώματος.

Οι χειρολαβές είναι από πολυπροπυλένιο για αντοχή στο χημικό περιβάλλον.

Οι μεντεσέδες είναι από ανοξείδωτο χάλυβα χωνευτοί. Η απόσταση των μεντεσέδων είναι τουλάχιστο ίση με το 80% του ύψους της πόρτας. Τα ερμάρια στερεώνονται στον σκελετό του πάγκου με απλό και εύκολο τρόπο χωρίς να απαιτούνται ειδικά κλειδιά και εργαλεία. Μπορούν να αφαιρούνται και να επανατοποθετούνται, χωρίς πρόβλημα στη σταθερότητα του πάγκου. Όλα τα ερμάρια έχουν ένα εσωτερικό ράφι μεταβλητού ύψους από αμφίπλευρη μελαμίνη 16χιλ. με περιμετρικό προφίλ Pvc 2 χιλ. Κάθε ράφι αντέχει φορτίο 20 κα. ισοκατανομημένο στην επιφάνεια του. Κανένα ράφι δεν υπερβαίνει τα 1200 χιλ. μήκους. Τα συρτάρια έχουν μεταλλικά πλαϊνά σε λευκό ή γκρι χρώμα. Ο οδηγός κίνησης είναι κρυφός, πλήρους έκτασης και διαθέτει σύστημα φρένων για απαλό και ήρεμο κλείσιμο. Ο πάτος των

συρταριών είναι κατασκευασμένος από αμφίπλευρη μελαμίνη 8χιλ. ενώ η μετώπη και το πίσω μέρος τους είναι από αμφίπλευρη μελαμίνη 16χιλ. Κάθε συρτάρι αντέχει βάρος 20κα ισοκατανεμημένο στην επιφάνεια του.

A6. ΛΕΚΑΝΕΣ

Στους πάγκους με επιφάνεια εργασίας από συμπαγή ρητίνη ενδεικτικού τύπου DURCON, οι λεκάνες όπου απαιτούνται, θα είναι από το ίδιο υλικό με την επιφάνεια εργασίας, διαστάσεων περίπου 400X400X200χιλ., συγκολλημένες χωρίς κανέναν απολύτως αρμό.

Οι λεκάνες θα συνοδεύονται από ειδική βαλβίδα πολυπροπυλενίου κατάλληλη για εργαστηριακή χρήση με φλάντζες για στεγανότητα. Οι βαλβίδες και τα σιφόνια θα αντέχουν στα χημικά σώματα.

B. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

B1. ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΠΑΓΚΟΣ Α1 (ΤΕΜ. 1)

Επίτοιχος πάγκος, συνολικών διαστάσεων περίπου 4000X600X900χιλ. Η επιφάνεια εργασίας είναι από ομογενές υλικό, ενδεικτικού τύπου DURCON χρώματος λευκού, με μία γούρνα 400X400χιλ. από το ίδιο υλικό με την επιφάνεια εργασίας και ένα κρουνό ζεστού/κρύου νερού με ποδοδιακόπτη.

Στην επαφή του πάγκου με τον τοίχο θα τοποθετηθεί πλατάκι ύψους περίπου 100 χιλ.

Στον σκελετό του πάγκου θα αναρτηθούν συνολικά ένα μονόφυλλο ερμάριο, τρία δίφυλλα και μία συρταριέρα των τεσσάρων συρταριών. Τα εμφανή πλαινά θα επενδυθούν με διάτρητη λαμαρίνα.

Στον τοίχο πίσω από τον πάγκο και σε ύψος 1500χιλ. από το έδαφος θα τοποθετηθούν τέσσερα δίφυλλα κρεμαστά ερμάρια, συνολικών διαστάσεων περίπου 4000X300X700χιλ.

B2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Σημείο ρευματοληψίας με καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,50. Περιλαμβάνονται οι πλαστικοί σωλήνες προστασίας και κάθε άλλο υλικό και εργασία για παράδοση του σημείου ρευματοληψίας σε πλήρη λειτουργία .
- Προμήθεια και εγκατάσταση επίτοιχου πλαστικού καναλιού τύπου LEGRAND διαστάσεων 105X50 μήκους περίπου 5 Μ
- Προμήθεια και τοποθέτηση ρευματοδότη Σούκο τύπου LEGRAND κατάλληλου για εγκατάσταση επί πλαστικού καναλιού, πλήρως εγκατεστημένος. - τεμ.6
- Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματων ασφαλειών -(ρελέ) στο κεντρικό πίνακα τεμ.6

B3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΘΥΡΑΣ

Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης θύρας, ανοιγόμενης, με επένδυση φορμάικας αποχρώσεως επιλογής της υπηρεσίας , μετά της μεταλλικής κάσας, διαστάσεων περίπου 0,90X2,20. Στη τιμή θα περιλαμβάνεται το πόμολο και η κλειδαριά.

B4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ -ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΕ W.C ΑΜΕ Α

Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών υγιεινής και αξεσουάρ ΑΜΕΑ. Περιλαμβάνονται τα εξής :

- Λεκάνη με καζανάκι και κάλυμμα ΑΜΕΑ - τεμ 1
- Νιπτήρας, καθρέπτης, μπαταρία και σιφόνι - τεμ 1
- Λαβές στήριξης - αξεσουάρ ΑΜΕΑ - τεμ 1.
- Τοποθέτηση πλακιδίων .
- Παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να λάβουν γνώση της υφιστάμενης κατάστασης πριν την κατάθεση προσφοράς τους με επί τόπου επίσκεψη στον χώρο της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας που θα αποδεικνύεται με Βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Οι τελικές διαστάσεις των προσφερόμενων ειδών θα προκύψουν μετά από τους απαραίτητους υπολογισμούς κατασκευής που θα υποβάλλει ο ανάδοχος στην Τεχνική Υπηρεσία υπ' ευθύνη του.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να καταθέσουν πέραν της “Οικονομικής Προσφοράς”, ξεχωριστή “Τεχνική Προσφορά” στην οποία να αναγράφονται:

α) τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους συνοδευμένα από τα εγχειρίδια που θα αποδεικνύουν τα χαρακτηριστικά αυτά,

β) τεχνική περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί κατά την εκτέλεση των εργασιών

Σε κάθε περίπτωση το χρονοδιάγραμμα εργασιών θα μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν απαίτησης του Νοσοκομείου.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με EN ISO 9001:2008, για το αντικείμενο της απαιτούμενης εργασίας και αποδεικτικά πρόσφατης εμπειρίας σε παρόμοια εργασία συνοδευμένα με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών.

Ο Ανάδοχος πρέπει να θεωρήσει ότι οι παρακείμενοι χώροι θα είναι σε πλήρη λειτουργία και να φροντίσει για την απομόνωση των χώρων για την αποτροπή εκπομπής σκόνης, οσμών, θορύβου κλπ. Μετά το πέρας των εργασιών ο ανάδοχος να πραγματοποιεί άμεση απομάκρυνση των αχρήστων υλικών από τους χώρους και να τα αποθέτει σε σημείο που θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία ώστε να τεθούν άμεσα σε λειτουργία.

Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα μέτρα ασφάλειας του προσωπικού του, των παρευρισκομένων και των εγκαταστάσεων. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρεούται για την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων του (όπως ο νόμος ορίζει).

Όποια θέματα δεν καλύπτονται από την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, καλύπτονται από την ισχύουσα σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και από τις Ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές και τυποποιήσεις.

Για διευκρινήσεις σχετικά με υλικά που θα χρησιμοποιηθούν ή με τις εργασίες που θα εκτελεστούν ή για παραδρομές της Τεχνικής Περιγραφής, ο Ανάδοχος οφείλει να ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφορίες πριν από την κατάθεση της προσφοράς του. Στην αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να αποδεχτεί τις διευκρινήσεις και πληροφορίες που θα δοθούν εκ των υστέρων.

Με την ανάθεση των εργασιών νοείται ότι ο Ανάδοχος έλαβε γνώση των χώρων και των ιδιαιτέρων συνθηκών καθώς και των γενικών και ειδικών όρων και απαιτήσεων της Τεχνικής Περιγραφής τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος να παραδώσει στο νοσοκομείο:

Πρωτότυπο δελτίο εργασιών που θα περιγράφονται οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν και οι κωδικοί των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν

Γ1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η μεταφορά και η εγκατάσταση των προσφερόμενων εργαστηριακών ειδών θα ολοκληρωθεί με ευθύνη του αναδόχου .

Γ2. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο χρόνος παράδοσης να είναι εντός 20 ημερών από την ανάθεση.

Γ3. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο χρόνος εγκατάστασης να πραγματοποιηθεί σε 1 έως 3 ημέρες.

Γ4. ΕΓΓΥΗΣΗ

Να παρέχεται εγγύηση 2 ετών από την παράδοση. Ο χρόνος αντίδρασης σε κλήση επισκευής κατά τη διάρκεια της εγγύησης να είναι εντός 48 ώρες.

Ο Οικονομικός φορέας και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί ,με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.

Δεν αποκλείεται ,ωστόσο για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Προς τούτο συντάχθηκε η σύμβαση αυτή, η οποία αφού αναγνώσθηκε βεβαιώθηκε και υπογράφεται.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

**Ο Αν. Διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Λάρισας - Γενικό Νοσοκομείο
Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Αποκεντρωμένη Μονάδα
Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ -
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ι.ΛΙΟΛΙΟΣ**