



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
73011 ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ
Τηλ.: 28253-40021
Fax: 28253-40017
E-mail: sfakia-d@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.dimos-sfakion.gr

Α.Δ.Α.

ΑΔΑΜ:

Χώρα Σφακίων 26/11/ 2018

Αριθ.Πρωτ 3293

Αριθμός. Απόφασης 331/2018

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΛΟ, Προϋπολογισμού 14.384,00 ΕΥΡΩ (ΣΥΜΠΕΡΙΛ ΦΠΑ 24%).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως του άρθρου 377 περιπτ. 38 της παρ 1
4. Το υπ'αριθμ. Πρωτ. 1086/2018 ημερ 16 05 2017 (ΑΔΑΜ: 18REQ003501468) τεκμηριωμένο αίτημα του "ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ". Περί της αναγκαιότητας "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΛΟ
5. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή της ανωτέρω προμήθειας
6. Την με αριθμό 368/29-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΨΧΧΩΗ4-ΧΕΠ, ΑΔΑΜ: 18REQ003947365 2018-11-05) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με την οποία εγκρίνει την δαπάνη, τη δέσμευση και τη ψήφιση-διάθεση πίστωσης ύψους 14.384,00 €.
7. Το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας
8. Την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών με την αριθμ. 302/2018 πράξη δημάρχου (ΑΔΑ: ΩΗΔΣΩΗ4-ΛΑΘ).
9. Την υπ'αριθ. .Πρωτ 3150 από 14/11/2018 Πρόσκληση του Δήμου μας
10. Την προσφορά που υποβλήθηκε την 22/11/18 και συγκεκριμένα από τον

ΠΑΤΕΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΠΑΤΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ****ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΤΕΡΟΣ****Α.Μ.Ε./Α.Μ.Α. 9313871720****Α.Φ.Μ. 127730417****ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εργασίες σκυροδέματος****ΔΝΣΗ ΕΠΙΧΕΡΗΣΗΣ ΕΡΩΦΙΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 12 73134 ΧΑΝΙΑ****ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας στον **ΠΑΤΕΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, Πάτερος Ιωάννης Θεόδωρος του Σταύρου, ΑΦΜ 127730417, Εργασίες Σκυροδέματος, Δ/ση: Ερωφίλης και Παπαρηγοπούλου 12, Τκ 73134-Χανιά**

Η ανάθεση αφορά στην **Προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΛΟ**, Προϋπολογισμού 14.384,00 ΕΥΡΩ (ΣΥΜΠΕΡΙΛ ΦΠΑ 24%)

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΛΙΚΩΝ :
ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟ ΙΝΟΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΜΗ ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΟ ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΠΑΣΤΑ
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΟΣΜΩΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΣΗΣ
ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ

Στεγάνωση Υπόγειων Δεξαμενών Πόσιμου Νερού

1. Έλεγχος και καθαρισμός των επιφανειών σκυροδέματος και των επιφανειών που φέρουν τσιμεντοειδή υδρομόνωση από υπολείμματα λαδιού ξυλοτύπου, σαθρά υλικά, άλατα και σκόνες ώστε να απομακρυνθεί οτιδήποτε σαθρό και να εξασφαλιστεί απόλυτα υγιές υπόστρωμα.
2. Γέμισμα και εξομάλυνση σε όλες τις φωλιές του μπετόν με πολυμερικό ινοοπλισμένο μη συρρικνούμενο θιξοτροπικό έτοιμο κονίαμα Mapegrout Thixotropic αφού πρώτα απομακρυνθούν τα χαλαρά σκύρα και διαβραχεί η επιφάνεια. (στην εξομάλυνση της επιφάνειας θα χρησιμοποιείται το Planitor Rasa & Ripara ενώ στο γέμισμα των φωλιών θα χρησιμοποιείται το Mapegrout Thixotropic)
3. Κόψιμο των ξύλινων μορέλων και των φουρκετών (ντίτζες) σε βάθος περίπου 2 με 2,5cm μέσα στο μπετόν σε V διάταξη και γέμισμα των κρατήρων με πολυμερικό ινοοπλισμένο μη συρρικνούμενο θιξοτροπικό έτοιμο κονίαμα Mapegrout Thixotropic. Αφορά τις αστεγανοποίητες επιφάνειες και τον αρμό διακοπής εργασίας.
4. Σφράγιση όλων των ρωγμών στα τοιχία και στο δάπεδο , αφού διανοιχθούν και καθαριστούν, με την εποξειδική πάστα δύο συστατικών Adesilex PG1.
5. Επάλειψη πρώτης στρώσης με στεγανωτικό οσμωτικό κονίαμα ενός συστατικού τσιμεντοειδής βάσης Idrosilex Pronto με βούρτσα ή πατρόγκα. Πριν την εφαρμογή πρέπει να γίνει διαβροχή της επιφάνειας με νερό μέχρι κορεσμού. Προσθέτουμε σε ένα κουβά 6 με 6,5Kg νερό και εν συνεχεία ανακατεύουμε με μηχανικό αναδευτήρα σε χαμηλές στροφές για 3 με 5 λεπτά προσθέτοντας σταδιακά την σκόνη
6. Επάλειψη δεύτερης στρώσης Idrosilex Pronto με βούρτσα ή πατρόγκα την επόμενη μέρα. Πριν την εφαρμογή γίνεται διαβροχή της επιφάνειας με νερό. Η δεύτερη στρώση περνιέται πάντα σε διεύθυνση κάθετη προς αυτή της πρώτης στρώσης.
4. Σφράγιση όλων των ρωγμών στα τοιχία και στο δάπεδο , αφού διανοιχθούν και καθαριστούν, με την εποξειδική πάστα δύο συστατικών Adesilex PG1.

Τιμή μέτρου για τις παραπάνω εργασίες 29 € ανα τετραγωνικό μέτρο

Η συνολική επιφάνεια που θα στεγανοποιηθεί είναι 400 τ.μ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 11.600 €

Τιμή μέτρου 29 € ανά τετραγωνικό μέτρο

Η συνολική επιφάνεια που θα στεγανοποιηθεί είναι 400 τ.μ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 11.600 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 14.384,00 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 14.384,00 € με ΦΠΑ

Η παρούσα ανάθεση ισχύει για (Χρόνος παράδοσης 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης).

Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι **14.384,00 € με ΦΠΑ.**

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ