

Α.Δ.Α:

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ

ΤΜΗΜΑ : 7200

ΝΣ, 07 Απριλίου 2016

Σ Υ Μ Β Α Σ Η με αριθμό Νο: 08

Σύμβαση για τις Εργασίες Εγκατάστασης Χωρισμάτων Συνεργείου HARPOON και ελαφρών χωρισμάτων γυψοσανίδας σε διαμέρισμα ΗΝ μελετών ΝΣ/ΔΝΟ ποσού Εννέα Χιλιάδων Διακοσίων Ευρώ (9.200,00€) απαλλασσομένου ΦΠΑ 23%, συμπεριλαμβανόμενου των νόμιμων κρατήσεων 0,1036% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ και Φ.Ε. 3%

Στο ΝΣ/ΔΝΟ, σήμερα στις 07 Απριλίου 2016, μεταξύ :

α. Του Ελληνικού Δημοσίου, Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ΓΕΝ / ΝΣ που εκπροσωπείται από τον Πλοίαρχο Θ. Χατζόπουλο ΠΝ

β. Της εταιρείας "ΧΡΓ ΟΡΤΙΜΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε., ΠΛΑΤΩΝΟΣ 24, ΜΟΣΧΑΤΟ, ΤΗΛ.6973696942, ΑΦΜ:800612276"

που εκπροσωπείται από τον: Ξυδώνα Παναγιώτη
συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα :

Ά ρ θ ρ ο - 1**Αντικείμενο Σύμβασης**

Ο πρώτος συμβαλλόμενος, που εφεξής θα αποκαλείται αγοραστής, ανέθεσε στον άλλο συμβαλλόμενο που θα αποκαλείται στην παρούσα σύμβαση εργολάβος, την εκτέλεση εργασίας Εγκατάστασης Χωρισμάτων Συνεργείου HARPOON και ελαφρών χωρισμάτων γυψοσανίδας σε διαμέρισμα ΗΝ μελετών ΝΣ/ΔΝΟ , ως αναλυτικά αναφέρεται στο συνημμένο στην παρούσα «Παράρτημα Α» εκτελεσθέντων εργασιών.

Ά ρ θ ρ ο - 2**Τιμές**

Η αξία των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των Εννέα Χιλιάδων Διακοσίων Ευρώ (9.200,00 €) απαλλασσομένου ΦΠΑ 23%, συμπεριλαμβανόμενου των νόμιμων κρατήσεων 0,1036% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ και Φ.Ε. 3%, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του μειοδότη, 03 Μαρτίου 2016.

Ά ρ θ ρ ο - 3**Προδιαγραφές – τεχνικά χαρακτηριστικά**

Η υπό παράδοση εργασία θα πρέπει να είναι :

α. Κατάλληλη για τη χρήση που προορίζεται.

β. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας ως τεχνική έκθεση Δημοσίευσης Φ. 600/02/165752/Σ. 212//07 Μαρ 16/ΝΣ/ΔΝΟ (Α.Δ.Α: 7ΖΨ16-Χ1Μ) και σύμφωνα με την περιγραφή των εκτελεσθέντων εργασιών ως παράρτημα "Α" της παρούσης.

Ά ρ θ ρ ο – 4**Διακίνηση Αντικειμένων- Διακίνηση Προσωπικού**

1. Εφόσον και σύμφωνα με τεχνική έκθεση Δημοσίευσης Φ. 600/02/165752/Σ. 212//07 Μαρ 16/ΝΣ/ΔΝΟ (Α.Δ.Α: 7ΖΨ16-Χ1Μ) απαιτηθεί η διακίνηση αντικειμένου από τις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις του εργολάβου και αντίστροφα, αυτή πραγματοποιείται με φροντίδα και έξοδα του εργολάβου, της Υπηρεσίας υποχρεούμενης να εκδώσει άδεια εξαγωγής και άδεια διελεύσεως των πλωτών ή χερσαίων μέσων μεταφοράς του εργολάβου. Ειδικότερα:

α. Για την εισαγωγή των αντικειμένων (υλικών, εργαλείων μηχανημάτων) ο εργολάβος οφείλει να παραδίδει σε τρία (3) αντίγραφα, στο φυλάκιο εισόδου, δελτίο αποστολής ή άλλο έγκυρο συνοδευτικό έντυπο της εταιρείας, στο οποίο θα αναγράφονται:

- (1) Το είδος και η ποσότητα των αντικειμένων
- (2) Η Υπηρεσία που θα χρησιμοποιηθούν.
- (3) Αριθμός αναθέσεως της σχετικής εργασίας (FAX ή έγγραφο).
- (4) Αριθμός αυτοκινήτου και στοιχεία οδηγού.

β. Μετά τον σχετικό έλεγχο, θα θεωρούνται και τα τρία (3) αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα (1), θα κρατείται στο φυλάκιο εισόδου, το δεύτερο (2) θα παραδίδεται στο Τμήμα αναθέσεως της εργασίας και το τρίτο (3) θα παραμένει στον εργολάβο.

γ. Για την εξαγωγή των αντικειμένων ο εργολάβος θα υποβάλει από την προηγούμενη ημέρα, στην επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης, πίνακα στον οποίο θα αναγράφονται :

- (1) Το είδος και η ποσότητα των αντικειμένων που πρόκειται να εξαχθούν.
- (2) Η Υπηρεσία από όπου προέρχονται.
- (3) Δελτίο Αποστολής με το οποίο τυχόν είχαν εισαχθεί.
- (4) Αριθμός κυκλοφορίας αυτοκινήτου και στοιχεία οδηγού.

δ. Στη συνέχεια, με μέριμνα της επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης θα εκδίδει υπηρεσιακό έντυπο (δελτίο εισακτέων ή επανεισακτέων υλικών) το οποίο θα παραδίδεται από τον εργολάβο στο φυλάκιο εξόδου.

ε. Σημείωση: Η φόρτωση των προς εξαγωγή αντικειμένων θα γίνεται παρουσία της επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι η διακίνηση των αντικειμένων θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

2. Με την υπογραφή της συμβάσεως ο εργολάβος πρέπει να παραδώσει στην Υπηρεσία πίνακα του προσωπικού του, το οποίο προβλέπεται με οποιοδήποτε τρόπο να εργαστεί στην περιοχή ΝΣ. Το ανωτέρω προσωπικό θα εφοδιασθεί με σχετικές άδειες εισόδου, ενώ η μεταφορά του προσωπικού αυτού από την Ναυτική περιοχή στις εγκαταστάσεις του εργολάβου και αντίστροφα θα εκτελείται με φροντίδα και έξοδα του εργολάβου. Στη περίπτωση που ο εργολάβος απασχολήσει αλλοδαπό εργατικό προσωπικό, δεσμεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας και ειδικότερα των ΑΝ. 376/36 και Ν. 2910/01, ότι το προσωπικό αυτό θα ευρίσκεται νόμιμα στη χώρα και θα εισέρχεται εντός της απαγορευμένης ζώνης των Ναυτικών οχυρών, κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας Ναυτικής

αρχής / διοικήσεως, αφού υποβληθεί και εγκριθεί έγκαιρα το σχετικό αίτημα με τα απαραίτητα στοιχεία του αλλοδαπού προσωπικού

Άρθρο - 5

Έναρξη – Εκτέλεση-Ολοκλήρωση Εργασιών

- α. Η διαδικασία της ανάθεσης εργασιών θα γίνει παρουσία του εργολάβου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του.
- β. Η διαδικασία έναρξης των εργασιών, θα ενεργοποιείται εφόσον επιδεικνύεται στην επιτροπή ανάθεσης, παρακολούθησης της ορθής εκτέλεσης της παρούσης και παραλαβής των εργασιών από τον εργολάβο αντίγραφο της παρούσης.
- γ. Σε περίπτωση που ο εργολάβος θα απασχολήσει στην εκτέλεση του έργου αλλοδαπό προσωπικό, ο αγοραστής υποχρεούται όπως ενημερώσει τον εργολάβο περί της έκδοσης των σχετικών αδειών εισόδου.
- δ. Η διαδικασία παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή του αγοραστή (επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου.)

Άρθρο - 6

Διοικητική Παραλαβή για Χρήση

1. Οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παραλαβή, το έργο ή αυτοτελή του τμήματα που έχουν περατωθεί μπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής διοικητικής παραλαβής.
2. Η διοικητική παραλαβή γίνεται με πρωτόκολλο μεταξύ του προϊσταμένου της Υπηρεσίας, του επιβλέποντος και του αναδόχου. Αν το έργο παραδίδεται για χρήση σε υπηρεσία άλλη από τον φορέα κατασκευής του συμπράττει στο πρωτόκολλο και εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής. Αν ο ανάδοχος κληθεί και δεν παραστεί ή αρνηθεί την υπογραφή του πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται από τους λοιπούς, με σχετική μνεία κατά περίπτωση και του κοινοποιείται. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του έργου ή των τμημάτων που παραδίδονται για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών.
3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο διοικητική παραλαβή για χρήση γίνεται αμέσως μετά την περάτωση των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τμημάτων του, αν αυτό προβλέπεται από τα συμβατικά τεύχη. Αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, μπορεί η διοικητική παραλαβή να γίνει ύστερα από απόφαση της Υπηρεσίας.
4. Αν από τη σύμβαση προβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών παράλληλα προς τη χρήση του έργου, δεν απαιτείται η διενέργεια διοικητικής παραλαβής. Το ίδιο ισχύει αν η παράλληλη χρήση προκύπτει από τη φύση των εργασιών.
5. Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.

Ά ρ θ ρ ο – 7**Προσωρινή Παραλαβή του Έργου**

1. Μετά τη βεβαίωση περάτωσης των εργασιών το έργο παραλαμβάνεται προσωρινά. Με την προσωρινή παραλαβή ελέγχονται οι εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά. Οι εργασίες συμπληρωματικών συμβάσεων παραλαμβάνονται μαζί με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης.
2. Για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής η Υπηρεσία ορίζει την επιτροπή παραλαβής, αφού προηγουμένως της ανακοινωθεί η περάτωση των εργασιών. Η επιτροπή είναι τριμελής, όταν όμως πρόκειται για σημαντικά έργα μπορεί να ορισθούν μέχρι και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη για να περιληφθούν σε αυτήν τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων, ανάλογα με τη φύση του έργου. Η επιτροπή παραλαβής συνέρχεται και διενεργεί την παραλαβή με πρωτοβουλία και ευθύνη του προέδρου της. Για την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής, από τον τελευταίο επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διενέργειά της και από τον ανάδοχο που παραδίδει το έργο. Αν υπάρξει αδυναμία υπογραφής από τον Πρόεδρο ή μέλος της επιτροπής ή τον επιβλέποντα, το πρωτόκολλο υπογράφεται από τους υπόλοιπους με σχετική μνεία των λόγων της αδυναμίας υπογραφής.
3. Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά, καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης, όπως τυχόν διορθώνονται από τους ελέγχους που γίνονται, αιτιολογεί τις τυχόν τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις της για εργασίες που τυχόν έχουν εκτελεσθεί με υπέρβαση των εγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων. Η επιτροπή επίσης ελέγχει, κατά το δυνατόν, την ποιότητα των εργασιών και αναγράφει στο πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της, ιδίως για τις εργασίες που κρίνονται απορριπτέες ή ελαττωματικές, που πρέπει να αποκατασταθούν, ή παραδεκτές μεν αλλά με μείωση της τιμής τους.
4. Στην παραλαβή καλείται να παραστεί ο ανάδοχος. Η παραλαβή γίνεται νόμιμα και χωρίς την παρουσία του αναδόχου αν αυτός έχει κληθεί να παραστεί. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος αρνείται την υπογραφή του πρωτοκόλλου, του κοινοποιείται το πρωτόκολλο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Ν. 3669/2008. Το πρωτόκολλο θεωρείται ως πράξη της Υπηρεσίας και η σχετική ένσταση ασκείται μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του Ν. 3669/2008, υπολογιζόμενη από την υπογραφή του με επιφύλαξη ή από την κοινοποίηση στον ανάδοχο. Η προσωρινή παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Υπηρεσία. Αυτή μπορεί να αναβάλει την έγκριση του πρωτοκόλλου μέχρι να αποκατασταθούν από τον ανάδοχο τα ελαττώματα που διαπιστώθηκαν. Η έγκριση γίνεται μέσα σε έναν (1) μήνα από την πλήρη αποκατάσταση.
5. Απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή παραλαβή κάθε δημόσιου έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), σύμφωνα με την απόφαση ΔΕΕΠΠ/ οικ.433/ 19.9.2000 (ΦΕΚ 1176 Β') του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

Άρθρο – 8
Υποχρεωτική Συντήρηση του Έργου

1. Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του και μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε (15) μήνες. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών, αν μέσα σε δύο (2) μήνες από αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση, άλλως από την ημερομηνία που υποβλήθηκε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιμέτρηση.
2. Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών από τη χρήση εκτελούνται με έγκριση της Υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την Υπηρεσία. Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά το χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν από την Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου αναδόχου.

Άρθρο – 9
Οριστική Παραλαβή του Έργου

1. Η οριστική παραλαβή γίνεται μετά την προσωρινή και την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης. Πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης. Αν η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί μέσα σε αυτήν την προθεσμία, θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια, τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής όχλησης για τη διενέργειά της και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου, οι προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές.
2. Κατά την οριστική παραλαβή ελέγχεται πάλι η καλή κατάσταση των εργασιών.
3. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
4. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και της παραγράφου 3 του άρθρου 176 του Ν 3669/2008, εφαρμόζονται είτε η οριστική παραλαβή διενεργηθεί πραγματικά είτε συντελεσθεί αυτοδίκαια.
5. Η συντέλεση της οριστικής παραλαβής αποτελεί την αφετηρία της παραγραφής των απαιτήσεων του αναδόχου από την εργολαβική σύμβαση.
6. Αν η παραλαβή συντελεσθεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των υστέρων διαφορές στις ποσότητες των εργασιών που εκτελέσθηκαν, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να επιστρέψει το εργολαβικό αντάλλαγμα που τυχόν έχει καταβληθεί για τις εργασίες αυτές.
7. Απαραίτητο στοιχείο για την οριστική παραλαβή κάθε δημόσιου έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.).

Άρθρο – 10**Προθεσμίες**

1. Κάθε σύμβαση, εκτός από την προθεσμία για την περάτωση του συνόλου του έργου (συνολική προθεσμία), περιλαμβάνει και προθεσμίες για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων τμημάτων αυτού (τμηματικές προθεσμίες). Σε περιπτώσεις μικρών έργων ή έργων που από τη φύση τους δεν επιδέχονται προσδιορισμό τμημάτων ή χαρακτηριστικών επί μέρους δραστηριοτήτων, μπορεί η σύμβαση να μην προβλέπει τμηματικές προθεσμίες.
2. Όλες οι προθεσμίες (συνολική και τμηματικές) αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός αν στα συμβατικά τεύχη ορίζεται διαφορετικά.
3. Μέσα στη συνολική προθεσμία, πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι επί μέρους εργασίες του έργου και να έχουν ολοκληρωθεί οι τυχόν προβλεπόμενες από τη σύμβαση δοκιμές. Το ίδιο ισχύει αναλογικά και για τις τμηματικές προθεσμίες.
4. Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται:
 - α. Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.
 - β. Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.
5. Κατά την έγκριση των παρατάσεων της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών, εκτιμάται και προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίτιο για την επιμήκυνση του χρόνου συμβαλλόμενο μέρος, για το σύνολο ή για μέρος των έργων ή κατά κονδύλια εργασιών. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν επηρεάζουν την κατάπτωση των ποινικών ρητρών, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της.
6. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την Υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου. Παράταση μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του αναδόχου, αν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία.

Άρθρο – 11**Ποινικές Ρήτρες**

1. Με τη σύμβαση, ορίζονται οι ποινικές ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, αν ο ανάδοχος υπερβεί, με υπαιτιότητά του, τη συνολική και τις τυχόν τεθείσες τμηματικές προθεσμίες κατασκευής του έργου. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της συνολικής και των

αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών δεν ανακαλείται. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών ανακαλούνται υποχρεωτικά, αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία και τις εγκεκριμένες παρατάσεις της.

2. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε μέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς την αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς τη συνολική προθεσμία του έργου.

3. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α..

4. Εφόσον στη σύμβαση ορίζονται τμηματικές προθεσμίες, ορίζεται υποχρεωτικά και το ποσοστό των ποινικών ρητρών ανά ημέρα υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός χρόνος για την επιβολή τους. Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) του ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α..

5. Όταν ο χρόνος αποπεράτωσης ενός έργου έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κύριο του έργου και εφόσον προβλέπεται σχετικά στα συμβατικά τεύχη, μπορεί με τη σύμβαση να περιοριστούν οι ανωτέρω χρόνοι για την επιβολή των ποινικών ρητρών μέχρι το μισό, με ανάλογη αύξηση του ποσοστού της ημερήσιας ποινικής ρήτρας, διατηρουμένου του ανωτάτου ορίου της ποινικής ρήτρας.

Άρθρο - 12

Τόπος και χρόνος παράδοσης εργασίας

α. Μετά την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών στο σύνολο τους, θα παραδοθούν από τον εργολάβο ενώπιον της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, εντός του ΝΣ/ΔΝΟ, στο χώρο που εκτελέστηκαν.

β. Η εργασία θα παραδοθεί εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα έναρξης των εργασιών, όπως αυτή καθορίζεται σε άρθρο 5 της παρούσης, ενώπιων και σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής αυτής.

Άρθρο - 13

Ανάληψη Πιστώσεως – Δικαιολογητικά

Η πίστωση θα διατεθεί από τον ΚΑΕ :4711 Π/Υ 2016, αρμοδιότητας ΓΕΝ στο όνομα του εργολάβου και για τη δημοσιολογιστική τακτοποίηση της

δαπάνης θα υποβληθούν προς έλεγχο και ενταλματοποίηση τα παρακάτω δικαιολογητικά :

- α. Πρωτότυπη σύμβαση.
- β. Πρωτότυπο ανεξόφλητο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του εργολάβου στο οποίο θα αναγράφεται ο εταιρικός αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN NUMBER). (με μέριμνα του εργολάβου).
- γ. Πρωτότυπο πρωτόκολλο ανάθεσης εργασίας.
- δ. Πρωτότυπο πρωτόκολλο προσωρινής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής εργασίας, αυτό με απόφαση της διοικήσεως της αναθέτουσας αρχής ,για την καλή εκτέλεση των εργασιών και την εξ' ολοκλήρου τήρηση και εφαρμογή της παρούσης σύμβασης.
- ε. Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου ή βεβαίωση του αρμοδίου Ασφαλιστικού Ταμείου ή Οργανισμού, ότι έγινε η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού που απασχολήθηκε στις εργασίες. (με μέριμνα του εργολάβου).

Άρθρο - 14 **Κρατήσεις**

Τη δαπάνη βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις :

- α. Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ : 0,1036%
- ε. Φόρος εισοδήματος 3% υπολογιζόμενου επί της καθαρής αξίας της εργασίας και μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (0,1036 %).

Άρθρο - 15 **Πληρωμή**

α. Η πληρωμή του εργολάβου θα γίνει από το Δημόσιο Ταμείο Πολεμικού Ναυτικού (ΔΤΠΝ) (Παπαρηγοπούλου 2, Αθήνα Πλ. Κλαυθμώνος τηλ :2103368710-11), μετά την ενταλματοποίηση της δαπάνης από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

β. Το ΔΤΠΝ, προβαίνει στην έκδοση σχετικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος για πληρωμή του εργολάβου και την απόδοση σχετικών κρατήσεων.

γ. Η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος, βεβαιώνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου στην έδρα του προμηθευτή από το ΔΤΠΝ.

Άρθρο - 16 **Ενέργειες Εργολάβου για την πληρωμή**

α. Μετά την προσωρινή παραλαβή του έργου από ΝΣ/ΔΝΟ, από την υπηρεσία που παρέδωσε αυτό, υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο και σε περίπτωση που έχει εκδώσει ο εργολάβος ξεχωριστό δελτίο αποστολής, προβαίνει στην έκδοση τιμολογίου στο οποίο θα αναγράφεται ο εταιρικός αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN NUMBER), το οποίο αποστέλλει στην διεύθυνση που θα υποδειχθεί από τη διενεργήσασα την Υπηρεσία το Διαγωνισμό.

β. Τα στοιχεία αγοραστή που θα αναγράφονται στο τιμολόγιο είναι :

- (1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ – ΝΣ/ΔΝΟ
- (2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
- (3) ΑΦΜ : 090153025
- (4) ΔΟΥ : ΨΥΧΙΚΟΥ

Άρθρο - 17**Κήρυξη Εργολάβου Ως Έκπτωτου – Κυρώσεις**

Σε περίπτωση που ο εργολάβος δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις η Υπηρεσία μπορεί να επιβάλλει τις κυρώσεις σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 11 της παρούσης και σύμφωνα με τα ισχύοντα στο Ν.3669/08. Το ΠΝ δεν αποδέχεται καμία προσαύξηση πέραν του επιτοκίου αναφοράς για τον υπολογισμό του ύψους του τόκου υπερημερίας.

Άρθρο - 18**Τροποποίηση Σύμβασης**

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Άρθρο - 19**Λοιποί – Όροι**

(1). Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 3669/08, τις τροποποιήσεις αυτού και από εξ ολοκλήρου τη δημοσίευση Φ. 600/02/165752/Σ. 212//07 Μαρ 16/ΝΣ/ΔΝΟ (Α.Δ.Α: 7ΖΨ16-Χ1Μ).

(2). Η παρούσα αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο (2) συμβαλλόμενους υπογράφεται ως εξής:

α. Σε δύο (2) πρωτότυπα αριθμημένα, ένα (1) για κάθε συμβαλλόμενο. Από αυτά το υπ' αριθμόν ένα (1) πρωτότυπο θα χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό πληρωμής.

β. Ένα (1) αντίγραφο για υπηρεσιακή χρήση.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Εκπρόσωπος ΓΕΝ / ΝΣ
Πλοίαρχος Θ. Χατζόπουλος ΠΝ

Ο Εργολάβος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Εκτελεσθέντες Εργασίες

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α»

Ανήκει στη Σύμβαση

No 08 // 07 Απριλίου 2016/ ΝΣ/ΔΝΟ

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 6,30m ΣΤΟ
ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ – Η/Ν ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ HARPOON ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Η/Ν
ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ****ΓΕΝΙΚΑ**

1. Η παρούσα τεχνική περιγραφή - προδιαγραφή περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών κατασκευής του χωρίσματος στο ισόγειο καθώς και τη διαμόρφωση υπάρχοντων χώρων στον ημιώροφο του κτιρίου συνεργείων Οπλισμού – Η/Ν του ΝΣ/ΔΝΟ έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η μετεγκατάσταση του συνεργείου HARPOON και η διαμόρφωση χώρων γραφείου Η/Ν μελετών και περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

- α. Εργασίες κατασκευής μεταλλικού σκελετού.
- β. Εργασίες χρωματισμού μεταλλικού σκελετού.
- γ. Εργασίες επικάλυψης μεταλλικού σκελετού.
- δ. Εργασίες κατασκευής νέας θύρας.
- ε. Εργασίες κατασκευής ελαφρών γύψινων χωρισμάτων γραφείου Η/Ν Μελετών.

2. Όλες οι εργασίες που αφορούν την παρούσα τεχνική περιγραφή, θα πρέπει να γίνουν από ειδικευμένους τεχνικούς με κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να είναι καινούρια, συσκευασμένα σε άριστη κατάσταση και να προέρχονται από εταιρείες / κατασκευαστές οι οποίες θα έχουν πιστοποιήσεις ISO 9001-9002.

Όλο το προσωπικό που θα εργαστεί για την περάτωση των κατωτέρω περιγραφόμενων εργασιών πρέπει να τηρεί τα απαραίτητα για κάθε εργασία μέτρα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή οδηγία 92/57/ΕΕ όπως (και όχι περιοριστικά)

- α. Προστατευτική ενδυμασία(EN 863:1995)
- β. Προστασία χεριών και βραχιόνων(EN 388:2003)
- γ. Προστασία κεφαλιού(EN 397:1995)
- δ. Προστασία ποδιών(EN ISO 20345:2004)

και ότι άλλο απαιτείται για την αποφυγή ατυχήματος επί προσωπικού ή υλικού ή κατόπιν υποδείξεως αρμοδίου προσωπικού υπηρεσίας μας.

3. Καθ όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδομάδα, οι χώροι θα καθαρίζονται για να εξασφαλίζεται ομαλό και ασφαλές περιβάλλον εκτέλεσης εργασιών. Μετά το πέρας των εργασιών και τον έλεγχο από το αρμόδιο προσωπικό της υπηρεσίας μας, θα αποσυρθεί ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής και τα υλικά που περίσσεψαν. Επίσης με μέριμνα του αναδόχου, θα απομακρυνθούν τυχόν μπάζα, υπολείμματα κονιαμάτων και απορρίμματα συσκευασιών.

4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 6,30m ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ HARPOON

α. ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Τοποθέτηση περιμετρικά ειδικού τεμαχίου γαλβανιζέ τύπου Π 4Χ5Χ4 cm πάχους 1,5mm σε κάθε φάτνωμα του χωρίσματος, πάκτωση στο δάπεδο, στα υφιστάμενα υποστυλώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα και στις υφιστάμενες δοκούς. Η στήριξη θα γίνει με ΟΥΡΑΤ.

Τοποθέτηση δυο σειρών Μηκίδων διατομής κοιλοδοκού 40Χ60Χ3 mm ανά 2m περίπου για την στήριξη των panels. Οι μηκίδες σε κάθε άκρο τους θα διαθέτουν λάμα πάχους 10mm με οπές. Η στήριξη τους θα γίνει πάνω στα υφιστάμενα υποστυλώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα με εκτονωτικά βύσματα M12.

Τοποθέτηση υποστυλωμάτων στήριξης θύρας διαστάσεων 3,50m Χ 3,50m. με διατομή κοιλοδοκού 80Χ80Χ3 mm θα χρησιμοποιηθούν για την στήριξη της θύρας

β. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Χρωματισμός ανωτέρω μεταλλικής κατασκευής με μια στρώση αντισκωριακό αστάρι primer και τελική στρώση με εποξειδικό χρώμα βασισμένο σε επιλεγμένες χρωστικές και αλκυδικές ρητίνες.

γ. ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

Η πλαγιοεπικάλυψη του χωρίσματος θα πρέπει να γίνει με panels πλήρωσης πολυουρεθανής PUR πάχους 5cm αποτελούμενα από δύο χαλυβδόφυλλα γαλβανισμένου προβαμμένου χάλυβα με οργανική επίστρωση Superpolyester- Polyester 25μm/E.

Η στήριξη των panels θα πρέπει να γίνει πάνω στις μηκίδες με αυτοδιάτρητους γαλβανιζέ κοχλίες που φέρουν διπλή ροδέλα (μεταλλική – ελαστική neopren) για την απόλυτη στεγάνωσή τους.

δ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΥΡΑΣ

Κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση ενός τεμαχίου μεταλλικής ανοιγόμενης δίφυλλης θύρας διαστάσεων 3,50mΧ3,50m με ενσωματωμένη πόρτα εισόδου. Η θύρα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από κοιλοδοκό 50Χ50Χ3 m .

5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΦΡΩΝ ΓΥΨΙΝΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ 48m² ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΕΠΙ ΚΑΣΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Η/Ν ΜΕΛΕΤΩΝ

Τα χωρίσματα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μονό μεταλλικό σκελετό με διπλή στρώση γυψοσανίδας ως ακολούθως:

α. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

Πάχος τοιχοποιίας 125mm

Πάχος γυψοσανίδας 12,5 mm

β. ΣΚΕΛΕΤΟΣ:

Μόνος μεταλλικός σκελετός με διατομές πάχους 0,6mm κατά EN14195.
Ορθοστάτες 75mm σε μέγιστες αξονικές αποστάσεις 60cm/62,5cm ή 40 cm /41,7 cm ή 30 cm /31,25 cm με σταθερές περιμετρικές συνδέσεις.

γ. ΜΟΝΩΣΗ

Μόνωση από ορυκτοβάμβακα 50 mm

δ. ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ

Διπλή επίστρωση γυψοσανίδων πάχους 12,5 mm κατά EN520:

Τύπος: Στάνταρτ γυψοσανίδες Α (GKB) 12,5mm

ε. ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Αρμολόγηση και φινίρισμα γυψοσανίδων στις απαιτούμενες ποιότητες επιφάνειας Q2-Σύνηθες τελείωμα

στ. ΣΥΣΤΗΜΑ: ΔΥΟ ΚΑΣΩΝ - ΘΥΡΩΝ

Η κάσα θα πρέπει να προσαρμόζεται σε τοιχοποιία ξηράς δόμησης πάχους 125 mm. Να παραδοθεί κομμένη στα μέτρα των πορτών και να είναι βαμμένη ηλεκτροστατικά. Οι πόρτες πρέπει να είναι πρεσσαριστές από σκελετό λευκής ξυλείας πεύκου ή ελλάτης με ενδιάμεσα διογκωμένη πολυστερίνη (τύπου φελιζόλ) ή με χαρτοκυψελή με mdf 4mm και από τις δύο πλευρές.

ζ. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

οι Χρωματισμοί των επιφανειών των γυψοσανίδων πρέπει να είναι με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις ητοι:

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφητικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.