

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αιγάλεω 31/05/2022

Αριθμ. Πρωτ.: 27425

Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθμ. 1121

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Αιγάλεω,

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- 2) Τις διατάξεις του Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ Α' 145), που ρυθμίζει το καθεστώς της ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκτες και το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), περί Δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
- 3) Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011.
- 4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 .
- 5) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
- 6) Τις διατάξεις του Ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36/09.03.2021 τεύχος Α'): Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
- 7) Την αριθμ. 1746/36429/31-08-2021 απόφαση Δημάρχου, περί ορισμού Αντιδημάρχων και εκχώρησης αρμοδιοτήτων, η οποία τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2746/59757/24-12-21, Απόφαση Δημάρχου.
- 8) Την αναγκαιότητα για «Συντήρηση κεντρικών μονάδων ψύξης-θέρμανσης κτιρίων», του Δήμου διότι οι εργασίες συντήρησης, απαιτούν να γίνονται από ειδικευμένους τεχνίτες, με ειδικές άδειες εργασίας και διαχείρισης ψυκτικών υγρών, που ο Δήμος δεν διαθέτει.
- 9) Την με αριθμ. 15/5-04-2022 (με αριθμ. πρωτ. 17549/05-04-2022), τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (CPV: 50730000-1), προϋπολογισμού 8.200,00€ ευρώ με το Φ.Π.Α 24% .
- 10) Την με αριθμ. 803/08-04-2022 (με αριθμ. πρωτ. 18575/08-04-2022), Απόφαση Δημάρχου που την εγκρίνει.
- 11) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με τις α) αριθμ. 494/18-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΟ1ΨΩ6Ν-ΣΤΘ& ΑΔΑΜ: 22REQ010413111 18-04-2022), απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Αντιδημάρχου σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.003 και με αριθμό καταχώρισης 340/12-04-2022, στα λογιστικά βιβλία του Δήμου, β) αριθμ. 495/18-04-2022 (ΑΔΑ: 66ΘΨΩ6Ν-2ΘΙ & ΑΔΑΜ: 22REQ010413143 18-04-2022), απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Αντιδημάρχου σε

βάρος του **Κ.Α.10.6262.005** και με αριθμό καταχώρισης **341/12-04-2022**, στα λογιστικά βιβλία του Δήμου, **γ)** αριθμ. **496/18-04-2022 (ΑΔΑ:60ΣΡΩ6Ν-71Ε & ΑΔΑΜ:22REQ010413178 18-04-2022)**, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Αντιδημάρχου σε βάρος του **Κ.Α.15.6262.004** και με αριθμό καταχώρισης **342/12-04-2022**, στα λογιστικά βιβλία του Δήμου.

- 12) Την με αριθμ. πρωτ. **20859/26-04-2022(ΑΔΑΜ:22PROC010450903 26-04-2022)** πρόσκληση του Δημάρχου **ΓΚΙΚΑ ΙΩΑΝΝΗ** προς την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία **«ΣΥΡΕΓΚΟΣ ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΣ** με δ.τ. **“FRESH AIR TECHNICAL CLIMA SERVICE” ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤ/ΚΩΝ & ΟΙΚ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ»**.
- 13) Την με αριθμ. πρωτ. **21828/05-05-2022** μοναδική προσφορά, της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία **«ΣΥΡΕΓΚΟΣ ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΣ** με δ.τ. **“FRESH AIR TECHNICAL CLIMA SERVICE” ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤ/ΚΩΝ & ΟΙΚ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ** .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάθεση της υπηρεσίας **«Συντήρηση κεντρικών μονάδων ψύξης-θέρμανσης κτιρίων»**, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην αριθμ. **15/5-04-2022(με αριθμ.πρωτ.17549/05-04-2022)**, τεχνική έκθεση της **Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών(CPV:50730000-1)**, στην: ατομική επιχείρηση με την επωνυμία **«ΣΥΡΕΓΚΟΣ ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΣ** με δ.τ. **“FRESH AIR TECHNICAL CLIMA SERVICE” ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤ/ΚΩΝ & ΟΙΚ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ** , με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: **8^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1**, πόλη: **ΑΙΓΑΛΕΩ** , Τ.Κ.: **12244**, τηλ.: **210 5985203 - 210 8950063** , ΑΦΜ : **037770087**, ΔΟΥ : **ΑΙΓΑΛΕΩ**, συνολικού ποσού **8.196,40€** (με το ΦΠΑ 24 %) & ειδικότερα :

1. Κ.Α. : 10.6262.003 (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)

Για τις εγκαταστάσεις του παραπάνω Κ.Α., όπως περιγράφονται στην τεχνική έκθεση της υπηρεσίας, τιμή :

Κ1= 2.200,00€

2. Κ.Α. : 10.6262.005 (ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΠ – ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ (ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 7 & Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ)

Για τις εγκαταστάσεις του παραπάνω Κ.Α., όπως περιγράφονται στην τεχνική έκθεση της υπηρεσίας, τιμή :

Κ2= 2.410,00€

3. Κ.Α.:15.6262.004 (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ) & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΜΟΛΥΒΙ» (ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 154 & ΝΑΞΟΥ)

Για τις εγκαταστάσεις του παραπάνω Κ.Α., όπως περιγράφονται στην τεχνική έκθεση της υπηρεσίας, τιμή :

Κ3= 2.000,00€

(Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%.)

Το αντικείμενο της εργασίας κατά κωδικό και εγκατάσταση είναι ως εξής:

1. Κ.Α. : 10.6262.003 (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)

Στο κτίριο είναι εγκατεστημένα:

1. Αερόψυκτος ψύκτης (τύπου CARRIER 30GH)
2. Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες Αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου (στο χώρο του Ισογείου) & Προθαλάμου Εισόδου (στο χώρο του Ισογείου)
3. Κεντρικές Μονάδες Προκλιματισμού γραφείων και Γ' ορόφου
4. Αντλίες ψυχρού – θερμού νερού ΚΚΜ.
5. Αντλία πρωτεύοντος κυκλώματος ψύκτη.

Συντήρηση Αερόψυκτου Ψύκτη (1 TEM.)

- Καθαρισμό των συμπυκνωτών με νερό υπό πίεση παρουσία χημικού υγρού.
- Έλεγχο ανεμιστήρων (ρουλεμάν) και αμπερομέτρηση.
- Αμπερομέτρηση συμπιεστών.
- Έλεγχο θερμικών.
- Έλεγχο και καθαρισμός φίλτρων νερού.
- Έλεγχο λειτουργίας αντλιών.
- Έλεγχο λειτουργίας flow switch.
- Έλεγχο και μέτρηση θερμοκρασιών νερού, πιέσεων ψυκτικού υγρού.
- Έλεγχο ηλεκτρικών, αυτοματισμών και παραμέτρων λειτουργίας & ασφαλείας στο ηλεκτρονικό κέντρο του μηχανήματος.
- Έλεγχο βημάτων λειτουργίας (φόρτιση – αποφόρτιση συμπιεστών).
- Δοκιμή και θέση σε λειτουργία του μηχανήματος.

Συντήρηση Κεντρικών Μονάδων κλιματισμού ή προκλιματισμού (4 τεμ.)

- Καθαρισμό των προφίλτρων αέρος της ΚΚΜ.
- Έλεγχο των σακκόφίλτρων και αντικατάσταση αν απαιτείται (δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια των φίλτρων)
- Καθαρισμό των φτερωτών των ανεμιστήρων & έλεγχο ρουλεμάν.
- Καθαρισμό του ψυκτικού και θερμαντικού στοιχείου με νερό υπό πίεση και χημικό υγρό.
- Έλεγχο και τάνυση ιμάντων και αλλαγή αυτών αν απαιτηθεί.
- Αμπερομέτρηση ηλεκτροκινητήρων.
- Έλεγχος τριόδης βάνας και control ελέγχου.
- Καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων.
- Ψεκασμό των στοιχείων και των φίλτρων με πιστοποιημένο αντιμικροβιακό υγρό.

Συντήρηση fan section units εξαερισμού

- Καθαρισμό των φτερωτών.
- Έλεγχος καλής λειτουργίας.

2. Κ.Α. : 10.6262.005 (ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΠ – ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ (ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 7 & Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ))

Στο κτίριο είναι εγκατεστημένα:

1. Σύστημα multi VRV με Μονάδα FUJITSU GENERAL (Κ.Ε.Π., Ισόγειο) . Περιλαμβάνει εξωτερική μονάδα, εσωτερική μονάδα και δίκτυο αεραγωγών. Ψυκτική Ισχύς : 16,5 KW, Θερμική Ισχύς : 19,5 KW .
2. Σύστημα multi VRV με Μονάδα FUJITSU GENERAL (Δημοτικά Ιατρεία, Ισόγειο). Περιλαμβάνει εξωτερική μονάδα, εσωτερική μονάδα και δίκτυο αεραγωγών. Ψυκτική Ισχύς : 16,5 KW, Θερμική Ισχύς : 19,5 KW .
3. Σύστημα multi VRV με Μονάδα FUJITSU GENERAL (Κοινωνική Υπηρεσία , Α' Όροφος). Περιλαμβάνει εξωτερική μονάδα, εσωτερικές μονάδες τύπου split (multi). Ψυκτική Ισχύς : 28,0 KW, Θερμική Ισχύς : 31,5 KW .
4. Σύστημα multi VRV με Μονάδα FUJITSU GENERAL (Φιλαρμονική, Β' όροφος). Περιλαμβάνει εξωτερική μονάδα, εσωτερικές μονάδες τύπου split (multi). Ψυκτική Ισχύς : 22,4 KW, Θερμική Ισχύς : 25,0 KW .

Η Συντήρηση του κάθε παραπάνω τμήματος περιλαμβάνει:

- Καθαρισμό του συμπυκνωτή της εξωτ. μονάδας με νερό υπό πίεση παρουσία χημικού υγρού.
- Καθαρισμό του εξατμιστή της εσωτ. μονάδας με χημικό υγρό και νερό.
- Καθαρισμό φίλτρου αέρα.
- Καθαρισμό των φτερωτών των ανεμιστήρων.
- Καθαρισμό της λεκάνης συμπυκνωμάτων.
- Έλεγχο και μέτρηση θερμοκρασιών & πιέσεων λειτουργίας.
- Αμπερομέτρηση συμπιεστή.
- Έλεγχο ηλεκτρικών, αυτοματισμών και παραμέτρων λειτουργίας & ασφαλείας στο ηλεκτρονικό κέντρο του μηχανήματος.
- Ψεκασμό των στοιχείων και φίλτρων με πιστοποιημένο αντιμικροβιακό υγρό.

Η Συντήρηση των εσωτερικών μονάδων περιλαμβάνει:

- Καθαρισμό φίλτρου αέρα.
- Καθαρισμό των φτερωτών των ανεμιστήρων.
- Καθαρισμό της λεκάνης συμπυκνωμάτων.
- Έλεγχο και μέτρηση θερμοκρασιών & πιέσεων λειτουργίας.
- Έλεγχο ηλεκτρικών και ανταπόκριση χειριστηρίου.
- Ψεκασμό των στοιχείων και φίλτρων με πιστοποιημένο αντιμικροβιακό υγρό

3. Κ.Α.: 15.6262.004(ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ))

Στο κτίριο είναι εγκατεστημένα:

- Αερόψυκτος ψύκτης ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ FAWC 422
- Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα Ισογείου
- Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα Ορόφου
- Αντλίες ψυχρού – θερμού νερού ΚΚΜ.
- Αντλία θερμαντικών σωμάτων.
- Αντλία πρωτεύοντος κυκλώματος ψύκτη.

Συντήρηση Αερόψυκτου Ψύκτη (1 TEM.)

- Καθαρισμό των συμπυκνωτών με νερό υπό πίεση παρουσία χημικού υγρού.

- Έλεγχο ανεμιστήρων (ρουλεμάν) και αμπερομέτρηση.
- Αμπερομέτρηση συμπιεστών.
- Έλεγχο θερμικών.
- Έλεγχο και καθαρισμός φίλτρων νερού.
- Έλεγχο λειτουργίας αντλιών.
- Έλεγχο λειτουργίας flow switch.
- Έλεγχο και μέτρηση θερμοκρασιών νερού, πιέσεων ψυκτικού υγρού.
- Έλεγχο ηλεκτρικών, αυτοματισμών και παραμέτρων λειτουργίας & ασφαλείας στο ηλεκτρονικό κέντρο του μηχανήματος.
- Έλεγχο βημάτων λειτουργίας (φόρτιση – αποφόρτιση συμπιεστών).
- Δοκιμή και θέση σε λειτουργία του μηχανήματος.

Συντήρηση Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας (2 TEM.)

- Καθαρισμό των προφίλτρων αέρος της ΚΚΜ.
 - Έλεγχο των σακκόφίλτρων και αντικατάσταση αν απαιτείται (δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια των φίλτρων)
- Καθαρισμό των φτερωτών των ανεμιστήρων & έλεγχο ρουλεμάν.
- Καθαρισμό του ψυκτικού και θερμαντικού στοιχείου με νερό υπό πίεση και χημικό υγρό.
- Έλεγχο και τάνυση ιμάντων και αλλαγή αυτών αν απαιτηθεί.
- Αμπερομέτρηση ηλεκτροκινητήρων.
- Έλεγχος τριόδης βάνας και control ελέγχου.
- Καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων.
- Ψεκάσμο των στοιχείων και των φίλτρων με πιστοποιημένο αντιμικροβιακό υγρό.

3.1 Κ.Α. : 15.6262.004 (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΜΟΛΥΒΙ” (ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 154 & ΝΑΞΟΥ))

Στο κτίριο είναι εγκατεστημένα:

- Αερόψυκτος ψύκτης CLIMAVENETA R 134a FOCS – B – 0851 SCREW 162,5 KW.
- Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα ATISA 18000/16500 m3/h.
- Μονάδα αέρα – αέρα απ’ ευθείας εκτόνωσης HITACHI RAS-RPI 10 INVERTER(Φουαγιέ).
- Αντλίες ψυχρού – θερμού νερού ΚΚΜ.
- Αντλία θερμαντικών σωμάτων.
- Αντλία πρωτεύοντος κυκλώματος ψύκτη.
- Fan section units εξαερισμού (5τεμ.).

Συντήρηση Αερόψυκτου Ψύκτη (1 TEM.)

- Καθαρισμό των συμπυκνωτών με νερό υπό πίεση παρουσία χημικού υγρού.
- Έλεγχο ανεμιστήρων (ρουλεμάν) και αμπερομέτρηση.
- Αμπερομέτρηση συμπιεστών.
- Έλεγχο θερμικών.
- Έλεγχο και καθαρισμός φίλτρων νερού.
- Έλεγχο λειτουργίας αντλιών.
- Έλεγχο λειτουργίας flow switch.
- Έλεγχο και μέτρηση θερμοκρασιών νερού, πιέσεων ψυκτικού υγρού.

- Έλεγχο ηλεκτρικών, αυτοματισμών και παραμέτρων λειτουργίας & ασφαλείας στο ηλεκτρονικό κέντρο του μηχανήματος.
- Έλεγχο βημάτων λειτουργίας (φόρτιση – αποφόρτιση συμπιεστών).
- Δοκιμή και θέση σε λειτουργία του μηχανήματος.

Συντήρηση Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας (1TEM.)

- Καθαρισμό των προφίλτρων αέρος της ΚΚΜ.
- Έλεγχο των σακκόφίλτρων και αντικατάσταση αν απαιτείται (δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια των φίλτρων)
- Καθαρισμό των φτερωτών των ανεμιστήρων & έλεγχο ρουλεμάν.
- Καθαρισμό του ψυκτικού και θερμαντικού στοιχείου με νερό υπό πίεση και χημικό υγρό.
- Έλεγχο και τάνυση ιμάντων και αλλαγή αυτών αν απαιτηθεί.
- Αμπερομέτρηση ηλεκτροκινητήρων.
- Έλεγχος τριόδης βάνας και control ελέγχου.
- Καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων.
- Ψεκασμό των στοιχείων και των φίλτρων με πιστοποιημένο αντιμικροβιακό υγρό.

Συντήρηση Ημικεντρικού Μηχανήματος απ' ευθείας εκτόνωσης inverter (Φουαγιέ) (1TEM.)

- Καθαρισμό του συμπυκνωτή της εξωτ. μονάδας με νερό υπό πίεση παρουσία χημικού υγρού.
- Καθαρισμό του εξατμιστή της εσωτ. μονάδας με χημικό υγρό και νερό.
- Καθαρισμό φίλτρου αέρα.
- Καθαρισμό των φτερωτών των ανεμιστήρων.
- Καθαρισμό της λεκάνης συμπυκνωμάτων.
- Έλεγχο και μέτρηση θερμοκρασιών & πιέσεων λειτουργίας.
- Αμπερομέτρηση συμπιεστή.
- Έλεγχο ηλεκτρικών, αυτοματισμών και παραμέτρων λειτουργίας & ασφαλείας στο ηλεκτρονικό κέντρο του μηχανήματος.
- Ψεκασμό των στοιχείων και φίλτρων με πιστοποιημένο αντιμικροβιακό υγρό.

Συντήρηση fan section units εξαερισμού (5 TEM.)

- Καθαρισμό των φτερωτών.
- Έλεγχος καλής λειτουργίας.

Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως :

Οι εργασίες συντήρησης θα γίνουν με την υπογραφή της σύμβασης και έως τέλους 2022 και θα περιλαμβάνουν αλλαγή και έναρξη λειτουργίας των συστημάτων από θέρμανση σε ψύξη και αντίστροφα με όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις των συστημάτων. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν και ελέγχους κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου. **Σε περιπτώσεις έκτακτης βλάβης ο ανάδοχος θα πρέπει να επεμβαίνει άμεσα και να αποκαθιστά την βλάβη.**

1. Η καλή εκτέλεση της ανωτέρω Υπηρεσίας , θα πιστοποιείται με βεβαίωση που θα εκδίδεται από τον προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36/09.03.2021 τεύχος Α') άρθρο 105 & άρθρο 107.

22AWRD010666274 2022-06-01

2. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει είτε εφ' άπαξ μετά το τέλος των εργασιών και την αλλαγή του συστήματος σε θέρμανση, είτε σε δύο δόσεις, με την πρώτη που θα αφορά στο ποσό των 3/4 της προσφοράς και θα γίνει μετά την αρχική συντήρηση και την έναρξη λειτουργίας του κάθε συστήματος και το υπόλοιπο 1/4 της προσφοράς μετά το τέλος των εργασιών και την αλλαγή του συστήματος σε θέρμανση.

Στην παρούσα απόφαση ανάθεσης προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, η αριθμ **15/5-04-2022**(με αριθμ.πρωτ.**17549/05-04-2022**), τεχνική έκθεση της **Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών**(CPV:**50730000-1**), και η με αριθμ. **21828/05-05-2022**, Οικονομική προσφορά της εταιρείας **«ΣΥΡΕΓΚΟΣ ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΣ** με δ.τ. **“FRESH AIR TECHNICAL CLIMA SERVICE” ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤ/ΚΩΝ & ΟΙΚ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ»**.

Εσωτερική διανομή

1. Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών(Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας)
2. Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

**ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΟΥΛΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ**